แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+648 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,146.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM.DEEP	ลบ.ม.	1,296.000	51.36	66,562.56	1.3374	68.68	89,020.76
	3. งานดิน (EARTHWORK)							
	3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	3.1.1 2.SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	40.000	383.57	15,342.80	1.3374	512.98	20,519.46
	4. งานดิน (EARTHWORK)							
	4.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3	4.1.1 3.SOIL CEMENT BASE	ลบ.ม.	1,296.000	616.18	798,569.28	1.3374	824.07	1,068,006.55
	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	5.1.1 4.PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	2,052.000	80.00	164,160.00	1.3374	106.99	219,547.58

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+648 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,146.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	6.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	6.1.1 5.PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING SUBBASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	6,764.000	71.58	484,167.12	1.3374	95.73	647,525.10
	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	7.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	7.1.1 6.PRIME COAT	ตร.ม.	8,300.000	31.70	263,110.00	1.3374	42.39	351,883.31
	8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	8.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	8.1.1 7.TACK COAT	ตร.ม.	8,249.000	11.65	96,100.85	1.3374	15.58	128,525.27
	9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	9.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+648 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,146.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	9.1.1 8.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	8,275.000	311.73	2,579,565.75	1.3374	416.90	3,449,911.23
	10. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	10.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9	10.1.1 9.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	8,146.000	311.72	2,539,271.12	1.3374	416.89	3,396,021.19
	11. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	11.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	11.1.1 10.THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	114.000	265.00	30,210.00	1.3374	354.41	40,402.85
	12. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	12.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	12.1.1 11.THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	223.000	265.00	59,095.00	1.3374	354.41	79,033.65

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+648 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,146.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	13. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 13.1 12.งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3374	6,459.18	6,459.18
							รวมราคากลาง	9,496,856.13

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

27 กันยายน 2565 18:37:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+648 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,146.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง
(ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทอดพงค์ ไชยสมบัติ
(เทอดพงค์ ไชยสมบัติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วริทธิ์ธร สุทธมาตย์
(วริทธิ์ธร สุทธมาตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

27 กันยายน 2565