



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
 เลขที่ ๑๑๓๕
 วันที่ ๒๗ กย ๒๕๖๕
 เวลา ๐๖.๑๐ น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วผ.) / ๑๑๖

วันที่ ๒๓ กันยายน 2565

เรื่อง กำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

① เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/358/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป้อย - เจดีย์พุทธหัตถ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.47+850 - กม.50+700 (เป็นแห่งๆ) วงเงินงบประมาณตามแผน 25,000,000.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,135	20.50	23,267.50
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	7,850	64.22	504,127.00
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	8,500	211.85	1,800,725.00
4	งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก ก	ลบ.ม.	202	527.43	106,540.86
5	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	172	557.44	95,879.68
6	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	1,135	14.30	16,230.50
7	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	250	898.51	224,627.50
8	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	1,750	43.56	76,230.00
9	งานลาดแอสฟัลต์แทคไค้ด	ตร.ม.	2,450	16.58	40,621.00
10	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4,200	346.64	1,455,888.00
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	6	2,942.66	17,655.96
12	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	6	4,022.89	24,137.34
13	งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	150	109.58	16,437.00
14	งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม.)	ลบ.ม.	3,500	1,845.60	6,459,600.00
15	งานกำแพงเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง ชนิด Modular Block wall 15.1 ระยะความสูงกำแพง 0.00 ถึง 6.00 ม.	ตร.ม.	450	14,702.50	6,616,125.00
16	งานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง Soil Nail ยาว 6.00 ม.	ม.	900	1,054.72	949,248.00
17	งานหินระบายน้ำ ขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	420	694.46	291,673.20
18	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก \geq 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	4,990	75.86	378,541.40
19	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายคันทาง	ม.	130	1,185.35	154,095.50



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ.)/

วันที่ กันยายน 2565

เรื่อง กำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง


(นายเนเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


(นายไตรภพ คนชม)

กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


(นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์)

กรรมการฯ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายเปรม เกษร)

กรรมการฯ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่สทล.4/ ๔๑๔๒ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

๒. เรียน คณะกรรมการฯ ผอ.ขท.ตากที่ 1, ผบ.ทล.4, ทพ.ทล.
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสิทธิโชค ส้มิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

๓. เรียน สอ.จท.(๒), ทพ.จท.
- ส่งกรม/ดำเนินการต่อไป



(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑

27 ก.ย. 2565

