

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
 โดยสังเขป เป็นงานบูรณะทางหลวงโดยใช้วิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING
-
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นเงิน 24,200,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประวัตติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	ประธานกรรมการฯ
6.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ	วว.ทล.3	กรรมการฯ
6.3 นายพงษ์ศักดิ์ อางลา	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
6.4 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
6.5 นายพัฒนา ไตรโยธี	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
6.6 นายผดุง ศรีโคตา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายประวัตติ เสวตวงษ์)

รส.ทล.3.2

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพัลลภ จันทรัมย์ปากล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากแดง - บึงกาฬ
ระหว่าง กม.113+650 - กม.115+200
ปริมาณงาน 3.10 กม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน *	(บาท)	(บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.222 ที่ กม.102+526 RT.)	SQ.M.	22,373.00	22.00	492,206.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	140.00	1,745.00	244,300.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	22,373.00	98.00	2,192,554.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	22,373.00	41.00	917,293.00
5	TACK COAT	SQ.M.	30,926.00	17.00	525,742.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	41.00	3,368.00	138,088.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	22,373.00	413.00	9,240,049.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	30,926.00	323.00	9,989,098.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	469.00	399.00	187,131.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	649.00	399.00	258,951.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	14,700.00	14,700.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,200,112.00

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

24,200,000.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายผดุง ศรีโคดตา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วงเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัตต์ มุลทาทอง)
วม.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รศ.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง **24,200,000.00** บาท


(นายพัลลภ จันทรัมย์ภูกุล)
ผส.ทล.3

๒๒ กย. ๒๕๖๕

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากแดง - บึงกาฬ
ระหว่าง กม. 113+650 - กม.115+200
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน 3.10 กม.
เขตพื้นที่ ผนตกชุก 2


วันที่ 19 ก.ย. 65

แนวทางหลวงบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล.222 ที่ กม.102+526 RT.)	SQ.M.	22,373.00	17.21	385,039.33	1.2917	22.23	22.00	492,206.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	140.00	1,351.10	189,154.00	1.2917	1,745.22	1,745.00	244,300.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	22,373.00	76.09	1,702,361.57	1.2917	98.29	98.00	2,192,554.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	22,373.00	32.24	721,305.52	1.2917	41.64	41.00	917,293.00
5	TACK COAT	SQ.M.	30,926.00	13.31	411,625.06	1.2917	17.19	17.00	525,742.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	41.00	2,607.68	106,914.88	1.2917	3,368.34	3,368.00	138,088.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	22,373.00	320.12	7,162,044.76	1.2917	413.50	413.00	9,240,049.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	30,926.00	250.50	7,746,963.00	1.2917	323.57	323.00	9,989,098.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	469.00	315.20	147,828.80	1.2917	407.14	399.00	187,131.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	649.00	315.20	204,564.80	1.2917	407.14	399.00	258,951.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	11,380.53	11,380.53	1.2917	14,700.23	14,700.00	14,700.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)						18,789,182.25	รวมค่างานทั้งหมด		24,200,112.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)						18,789,182	ปรับยอด		- 112.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,200,000.00


(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	18,789,182	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3467	1.2842	1.2917	ผนตกชุก 2


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายผดุง ศรีโคตา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไครโยธี)
ข.พ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ว.พ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
ว.พ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
ว.พ.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประวิติ เสวตวงษ์)
ร.พ.ทล.3.2