

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,500,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
- 
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นเงิน 37,080,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                               |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 6.1 นายประวัตติ เสวตวงษ์      | รส.ทล.3.2            | ประธานกรรมการฯ |
| 6.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ | วว.ทล.3              | กรรมการฯ       |
| 6.3 นายพงษ์ศักดิ์ อางลา       | วบ.ทล.3              | กรรมการฯ       |
| 6.4 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง     | วผ.ทล.3              | กรรมการฯ       |
| 6.5 นายพัฒนา ไตรโยธี          | ชป.ทล.3              | กรรมการฯ       |
| 6.6 นายผดุง ศรีโคตา           | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ       |

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายประวัตติ เสวตวงษ์)

รส.ทล.3.2

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพัลลภ จันทร้งามปกากุล)

ผส.ทล.3

**ราคากลาง**

**แขวงทางหลวงบึงกาฬ**

**1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 22200 ลักษณะงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากแดง - บึงกาฬ  
 ระหว่าง กม.117+325 - กม.128+756 เป็นช่วงๆ  
 ปริมาณงาน 78,638 ตร.ม.


**2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 37,500,000.00 บาท

**3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

**4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.222 ที่กม.123+164)	SQ.M.	14,853.00	19.00	282,207.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	280.00	1,673.00	468,440.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	3,087.00	40.00	123,480.00
4	TACK COAT	SQ.M.	78,638.00	16.00	1,258,208.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	315.00	3,273.00	1,030,995.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	3,087.00	395.00	1,219,365.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	78,638.00	390.00	30,668,820.00
8	GEOTEXTILE	SQ.M.	4,694.40	76.00	356,774.40
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	1,987.00	393.00	780,891.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	2,245.00	393.00	882,285.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	8,888.00	8,888.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					37,080,353.40

**5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน** 37,080,000.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายผดุง ศรีโคตา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)  
 วบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายพัฒนา ไตรโยธี)  
 ขป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)  
 วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)  
 วม.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายประวิติ เสวดวงษ์)  
 รส.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง 37,080,000.00 บาท

  
 (นายพัลลภ จันทรัมย์ปกกุล)  
 ผส.ทล.3

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

**เอกสาร "ก"**

**รายละเอียดราคากลาง**

**1.จ้างเหมาทำการ**

รหัสงาน 22200 ลักษณะงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากมแดง - บึงกาฬ  
ระหว่าง กม. 117+325 - กม.128+756 เป็นช่วงๆ  
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน 78,638 ตร.ม.  
เขตพื้นที่ ฝนตกชุก 2

วันที่ 19 ก.ย. 65

**แขวงทางหลวงบึงกาฬ**

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล.222 ที่กม.123+164)	SQ.M.	14,853.00	15.91	236,311.23	1.2481	19.86	19.00	282,207.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	280.00	1,340.48	375,334.40	1.2481	1,673.05	1,673.00	468,440.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	3,087.00	32.26	99,586.62	1.2481	40.26	40.00	123,480.00
4	TACK COAT	SQ.M.	78,638.00	13.31	1,046,671.78	1.2481	16.61	16.00	1,258,208.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	315.00	2,622.86	826,200.90	1.2481	3,273.59	3,273.00	1,030,995.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	3,087.00	316.96	978,455.52	1.2481	395.60	395.00	1,219,365.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	78,638.00	313.26	24,634,139.88	1.2481	390.98	390.00	30,668,820.00
8	GEOTEXTILE	SQ.M.	4,694.00	60.94	286,095.69	1.2481	76.06	76.00	356,774.40
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	1,987.00	315.20	626,302.40	1.2481	393.40	393.00	780,891.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	2,245.00	315.20	707,624.00	1.2481	393.40	393.00	882,285.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	7,121.50	7,121.50	1.2481	8,888.34	8,888.00	8,888.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)						29,823,843.92	รวมค่างานทั้งหมด		37,080,353.40
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)						29,823,844	ปรับยอด -		353.40
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		37,080,000.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	20	30	29,823,844	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2842	1.2475	1.2481	ฝนตกชุก 2

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายผดุง ศรีโคตา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายพัฒนา ไตรโยธี)  
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายชินพัทธ์ มุลทาทอง)  
ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)  
ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)  
ว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายประวิติ เสาวตวงษ์)  
รต.ทล.3.2