

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นเงิน 1,985,002.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....
  - 5.2 .....
  - 5.3 แบบงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 5.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายวิชา เพชรอภิรักษ์ นายช่างโยธาอาวุโส
  2. นายพุทธศักดิ์ นุชสวาท นายช่างโยธาชำนาญงาน
  3. นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  4. นายเพชร ศาสนาถิ่น นายช่างโยธาชำนาญงาน
  5. นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
  - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6
  - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
  - 5.3 แบบงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
 รับเลขที่..... 8633  
 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565  
 เวลา..... 14.10

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โทร. 086-4494907

ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/127 วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง

1) เรียน ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/1723/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 คอนควบลุม 0102 คอน หัวน้ำริน - อู่ผาง คอน 5 ระหว่าง กม. 93+240 - กม. 93+280 วงเงินงบประมาณ 2,000,000.00 บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
1	งานตัดดิน	ลบ.ม.	3,225	64.00	206,400.00
2	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (NON WOVEN GEOTEXTILE น้ำหนัก > 200 กรัม/ตร.ม.)	ตร.ม.	300	82.00	24,600.00
3	งานก่อดองลาดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 1.00 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม.)	ลบ.ม.	360	2,349.00	845,640.00
4	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง	ม.	50	1,450.00	72,500.00
5	งานคอนกรีตผิวบริเวณปลายรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายคันทาง	ตร.ม.	9	964.00	8,676.00
6	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด	ม.	80	1,017.00	81,360.00
7	งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2	ตร.ม.	290	424.00	122,960.00
8	งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม.	ม.	480	95.00	45,600.00
9	งานขอบคันหินสูง 0.30 ม.	ม.	100	709.00	70,900.00
10	งานวัสดุใยสังเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยในคว	ตร.ม.	320	971.00	310,720.00
11	งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. ชนิดที่ 2	ม.	100	1,913.00	191,300.00
12	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	4,346.00	4,346.00

(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,002.00

- 1) ท้องถิ่น จังหวัดตาก 2) น้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 26 กันยายน 2565  
 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการ

(นายพลศักดิ์ นุชสวาท) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเพชร ศาสนาเดิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายวิเศษ เพชรกริกรม์) นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสนิธ ทองมา)

(นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ ทรมจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)  
 กรรมการ

26 ก.ย. 2565

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1090 คอนคววม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อู่มตาง คอน 5 ระหว่าง กม.93+240 - กม.93+280 /

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% /

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคาค่าหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานตัดดิน /	ลบ.ม.	3,225	47.83 /	154,251.75 /	1.3589	64.99 /	64.00 /	206,400.00 /
2	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (NON WOVEN GEOTEXTILE น้ำหนัก > 200 กรัม/ตร.ม.) /	ตร.ม.	300	60.78 /	18,234.00 /	1.3589	82.59 /	82.00 /	24,600.00 /
3	งานก่อดาดลาดต่ำขบรรูหินใหญ่ หน้า 1.00 ม. (กว้าง 1.00 ม. ยาว 2.00 ม.) /	ลบ.ม.	360	1,729.01 /	622,443.60 /	1.3589	2,349.55 /	2,349.00 /	845,640.00 /
4	งานวางทรายบดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง /	ม.	50	1,067.34 /	53,367.00 /	1.3589	1,450.40 /	1,450.00 /	72,500.00 /
5	งานคอนกรีตผิวบริเวณปลายรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายคันทาง /	ตร.ม.	9	709.94 /	6,389.46 /	1.3589	964.73 /	964.00 /	8,676.00 /
6	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนฐานทางลาดดินตัด /	ม.	80	748.78 /	59,902.40 /	1.3589	1,017.51 /	1,017.00 /	81,360.00 /
7	งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2 /	ตร.ม.	290	312.32 /	90,572.80 /	1.3589	424.41 /	424.00 /	122,960.00 /
8	งานเสาเข็มไม้ยูคาติปลัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. /	ม.	480	69.99 /	33,595.20 /	1.3589	95.10 /	95.00 /	45,600.00 /
9	งานขอบคันหินสูง 0.30 ม. /	ม.	100	522.17 /	52,217.00 /	1.3589	709.57 /	709.00 /	70,900.00 /
10	งานวัสดุใยสังเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยในคว /	ตร.ม.	320	715.22 /	228,870.40 /	1.3589	971.91 /	971.00 /	310,720.00 /
11	งานราวกันอันตราย W-BEAM หน้า 3.2 มม. ชนิดที่ 2 /	ม.	100	1,408.47 /	140,847.00 /	1.3589	1,913.96 /	1,913.00 /	191,300.00 /
12	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง /	เหมาจ่าย	1 /	3,198.75 /	3,198.75 /	1.3589	4,346.78 /	4,346.00 /	4,346.00 /
				รวมค่างานต้นทุน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,985,002.00
				1,463,889.36 /			เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันห้าพันสองบาทถ้วน)		1,985,002.00

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ต้นทุนงานทาง 1,463,889.36 / บาท

ต้นทุน FACTOR F 5 ล้าน = 1.3589 / F<sub>ทง</sub> = 1.3589 /