

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสูงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสูงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นเงิน 14,999,699.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 ธนันต์วัฒน์ จิตสุคนธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

สมมาตร วัจจันงค์

22 กันยายน 2565 15:43:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	135.000	16.19	2,185.65	1.2988	21.02	2,838.72
2	1.2 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	47.000	52.61	2,472.67	1.2988	68.32	3,211.50
3	1.3 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE (ใช้แก้ SOFT SPOT)	ลบ.ม.	20.000	308.53	6,170.60	1.2988	400.71	8,014.37
4	1.4 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (ใช้แก้ SOFT SPOT)	ลบ.ม.	27.000	1,061.91	28,671.57	1.2988	1,379.20	37,238.63
5	1.5 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	135.000	35.02	4,727.70	1.2988	45.48	6,140.33
6	1.6 งาน TACK COAT	ตร.ม.	37,242.000	15.73	585,816.66	1.2988	20.43	760,858.67
7	1.7 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	135.000	280.68	37,891.80	1.2988	364.54	49,213.86
8	1.8 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	37,242.000	280.70	10,453,829.40	1.2988	364.57	13,577,433.62

สมมาตร วัจจันงค์

22 กันยายน 2565 15:44:02

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,444.00	291.00	420,204.00	1.2988	377.95	545,760.95
10	1.10 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	6,920.80	6,920.80	1.2988	8,988.73	8,988.73
รวมราคากลาง								14,999,699.38

สมมาตร วัฒนังค์

22 กันยายน 2565 15:44:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(สมมาตร วัจจำนงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนันวัฒน์ จิตสุคนธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร วัจจำนงค์

22 กันยายน 2565