



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5589-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วศ.)/ 119

วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง กำหนดราคากลาง รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกฤตภาส อุดรวีระการ)

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายไตรภพ คนชม)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเปรม เกษร)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่สทล.4/ ๕๑๒๒ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

๒

เรียน คณะกรรมการฯ ผอ.ขท.ตากที่ 1, ผบ.ทล.4, หพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

๓

เรียน สป.ทท.(บ), นพ.ทท.
- เพื่อทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)

ผอ.ขท.ตากที่ ๑


30 ก.ย. 2565

กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566
 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 12 คอนควคม 0201 ตอนแม่ละเมา - ดาก
 ระหว่าง กม.65+715 - กม.66+930 LT.,RT.

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานตัดดิน	ลบ.ม.	8,505	51.36	436,816.80	1.2508	64.24	64.24	546,361.20
2	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	600	56.49	33,894.00	1.2508	70.65	70.65	42,390.00
3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	240	333.78	80,107.20	1.2508	417.49	417.49	100,197.60
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	2,430	358.96	872,272.80	1.2508	448.98	448.98	1,091,021.40
5	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (ลูกรัง)	ตร.ม.	23,100	11.44	264,264.00	1.2508	14.30	14.30	330,330.00
6	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	24,300	639.37	15,536,691.00	1.2508	799.72	799.72	19,433,196.00
7	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	2,420	349.64	846,128.80	1.2508	437.32	437.32	1,058,314.40
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	4,860	102.51	498,198.60	1.2508	128.21	128.21	623,100.60
9	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน	ม.	3,375	47.11	158,996.25	1.2508	58.92	58.92	198,855.00
10	งานรางดินคอนกรีต	ม.	2,275	322.30	733,232.50	1.2508	403.13	403.13	917,120.75
11	งานดินคลุมผิว	ลบ.ม.	165	101.12	16,684.80	1.2508	126.48	126.48	20,869.20
12	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	865	272.09	235,357.85	1.2508	340.33	340.33	294,385.45
13	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	39,944.00	39,944.00	1.2508	49,961.95	49,961.95	49,961.95
				รวมค่างานต้นทุน				รวมเป็นเงิน	24,706,103.55

ต้นทุนงานทาง 19,752,588.60 บาท
 ต้นทุน FACTOR F 10 ล้าน = 1.3079 F ทาง = 1.2508
 ต้นทุน FACTOR F 20 ล้าน = 1.2494

ลงชื่อ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (นายเปรม เกษร)
 ผู้คำนวณ