

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๑
ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.๑๒๒๔+๗๖๐ - กม.๑๒๒๕+๗๖๐ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๒ กันยายน ๒๕๖๕...เป็นเงิน...๒๒,๔๑๑,๓๐๖.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแนบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑
 - ๖.๒ นายไพรัช บิลอาหวัง รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๓ นายภานุพงศ์ พุฒภักดี ชผ.ขท.
 - ๖.๔ นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๕ นายชานนท์ บุญสวัสดิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรพ้อ - เนินพิชัย
ระหว่าง กม.1224+760 - กม.1225+760 ระยะทาง 1 กิโลเมตร


ราคากลาง = 22,411,306.00 .- บาท


ราคากลาง (ตัวอักษร)



(ยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกบาทถ้วน)


ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง


(นายครชิตพล เนตรสุวรรณ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ


(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ


(นายไพรัช บิลอหวัง)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
กรรมการ

(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ


(นายภานุพงศ์ พุฒภักดี)
ขผ.ขท.
กรรมการ

วันที่ 22 กันยายน 2565

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย

ระหว่าง กม.1224+760 - กม.1225+760 ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	650.00	15.00	9,750.00	1.3012	19.52	-	19.50	12,675.00
2	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	22,418.00	18.28	409,801.04	1.3012	23.79	-	23.50	526,823.00
3	3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	22,418.00	96.67	2,167,148.06	1.3012	125.79	-	125.50	2,813,459.00
4	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ใช้ ยาง EAP) (เป็นเงิน...สี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	22,418.00	32.46	727,688.28	1.3012	42.24	-	42.00	941,556.00
5	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	23,068.00	16.11	371,625.48	1.3012	20.96	-	20.50	472,894.00
6	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	22,418.00	285.22	6,394,061.96	1.3012	371.13	-	371.00	8,317,078.00

(นายครุชิตพล เนตรสุวรรณ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายไพรัช บิลลาหัง)

รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)

กรรมการ

(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายภานุพงศ์ พุฒิกิติ)

ชม.ขท.

กรรมการ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย

ระหว่าง กม.1224+760 - กม.1225+760 ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
7	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	23,068.00	301.09	6,945,544.12	1.3012	391.78	-	391.50	9,031,122.00
8	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	306.00	330.63	101,172.78	1.3012	430.22	-	399.00	122,094.00
9	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	405.00	330.63	133,905.15	1.3012	430.22	-	399.00	161,595.00
10	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	9,230.57	9,230.57	1.3012	12,010.82	-	12,010.00	12,010.00
				รวมค่างานต้นทุน	17,269,927.44		รวมราคากลาง			22,411,306.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกบาทถ้วน)

(นายครชิตพล เนตรสุวรรณ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายไพรัช บิลอหัง)

รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)

กรรมการ

(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายภานุพงศ์ พุดภักดี)

ชม.ขท.

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิรัญ)

ผส.ทล.๑๘