ส่วนบริหารงาน สทล.๑๕
๕๐๐
วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา

บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
รับที่ ๑๗๔๖๗
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๔๕

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๒๓

ที่ สทล. ๑๕ ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/ ๑๙๗๗ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔

(๑) เรียน ผส.ทล. ๑๕

ตามบันทึกสำนักฯ ที่ สทล. ๑๕.๑/พ.๑/๕๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบและอนุมัติให้แขวงฯ ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวลาทำการ ๗๕ วัน และให้เสนอราคากลางเพื่อให้ สทล. ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศฯ แล้วนั้น

บัดนี้ แขวงฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔,๙๙๙,๔๑๙.๔๙ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) จึงขอส่งเอกสารการคำนวณราคากลางมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)
ผอ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

(๒) ผส.ทล.๑๕
ดำเนินการต่อไป

(นายนพพร พิสุทธิมาน)
ผส.ทล.๑๕
- ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

ที่ สทล.๑๕.๒ /๕๓๙๑ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

(๔) เรียน ผอ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ ,หพ.ทล.๑๕
- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายนพพร พิสุทธิมาน)
ผส.ทล.๑๕
- ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

(๓) เรียน ผส.ทล.๑๕

ได้ตรวจสอบราคากลางตาม (๑) เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้อง เห็นควรดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกิตติชัย ศรีโยธา)
รว.ทล.๑๕ รก. วผ.ทล.๑๕
- ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๓

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๐๖๐๒ตอนวังยาว-หนองหมูตอน๒ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐-กม.๒๕๖+๐๐๐RT.ปริมาณงาน๑แห่ง (๔๔,๖๑๒ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 14,999,419.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 น้ำเพชร กิ่มสร้าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) (ว)

7.2 ศรยุทธ โสภาค กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมชัย มั่งคั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

(นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)
ผอ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
- 3 ต.ค. 2565

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:14:10

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สาย ทางหลวงหมายเลข 4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๐๖๐๒ตอนวังยาว-หนองหมูตอน๒ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐-กม.๒๕๖+๐๐๐RT.ปริมาณงาน๑แห่ง (๔๔,๖๑๒ตร.ม.)

ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๒

อยู่ในท้องที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 35.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมWC	ลบ.ม.	294.00	18.00	69.19	0.00	0.00	363.19	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
2	หินคลุก	ลบ.ม.	255.00	18.00	69.19	0.00	0.00	324.19	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
3	วัสดุAC.	ตัน	0.00	1.00	8.32	0.00	0.00	8.32	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
4	วัสดุThermoplastic	ตัน	37,500.00	202.00	542.10	100.00	0.00	38,042.10	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
5	ผงลูกแก้ว	ตัน	40,000.00	202.00	542.10	100.00	0.00	40,542.10	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
6	กาวรองพื้น(Primer)	ตัน	100,000.00	202.00	542.10	100.00	0.00	100,542.10	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:14:19

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สาย ทางหลวงหมายเลข 4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๐๖๐๒ตอนวังยาว-หนองหมูตอน๒ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐-กม.๒๕๖+๐๐๐RT.ปริมาณงาน๑แห่ง (๔๔,๖๑๒ตร.ม.)

ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๒

อยู่ในท้องที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 35.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKคละตรา	ตัน	28,200.00	197.00	332.42	0.00	0.00	28,532.42	ต.ค. 2563	บันทึกสืบ
8	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	32,200.00	197.00	332.42	35.00	0.00	32,567.42	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
9	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,926.67	215.00	362.82	0.00	0.00	26,289.49	ส.ค. 2565	
10	ปูนซีเมนต์ประเภท1	ตัน	2,090.00	65.00	110.05	50.00	0.00	2,200.05	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:14:19

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สาย ทางหลวงหมายเลข 4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๐๖๐๒ตอนวังยาว-หนองหมูตอน๒ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐-กม.๒๕๖+๐๐๐RT.ปริมาณงาน๑แห่ง (๔๔,๖๑๒ตร.ม.)

ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๒

อยู่ในท้องที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 35.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
11	หินผสมBB	ลบ.ม.	300.00	18.00	69.19	0.00	0.00	369.19	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:14:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 CM. THICK	ตร.ม.	192.500	51.27	9,869.47	1.2988	66.58	12,818.46
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	38.500	56.49	2,174.86	1.2988	73.36	2,824.70
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)(กรณี Mix in Plant)	ลบ.ม.	38.500	807.63	31,093.75	1.2988	1,048.94	40,384.56
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:13:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	192.500	30.74	5,917.45	1.2988	39.92	7,685.58
5	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	44,698.000	15.30	683,879.40	1.2988	19.87	888,222.56
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:13:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.2.1 4.4(1) งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC40-50) (กรณีแทคโค้ต)	ตัน	12.000	2,414.01	28,968.12	1.2988	3,135.31	37,623.79
7	4.2.2 4.4(2) ASPHALT BASE COURSE 15 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	192.500	835.36	160,806.80	1.2988	1,084.96	208,855.87
8	4.2.3 4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	44,612.000	229.46	10,236,669.52	1.2988	298.02	13,295,386.37

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:13:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,369.000	279.81	383,059.89	1.2988	363.41	497,518.18
10	6. 7.งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	L.S	1.000	6,236.08	6,236.08	1.2988	8,099.42	8,099.42
							รวมราคากลาง	14,999,419.49

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565 15:13:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/กรมทางหลวง

(น้ำเพชร กิ่มสร้าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรยุทธ โสภาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เฉลิมชัย มั่งคั่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)
ผอ.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

น้ำเพชร กิ่มสร้าง

01 ตุลาคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมูตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๒+๐๐๐ - กม.๒๕๖+๐๐๐RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๖๑๒ตร.ม.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	1.1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 CM. THICK	ตร.ม.	192.500	51.27	9,869.47	1.2988	66.58	12,818.46
	2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3.1	2.1.1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	38.500	56.49	2,174.86	1.2988	73.36	2,824.70
	3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5.1	3.1.1	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)(กรณี Mix in Plant)	ลบ.ม.	38.500	807.63	31,093.75	1.2988	1,048.94	40,384.56
	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7.1	4.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	192.500	30.74	5,917.45	1.2988	39.92	7,685.58
7.2	4.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	44,698.000	15.30	683,879.40	1.2988	19.87	888,222.56
	4.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8.1	4.2.1	4.4(1)งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC40-50)(กรณีแทคโค้ต)	ตัน	12.000	2,414.01	28,968.12	1.2988	3,135.31	37,623.79
8.2	4.2.2	4.4(2) ASPHALT BASE COURSE15CM. THICK(AC40-50)	ตร.ม.	192.500	835.36	160,806.80	1.2988	1,084.96	208,855.87
8.3	4.2.3	4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE4CM. THICK(AC40-50)	ตร.ม.	44,612.000	229.46	10,236,669.52	1.2988	298.02	13,295,386.37
	5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	5.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,369.000	279.81	383,059.89	1.2988	363.41	497,518.18
10.2	6	7.งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	L.S	1.000	6,236.08	6,236.08	1.2988	8,099.42	8,099.42
								TOTAL	**14,999,419.49**