

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
หาดใหญ่ จ.สงขลา. สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕...
เป็นเงิน ...๑,๗๑๒,๖๑๒.๐๘.... บาท
ราคาหน่วยละ (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ประธานคณะกรรมการฯ.....
 - ๖.๒ นายสิทธิชัย คณะโส..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการฯ.....
 - ๖.๓ นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการฯ.....
 - ๖.๔ นางสาวชญาณิศว พฤษ์วรโชติ..... พนักงานโยธา..... กรรมการและเลขานุการฯ.....

แบบสรุปราคากลางงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา	1	งาน	958,564.35	958,564.35	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง	1	งาน	754,047.73	754,047.73	
สรุป				รวมราคา	1,712,612.08	
				ปรับลดยอด	-	
				ราคากลาง	1,712,612.08	
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสตางค์)						

ลงนาม.....
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายสิทธิชัย คณะใส)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวชญาณิศา พุกภักษ์วรโชติ)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา				
1.1	ROADWAY LIGHTINGS	225,597.65	1.3777	310,805.88	
1.2	GUARDRAIL	142,575.00	1.3777	196,425.58	
1.3	ROAD STUD	30,360.00	1.3777	41,826.97	
1.4	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	62,040.70	1.3777	85,473.47	
1.5	TRAFFIC SIGNS	62,882.12	1.3777	86,632.70	
1.6	ป้ายไฟกระพริบลูกศรพร้อมไฟกระพริบหยุดและป้ายไฟกระพริบบั้ง	75,316.00	1.3777	103,762.85	
1.7	งานปรับปรุงอื่นๆ	97,000.00	1.3777	133,636.90	
	รวมค่างานต้นทุน	695,771.47	รวมค่างาน	958,564.35	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาากลาง	958,564.35	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	1.24	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F	1.3777	

ลงนาม.....

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....

(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการฯ

ลงนาม.....

(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)
กรรมการฯ

ลงนาม.....

(นางสาวชญาณีศา พุกศรีวรโชติ)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีตรวจสอบน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง				
2.1	CONCRETE BARRIERS TYPE I	106,692.25	1.3777	146,989.91	
2.2	GUARDRAIL	39,921.00	1.3777	54,999.16	
2.3	ROAD STUD	25,300.00	1.3777	34,855.81	
2.4	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	77,721.60	1.3777	107,077.05	
2.5	TRAFFIC SIGNS	75,688.76	1.3777	104,276.40	
2.6	ป้ายไฟกระพริบลูกศรพร้อมไฟกระพริบหยุดรถและป้ายไฟกระพริบแบบบัง	125,000.00	1.3777	172,212.50	
2.7	งานปรับปรุงอื่นๆ	97,000.00	1.3777	133,636.90	
	รวมค่างานต้นทุน	325,323.61	รวมค่างาน	754,047.73	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาการกลาง	754,047.73	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	1.24	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F	1.3777	

ลงนาม.....
(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายภาณุพงษ์ อัดตาภูมิ)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นางสาวชญาณิศา พงษ์วรโชติ)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่างานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกภัยของสถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมบ้านพักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกภัยของสถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่ภาคใต้ใหญ่ จ.สงขลา

สถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่กรีซกา (ขาออก) จ.ตรัง

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่ภาคใต้ใหญ่ จ.สงขลา, สถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่กรีซกา (ขาออก) จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมบ้านพักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่ภาคใต้ใหญ่ จ.สงขลา								
1.1	ROADWAY LIGHTINGS								
	1.1 (1) RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	4	ต้น	16,139.00	64,556.00	-	-	64,556.00	
	SINGLE RACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)								
	1.1 (2) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE								
	BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF)	5	ต้น	32,208.33	161,041.65	-	-	161,041.65	
1.2	GUARDRAIL								
	- SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	100	เมตร	1,425.75	142,575.00	-	-	142,575.00	
1.3	ROAD STUD								
	- UNI - DIRECTION	132	ตัว	230.00	30,360.00	-	-	30,360.00	
1.4	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	190	ตร.ม	326.53	62,040.70	-	-	62,040.70	
1.5	TRAFFIC SIGNS								
	- SIGN PLATE FOR ROAD SIDE	12.5	ตร.ม.	5,030.57	62,882.12	-	-	62,882.12	
	- R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	24	เมตร	534.00	12,816.00	-	-	12,816.00	
1.6	ป้ายไฟกระพริบลูกศรพร้อมไฟกระพริบและป้ายไฟกระพริบแบบตั้ง	1	ชุด	62,500.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
1.7	งานปรับปรุงอื่นๆ								
	- ชุดโคมไฟ High Bay LEP	2	ชุด	48,500.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	รวมค่างานสถานีตำรวจสถานีบ้านหมี่ภาคใต้ใหญ่ จ.สงขลา							695,771.47	

ลงนาม 

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)

ประธานกรรมการฯ

ลงนาม



(นายสิทธิชัย คณะโต)

กรรมการฯ

ลงนาม



(นายภาณุพงษ์ อัดดาภูมิ)

กรรมการฯ

ลงนาม 

(นางสาวชญาณิศา พงศ์วีระโชติ)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของสถานีตำรวจสอปน้ำหนัก

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของสถานีตำรวจสอปน้ำหนักขนาดใหญ่ จ.สงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจสอปน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน		
2	สถานีตำรวจสอปน้ำหนักรัชฎา (ขาออก) จ.ตรัง								
2.1	CONCRETE BARRIERS TYPE I								
	- CONCRETE BARRIERS TYPE I	37	เมตร	2,742.08	101,456.96	-	-	101,456.96	
	- งานทาสี Barrier	110	เมตร	47.59	5,235.29	-	-	5,235.29	
2.2	GUARDRAIL								
	- SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	28	เมตร	1,425.75	39,921.00	-	-	39,921.00	
2.3	ROAD STUD								
	- UNI - DIRECTION	110	ตัว	230.00	25,300.00	-	-	25,300.00	
2.4	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	240.00	ตร.ม	323.84	77,721.60	-	-	77,721.60	
2.5	TRAFFIC SIGNS								
	- SIGN PLATE	12.5	ตร.ม.	5,030.57	62,882.12	-	-	62,882.12	
	- R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	24	เมตร	533.61	12,806.64	-	-	12,806.64	
2.6	ป้ายไฟกระพริบสัญญาณพร้อมไฟกระพริบชุดและป้ายไฟกระพริบบัง	2	ชุด	62,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
2.7	งานปรับปรุงอื่นๆ								
	- ชุดโคมไฟ High Bay LEP	2	ชุด	48,500.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	รวมค่าจ้างทั้งหมด (1+2)							547,323.61	
								1,243,095.08	

ลงนาม.....
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายสิทธิชัย คมระโธ)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายภาณุพงษ์ อัดดาภูมิ)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวอุษณีย์ ศา พอกษ์วีระจิต)
 กรรมการและเลขานุการฯ