

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางจากข้อร่าง

1. ข้อโครงการ

ประกาศจ้างก่อสร้างอู่รถรางโครงการปรับปรุงเส้นทาง 2566 ระหว่างปี 2566 ถึงงาน 23300 งานปรับปรุง
 ฝั่งทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ทองขาม - ทองธานี ระหว่าง กม.20+320
 RT. - กม.23+490 RT. ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93,14,18,00)

2. หน่วยงานย่อยโครงการ
 ฝั่งงานทางหลวงอุตราษัฎ 2 (หนองทาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน
 โดยส่งมอบ การปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ด้วย วัสดุ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING REPAVING 7 CM
 (RECYCLING 3 CM + AC. 4 CM.) พร้อมงานปรับปรุงชั้นด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4
 CM. THICK

5. ราคาจากจำนวน ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,764,001.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 แบบสรุปราคาากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายละเอียดคณะกรรมการราคาากลาง

- 7.1 เติมน้ำประปาพร้อมวัสดุ ประสานกรรมการราคาากลาง ร.อ.ช.ท.(๖)อุตราษัฎ 2 (หนองทาน)
- 7.2 ปรุสโกลบ ปืนตามี กรรมการราคาากลาง นายชัชวาลย์ชานานายงาน
- 7.3 สมเกียรติ นาคาศุภกรรมการราคาากลาง ช.พ.ช.ท.อุตราษัฎ 2 (หนองทาน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22
 ตอน หนองขาม - หนองทาน ระหว่าง กม.20+320 RT. - กม.23+490 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สาย	22													
ตอน	หนองขาม - หนองทาน													
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี		เขตฝนตก		ปกติ		ราคาน้ำมันโซลา		35.5		บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย				15.00%					
เงินประกันผลงานหัก			10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%					

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นสูง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทำการ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดอิมัลชันที่รวมกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,926.67	587.00	991.50	25.00	0.00	26,943.17	ส.ค. 2565	
2	ยางมะตอยชนิดอิมัลชันที่กรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,766.67	587.00	991.50	35.00	0.00	29,793.17	ส.ค. 2565	
3	สาร rejuvenator	ตัน	128,205.13	198.00	333.99	90.00	0.00	128,629.12	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	222.00	107.00	253.10	0.00	0.00	475.10	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน นอนงขาม-หนองหาน ระหว่าง กม.20+320 RT. - กม.23+490 RT. ต.วชิรวิเศษ อ.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX RECYCLING	SQ.M.	33,998.000	297.50	10,114,405.00	1.2999	386.72	13,147,715.05
2	2. TACK COAT	TON	3,190.000	15.73	50,178.70	1.2999	20.44	65,227.29
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	SQ.M.	3,190.000	227.40	725,406.00	1.2999	295.59	942,955.25
4	4. THERMO PLASTIC PAINT	SQ.M.	1,516.000	306.50	464,654.00	1.2999	398.41	604,003.73
5	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1,000	3,154.00	3,154.00	1.2999	4,099.88	4,099.88
รวมราคากลาง								14,764,001.20

