

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 23300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสภพระ - พล ตอน 2
 ระหว่าง 263+580 (LT.) - กม.266+285 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00
)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ทำการ COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด บริเวณช่วงสะพาน แล้วดำเนินการ
 ASPHALT HOT MIX RECYCLING (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4
 CM.) ในพื้นที่ทางตรงส่วนขยายและสะพานทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE
 WEARING COURSE หนา 4 ซม. และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕** เป็นเงิน 14,332,866.21 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 พงศ์ยุทธ หินเภาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 - 7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 - 7.3 สุประชา คามะนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พงศ์ยุทธ หินเภาว

21 กันยายน 2565 09:41:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
 หนองแขวงเสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง 263+580 (LT.) - กม.266+285 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่							
1	1.1 COLD MILLING ลีกละเลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	SQ.M.	17,261.000	14.23	245,624.03	1.3019	18.52	319,777.92
2	1.2 ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50)	SQ.M.	16,763.000	321.49	5,389,136.87	1.3019	418.54	7,016,117.29
3	1.3 TACK COAT	SQ.M.	18,707.000	15.62	292,203.34	1.3019	20.33	380,419.52
4	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE FOR TRANSITION (AC 40/50)	TON	7.900	2,613.84	20,649.33	1.3019	3,402.95	26,883.36
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	18,543.000	251.08	4,655,776.44	1.3019	326.88	6,061,355.34
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,317.000	306.00	403,002.00	1.3019	398.38	524,668.30
7	1.7 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	2,799.36	2,799.36	1.3019	3,644.48	3,644.48
รวมราคากลาง								14,332,866.21


พงศยุทธ์ หินธาว์

21 กันยายน 2565 09:41:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
หนองแขง-เสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง 263+580 (LT.) - กม.266+285 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง



(พงศ์ยุทธ์ หินเฮาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุประสา คามะนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศ์ยุทธ์ หินเฮาว์

21 กันยายน 2565