

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด
 - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.40+653 - กม.42+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการ ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50) (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE
 WEARING COURSE 4 CM.) ในพื้นที่ทางตรงส่วนขยายทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT
 CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC
 PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,928,517.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศ์ยุทธ์ หินเฒ่า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ขพ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 วีระพงษ์ นาคะทัตโต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พงศ์ยุทธ์ หินเฒ่า

26 กันยายน 2565 09:55:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: 0200 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.40+653 - กม.42+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่							
1	1.1 COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	SQ.M.	1,764.000	14.05	24,784.20	1.2991	18.25	32,197.15
2	1.2 ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50)	SQ.M.	32,487.000	321.69	10,450,743.03	1.2991	417.90	13,576,560.27
3	1.3 TACK COAT	SQ.M.	2,123.000	15.62	33,161.26	1.2991	20.29	43,079.79
4	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE FOR TRANSITION (AC 40/50)	TON	16.000	2,615.88	41,854.08	1.2991	3,398.28	54,372.63
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	1,787.000	251.28	449,037.36	1.2991	326.43	583,344.43
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,593.000	307.00	489,051.00	1.2991	398.82	635,326.15
7	1.7 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	2,799.36	2,799.36	1.2991	3,636.64	3,636.64
รวมราคากลาง								14,928,517.06

พงศยุทธ์ หินเธาว์

26 กันยายน 2565 09:55:19

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200
ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.40+653 - กม.42+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

(พงศ์ยุทธ หินเช่าว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีระพงษ์ นาคะทัตโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศยุทธ หินเช่าว

26 กันยายน 2565