

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1

ระหว่าง กม.313+440 (LT.) - กม.315+260 (LT.) และ กม.315+615 (LT.) - กม.315+775 (LT.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการ COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด บริเวณช่วงสะพาน แล้วดำเนินการ ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50) (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.) ในพื้นที่ทางตรงส่วนขยายและสะพานทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK. (AC40/50) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,945,155.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศยุทธ์ หินเภาวี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 สุประชา คามะนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1 ระหว่าง กม.313+440 (L.T.) - กม.315+260 (L.T.) และ กม.315+615 (L.T.) - กม.315+775 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 2 ช่วงทางหลวงคอนกรีตแอสฟัลต์ 3 (บ้านไผ่/กรมทางหลวง)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 1.1 COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	SQ.M.	1,496.000	14.41	21,557.36	1.3338	19.22	28,753.20
2	1.2 ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50)	SQ.M.	20,196.000	316.85	6,399,102.60	1.3338	422.61	8,535,123.04
3	1.3 TACK COAT	SQ.M.	3,131.000	15.65	49,000.15	1.3338	20.87	65,356.40
4	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE FOR TRANSITION (AC 40/50)	TON	4.220	2,565.51	10,826.45	1.3338	3,421.87	14,440.31
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	3,043.000	246.44	749,916.92	1.3338	328.70	1,000,239.18
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	746.000	299.00	223,054.00	1.3338	398.80	297,509.42
7	1.7 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S	1.000	2,799.36	2,799.36	1.3338	3,733.78	3,733.78
							รวมราคากลาง	9,945,155.33

พงศัญชวี หินแก้ว

29 กันยายน 2565 13:37:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ทาพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+440 (L.T.) - กม.315+260 (L.T.) และ กม.315+615 (L.T.) - กม.315+775 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง



(พงศยุทธ์ ทินเฮ่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุประชา คมมะนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+440 (L.T.) - กม.315+260 (L.T.) และ กม.315+615 (L.T.) - กม.315+775 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1		รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่							
1.1	1.1	COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	SQ.M.	1,496,000	14.41	21,557.36	1.3338	19.22	28,753.20
1.2	1.2	ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50)	SQ.M.	20,196,000	316.85	6,399,102.60	1.3338	422.61	8,535,123.04
1.3	1.3	TACK COAT	SQ.M.	3,131,000	15.65	49,000.15	1.3338	20.87	65,356.40
1.4	1.4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE FOR TRANSITION (AC 40/50)	TON	4,220	2,565.51	10,826.45	1.3338	3,421.87	14,440.31
1.5	1.5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	3,043,000	246.44	749,916.92	1.3338	328.70	1,000,239.18
1.6	1.6	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	746,000	299.00	223,054.00	1.3338	398.80	297,509.42
1.7	1.7	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างก่อสร้าง	L.S	1,000	2,799.36	2,799.36	1.3338	3,733.78	3,733.78
TOTAL									9,945,155.33