

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 2  
ระหว่าง กม.318+700 (LT.) - กม.321+780 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการ ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50) (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE  
WEARING COURSE 4 CM.) ในพื้นที่ทางตรงส่วนขยายทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT  
CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC  
PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,915,148.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศ์ยุทธ หินเภาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 วีระพงษ์ นาคะทัตโต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พงศ์ยุทธ หินเภาว

27 กันยายน 2565 11:26:36

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไร่ - ทาพระ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      2 ตอน 2 ระหว่าง กม.318+700 (L.T.) - กม.321+780 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      2 ตอน 2 ระหว่าง กม.318+700 (L.T.) - กม.321+780 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      2 ตอน 2 ระหว่าง กม.318+700 (L.T.) - กม.321+780 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
1	1. รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีดเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 1.1 COLD MILLING ลึกเฉลี่ย 4.00 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	SQ.M.	1,540.000	15.64	24,085.60	1.2992	20.31	31,292.01	
2	1.2 ASPHALT HOT MIX RECYCLING (AC 40/50)	SQ.M.	32,252.000	316.05	10,193,244.60	1.2992	410.61	13,243,063.38	
3	1.3 TACK COAT	SQ.M.	3,561.000	15.65	55,729.65	1.2992	20.33	72,403.96	
4	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE FOR TRANSITION (AC 40/50)	TON	4.220	2,557.23	10,791.51	1.2992	3,322.35	14,020.32	
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	3,473.000	245.65	853,142.45	1.2992	319.14	1,108,402.67	
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,109.000	307.00	340,463.00	1.2992	398.85	442,329.52	
7	1.7 งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางการก่อสร้าง	L.S	1.000	2,799.36	2,799.36	1.2992	3,636.92	3,636.92	
<b>รวมราคากลาง</b>									14,915,148.78

พงศุภ ทินเฮว

27 กันยายน 2565 11:26:46



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.318+700 (L.T.) - กม.321+780 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

  
( พงษ์ศุภ ทินเฮ่า )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เทอดเกียรติ ไชยลาภ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วีระพงษ์ นาคะทัตโต )

กรรมการกำหนดราคากลาง