

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....การโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล -
หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. ๘+๔๙๔ - กม.๙+๘๖๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๕ ตุลาคม ๒๕๖๕... เป็นเงิน ๖๙,๐๗๙,๕๓๔.๒๓..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ ...นายชาติพงษ์ รัตนภาส | รส.ทล.๑๔.๑ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๒ ...นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล | ผอ.ขท.ระยอง | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๓ ...นายสุทัศน์ คุณโต | วว.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๔ ...นางสาวบรรณันท์ ทรงชน | วบ.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๕ ...นายวุฒิชัย ศรีหลง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

เห็นชอบ

๖-๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. 8+494 - กม.9+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 10 CM. DEEP	22,220.00	SQ.M.	20.75	461,065.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	330.00	M.	54.23	17,895.90
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING	345.00	SQ.M.	16.10	5,554.50
4	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 25 CM. DEEP	20,870.00	SQ.M.	23.60	492,532.00
5	REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	16.00	M.	9.59	153.44
6	CLEARING AND GRUBBING	17,290.00	SQ.M.	4.54	78,496.60
7	EARTH EXCAVATION	13,040.00	CU.M.	61.72	804,828.80
8	EARTH EMBANKMENT	100.00	CU.M.	328.02	32,802.00
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	3,150.00	CU.M.	317.96	1,001,574.00
10	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	240.00	CU.M.	303.65	72,876.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 375 / 2565 ลว. 28 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
รส.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. 8+494 - กม.9+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SELECTED MATERIAL A	1,535.00	CU.M.	612.95	940,878.25
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,535.00	CU.M.	660.92	1,014,512.20
13	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	575.00	CU.M.	1,060.42	609,741.50
14	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	120.00	CU.M.	822.71	98,725.20
15	EARTH FILL VERGE	230.00	CU.M.	309.64	71,217.20
16	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	2,910.00	CU.M.	462.91	1,347,068.10
17	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK	20,870.00	SQ.M.	13.60	283,832.00
18	PRIME COAT	2,820.00	SQ.M.	41.13	115,986.60
19	TACK COAT	2,970.00	SQ.M.	18.49	54,915.30
20	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	13.00	TON	2,515.94	32,707.22

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 375 / 2565 ลว. 28 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
รต.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เขาวนัสสุกุล)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณิ์ ทรวง)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. 8+494 - กม.9+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	2,820.00	SQ.M.	304.15	857,703.00
22	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	2,820.00	SQ.M.	302.03	851,724.60
23	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	29,100.00	SQ.M.	1,208.79	35,175,789.00
24	EXPANSION JOINT	42.00	M.	678.69	28,504.98
25	CONTRACTION JOINT	2,805.00	M.	448.33	1,257,565.65
26	LONGITUDINAL JOINT	6,220.00	M.	135.99	845,857.80
27	DUMMY JOINT	3,250.00	M.	56.20	182,650.00
28	EDGE JOINT	60.00	M.	48.89	2,933.40
29	PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 x 1.20 M.	1,770.00	M.	5,728.15	10,138,825.50
30	STRIP SODDING	110.00	SQ.M.	10.79	1,186.90

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 375 / 2565 ลว. 28 ก.ย. 65

RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL




ลงชื่อ..... (นายชาติพงษ์ รตโนภาส) รส.ทล.14.1 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผอ.ขท.ระยอง กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณโท) วว.ทล.14 กรรมการ
ลงชื่อ..... (นางสาวบรรณันท์ ทรงชน) วบ.ทล.14 กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวุฒิชัย ศรีทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ	

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. 8+494 - กม.9+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	TOP SOIL	11.00	CU.M.	146.12	1,607.32
32	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	24.00	M.	502.70	12,064.80
33	SIGN PLATE	6.00	SQ.M.	5,999.25	35,995.50
34	REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	210.00	EACH	179.91	37,781.10
35	RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL	12.00	M.	168.19	2,018.28
36	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER	126.00	EACH	34,648.23	4,365,676.98
37	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET	80.00	M.	1,629.14	130,331.20
38	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT	2.00	CU.M.	3,374.72	6,749.44
39	SIDE DITCH LINING TYPE II	2,885.00	SQ.M.	260.04	750,215.40
40	RETAINING WALL TYPE 1A	1,810.00	M.	447.70	810,337.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 375 / 2565 ลว. 28 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....  (นายชาติพงษ์ รตโนภาส) รส.ทล.14.1 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสุชาติ เขาวินเสฏฐกุล) ผอ.ขท.ระยอง กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโต) วว.ทล.14 กรรมการ
ลงชื่อ.....  (นางสาวบรรณันท์ ทรงชน) วบ.ทล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวุฒิชัย ศรีหลง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ	

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม. 8+494 - กม.9+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
41	RETAINING WALL TYPE 2A	50.00	M.	2,753.87	137,693.50
42	SPECIAL CURB	48.00	M.	263.47	12,646.56
43	CONCRETE CURB AND GUTTER	3,195.00	M.	652.00	2,083,140.00
44	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	8,155.00	SQ.M.	315.89	2,576,082.95
45	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	20.000	EACH	15,641.37	312,827.40
46	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.9+150	1.000	L.S.	181,229.12	181,229.12
47	THERMOPLASTIC PAINT	1,685.000	SQ.M.	350.22	590,120.70
48	CURB MARKINGS	1,550.000	SQ.M.	93.55	145,002.50
49	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	7,911.84	7,911.84

รวมทั้งสิ้น 49 รายการ

เป็นเงิน หกสิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์

69,079,534.23

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทงหลวงที่ 14. ที่ สทล.14 / พ.2 / 375 / 2565 ลว. 28 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
รส.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ เขาวนเสถียรกุล)
ผอ.ขท.ระยอง
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

.....
(นายอิทธิ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทงหลวงที่ ๑๔