

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ตอนที่สุตที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี			
ระหว่าง กม.145+282 - กม.146+422			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงอุทัยธานี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		21,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป			
ทำการจ้างเหมา กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			
	7 ต.ค.65	เป็นเงิน	21,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายจตุพล เทพมังกร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่	วบ.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายเชาวลิต นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย เกิดวัน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.	นายชัชฎหิ์ คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

12/10/65

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำกร 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคุ่ม 0302 ตอน กาฐง-อุทัยธานี
ระหว่าง กม. 145+282 - กม. 146+422

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,358	19.48	455,013.84
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	79	739.30	58,404.70
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	23,358	111.90	2,613,760.20
4	วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	CU.M.	700	444.20	310,940.00
5	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	23,558	46.27	1,090,028.66
6	TACK COAT	SQ.M.	23,630	16.37	386,823.10
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,558	318.70	7,507,934.60
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	SQ.M.	23,630	344.60	8,142,898.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,121	384.25	430,744.25
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1	3,452.65	3,452.65

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

21,000,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ



(นายจตุพล เทพมงคล)

รศ.ทล.12.1


ประธานกรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกร โฆษปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง



(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

วบ.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกร โฆษปฏิบัติกร


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วศ.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

วว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)

วิศวกร โฆษปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 21,000,000.00 บาท

ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน



(นายจิววัฒน์ ทรงสาสุข)

ผศ.ทล.12
๕.1 ค.ค. 2565 (วค/ป)








แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง อุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคูม 0302 ตอน การรั้ง-อุทัยธานี
ระหว่าง กม. - กม.
อยู่ในท้องที่จังหวัด อุทัยธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล (35.19 บ./ลิตร) 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,358.00	15.42	360,180.36	1.2692	19.57	19.48	455,013.84
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	79.00	584.92	46,208.68	1.2692	742.38	739.30	58,404.70
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	23,358.00	88.56	2,068,584.48	1.2692	112.40	111.90	2,613,760.20
4	วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	CU.M.	700.00	351.46	246,022.00	1.2692	446.07	444.20	310,940.00
5	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	23,558.00	36.62	862,693.96	1.2692	46.47	46.27	1,090,028.66
6	TACK COAT	SQ.M.	23,630.00	12.96	306,244.80	1.2692	16.44	16.37	386,823.10
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,558.00	252.18	5,940,856.44	1.2692	320.06	318.70	7,507,934.60
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	SQ.M.	23,630.00	272.65	6,442,719.50	1.2692	346.04	344.60	8,142,898.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,121.00	315.50	353,675.50	1.2692	400.43	384.25	430,744.25
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่6)	L.S.	1.00	3,196.11	3,196.11	1.2692	4,056.50	3,452.65	3,452.65
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	16,630,381.83			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	16,630,381.83			

R S	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	16,630,381.83
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2692
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2312
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(j \times x) / x]$	1
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _n) = x	1.2692
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _n) = x	1.2312

 (นายขจรพล เทพมงคล) รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายปฐมพงษ์ แสนโหล) วบ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชาวลิต นนประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง	 (นายชัชวฤทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง
--	---	---	--	---	---	--