

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเท้า - ออก สถานีตรวจสถานีหน้าห้กคลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคากลาง
 งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเท้า - ออก สถานีตรวจสถานีหน้าห้กคลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี
 สถานีก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีหน้าห้กคลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคากลาง กรมทางหลวง
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1.1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	15.62	34.08	532.43	1.3589	46.31	723.50	
2	EARTH WORK								
2.2	ROADWAY EXCAVATION								
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	165.72	54.41	9,016.82	1.3589	73.94	12,253.34	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1(3)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	47.34	877.77	41,553.63	1.3589	1,192.80	56,467.15	
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(1)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	31.56	658.13	20,770.58	1.3589	894.33	28,225.05	
4	SURFACE COURSES								
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM THICK, 0.4W<5.10 M.	SQ.M.	315.60	833.62	263,090.47	1.3589	1,132.81	357,514.84	
4.7(5)	CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	36.00	240.22	8,647.92	1.3589	326.43	11,751.48	
4.7(7)	LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	78.94	99.25	7,834.79	1.3589	134.87	10,646.64	
6	MISCELLANEOUS								
6.8	GUARDRAIL								
6.8(1)	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	52.00	1,372.53	71,371.56	1.3589	1,865.13	96,986.76	
6.11	ROADWAY LIGHTINGS								
6.11(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH.	5.00	29,935.71	149,678.55	1.3589	40,679.64	203,398.20	
6.14	MARKINGS								
6.14(1)	THERMO PLASTIC PAINT								
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	16.57	310.82	5,150.29	1.3589	422.37	6,998.67	
7	งานบริหารงานระหว่างก่อสร้าง ขัอมตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	L.S.	1.00	4,589.22	4,589.22	1.3589	6,236.29	6,236.29	
				รวมงานก่อสร้างทาง	582,236.26		ค่างาน	791,201.92	


 (นายพิชญ์ พุฒสัมพันธ์)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายประจักษ์ พรหมภักดี)
 กรรมการฯ


 (นายสุภัตต์ เพ็ญ)
 กรรมการและเลขานุการฯ