

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 1
ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,820 ตารางเมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย
ตชด. - พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,820
ตารางเมตร)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 14,585,144.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เขียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)

ผอ.ขท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการมณฑล

๓๓ ขท. จันทบุรี

สรวุฒิ วงศ์ประทุม

09 ตุลาคม 2565 20:15:50



อ.๑๖-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างช่างทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมณฑลงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง 1 แห่ง (37,820 ตร.ม.เมตร) โดยมีประวัติราคาต่อตารางเมตร (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	36.000	523.49	18,845.64	1.3209	691.47	24,893.20
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	740.000	16.79	12,424.60	1.3209	22.17	16,411.65
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	90.000	34.97	3,147.30	1.3209	46.19	4,157.26
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	38,750.000	15.87	614,962.50	1.3209	20.96	812,303.96
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	121.000	2,095.78	253,589.38	1.3209	2,768.31	334,966.21
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	37,820.000	253.69	9,594,555.80	1.3209	335.09	12,673,448.75
7	7. COLD PLASTIC PAINT	ตร.ม.	27.000	584.39	15,778.53	1.3209	771.92	20,841.86
8	8. COLD PLASTIC ANTI SKID PAINT	ตร.ม.	134.000	698.21	93,560.14	1.3209	922.26	123,583.58
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,460.000	296.00	432,160.00	1.3209	390.98	570,840.14
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	2,799.36	2,799.36	1.3209	3,697.67	3,697.67
							รวมราคากลาง	14,585,144.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ดชด. - ฟังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมาณงาน
1 แห่ง (37,820 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง


(พนมพร ศรียมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สวัสดิ์ เขียมมีเชื้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สราวุธ สังคประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นพตบดินทร์ ศิริจักรวรรดิ)
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน
ผอ.ขท.จันทบุรี

ในราช
ว.๑๒-

(นายธิตี เศรษฐมณฑล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕