

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน  
สองพี่น้อง - มะขามล้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970 - กม.18+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง -  
มะขามล้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970 - กม.18+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 14,999,852.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

7.2 อากาศรี กุลพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

7.3 ปิยะนันทน์ หลงปาน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970 - กม.18+740 ปว.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	17,750.000	89.08	1,581,170.00	1.3003	115.83	2,055,995.35
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 PRIME COAT ( MC-70 )	ตร.ม.	17,750.000	36.00	639,000.00	1.3003	46.81	830,891.70
3	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	17,750.000	12.00	213,000.00	1.3003	15.60	276,963.90
4	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,750.000	241.00	4,277,750.00	1.3003	313.37	5,562,358.32
5	2.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	17,750.000	261.00	4,632,750.00	1.3003	339.37	6,023,964.82
	3. งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

ปิยะนนท์ หลงปาน

21 ตุลาคม 2565 16:03:43

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970 - กม.18+740 บ.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	640.000	296.00	189,440.00	1.3003	384.88	246,328.83
7	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	2,576.00	2,576.00	1.3003	3,349.57	3,349.57
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,999,852.49</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970 - กม.18+740 บ.  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

( วรรณชัย เตยอ่อน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อาภาศรี กุลพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ปิยะนนท์ หลงปาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

( นายธนิช เตช มุลพันธ์ )

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทอง)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

ปิยะนนท์ หลงปาน

21 ตุลาคม 2565