

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโต
ระหว่าง กม.4+378 - กม.13+320 (เป็นตอนๆ)
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2555 เป็นเงิน 50,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.	รต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2.	นายปฐมพงศ์	เสนาใหญ่	วบ.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.	นายชัชฎฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานข้างเหมายทำการ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3209 คอนควมคุม 0101 คอน ท่ามะกา - กลอนโค

ระหว่าง กม. 4+378 - กม. 13+320 (เป็นคอนฯ)

เขียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานข้างเหมาย ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	63,637.00	105.30	6,700,976.10
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	800.00	18.54	14,832.00
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	63,637.00	43.68	2,779,664.16
4	TACK COAT	SQ.M.	65,151.00	15.61	1,017,007.11
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	130.00	2,342.00	304,460.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	62,698.00	285.40	17,894,009.20
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 40-50)	SQ.M.	64,437.00	310.10	19,981,913.70
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	3,256.00	358.40	1,166,950.40
9	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	1,117.00	61,435.00
10	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,117.00	73,722.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่ 4)	LS	1.00	5,030.33	5,030.33


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

50,000,000.00

ห้าสิบล้านบาทถ้วน


คณะกรรมการฯ



(รศ. อภิรักษ์ วิชรวิฑูร)

รศ.ทล.12.2


ประธานกรรมการราคากลาง



(นายปฐมพงษ์ เสนาใหญ่)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุต)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง



(นายชัชฎฤทธิ์ คำพา)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 50,000,000.00 บาท

ห้าสิบล้านบาทถ้วน



(นายจิรวัดน์ ทรงสาสุข)

ผส.ทล.12

12 0 / ค.ค. 2565

(ว.ค.ป.)




**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ**

แขวงทางหลวง **กาญจนบุรี**

1. งานจ้างเหมาทำкар รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโค
 ระหว่าง กม. 4+378 - กม. 13+320 (เป็นตอนๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขต ฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	63,637.00	87.61	5,575,237.57	1.2100	106.010	105.30	6,700,976.10
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	800.00	15.42	12,336.00	1.2100	18.660	18.54	14,832.00
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	63,637.00	36.33	2,311,932.21	1.2100	43.960	43.68	2,779,664.16
4	TACK COAT	SQ.M.	65,151.00	12.98	845,659.98	1.2100	15.710	15.61	1,017,007.11
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	130.00	1,947.40	253,162.00	1.2100	2,356.350	2,342.00	304,460.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	62,698.00	237.34	14,880,743.32	1.2100	287.180	285.40	17,894,009.20
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 40-50)	SQ.M.	64,437.00	257.83	16,613,791.71	1.2100	311.970	310.10	19,981,913.70
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	3,256.00	298.00	970,288.00	1.2100	360.580	358.40	1,166,950.40
9	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	928.77	51,082.35	1.2100	1,123.810	1,117.00	61,435.00
10	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	928.77	61,298.82	1.2100	1,123.810	1,117.00	73,722.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS	1.00	4,550.14	4,550.14	1.2100	5,505.670	5,030.33	5,030.33
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					41,580,082.10				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม									
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					41,580,082.10			รวมค่างานทั้งหมด	50,000,000.00

R								ปรับยอด	0.00
S								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,000,000.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							41,580,082.10	
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							0.00	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							0	
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง							1.2100	
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.1930	
⑦	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _n)=x							1.2100	
⑧	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _n)=x							1.1930	

 (รต. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) รต.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพิชณ ศักดิ์ แสนมาตย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชงชัย เกิดวัน) วิศวกร โฆษาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โฆษาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง	 (นายชัชอุทัย คำพา) วิศวกร โฆษาปฏิบัติกร กรรมการราคากลาง
--	---	---	---	--	--	--