

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอนควมคุม 0100 ตอนบ้านห่ม - รัษฎาภิเศก

ระหว่าง กม.0+040 - กม.0+500

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการตัดผิวคอนกรีตเดิมออก และ ซูหรือผิวแอสฟัลต์เดิม 5 ซม. , ซูหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม , ก่อสร้าง CONCRETE CURB 0.25 ม. และ 0.45 ม. , ทำการถมดินบริเวณเกาะกลาง EARTH FILL IN ISLAND & MEDIAN , ปรับระดับทรายรองใต้คอนกรีตและปู GEOTEXTILE (แผ่นใยสังเคราะห์) ชนิด NON WOVEN , เทคอนกรีตบริเวณเกาะกลางใหม่หนา 6 ซม. พร้อมจัดหยาบติดตั้งเสาไฟฟ้า 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , (CUT - OFF) ทาสี CONCRETE CURB และ สีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่

3 ตุลาคม 2565

เป็นเงิน 1,199,706.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอนุวัฒน์ เรืองเดชวิวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 1 (ว)

7.2 นายนายวาทิต กิ่งเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายนายสิริคุณ ปานะสุนทร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

แผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงการแข่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแข่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอนควนคูม 0100 ตอน บ้านทุ่ง - ฝัฒจตุรี

ระหว่าง กม.0+040 - กม.0+500

② ราคากลางที่กำหนด

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ร.ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน (บาท)		ราคากลางที่กำหนด (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานตัดผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม	ม.	327.00	24.61	8,047.47	1.3589	33.44	10,934.88	33.00	10,791.00	
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	356.00	16.19	5,763.64	1.3589	22.00	7,832.00	22.00	7,832.00	
3	ชุดรีดวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	89.00	47.84	4,257.76	1.3589	65.01	5,785.89	65.00	5,785.00	
4	CONCRETE CURB 0.25 M. THICK	ม.	82.00	277.61	22,764.27	1.3589	377.25	30,934.50	377.00	30,914.00	
5	CONCRETE CURB 0.45 M. THICK	ม.	327.00	455.79	149,044.31	1.3589	619.38	202,537.26	619.00	202,413.00	
6	EARTH FILL IN ISLAND & MEDIAN	ลบ.ม.	116.00	128.23	14,874.68	1.3589	174.25	20,213.00	174.00	20,184.00	
7	COMPACTED COARSE SAND FILL IN MEDIAN	ลบ.ม.	24.00	318.95	7,654.80	1.3589	433.42	10,402.08	433.00	10,392.00	
8	GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G/SQ.M.	ตร.ม.	462.00	66.00	30,492.00	1.3589	89.69	41,436.78	89.00	41,118.00	
9	CONCRETE SLAB 6 CM. THICK (ผิวขัดหยาบ) IN MEDIAN	ตร.ม.	462.00	180.11	83,210.82	1.3589	244.75	113,074.50	244.00	112,728.00	
10	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , (CUT - OFF)	แท่ง	8.00	34,879.53	279,036.24	1.3589	47,397.79	379,182.32	47,397.00	379,176.00	
11	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าพื้นแสงสว่าง ค่าหม้อแปลงและค่านีเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	ชุด	1.00	172,800.00	172,800.00		172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	
12	CURB MARKINGS	ตร.ม.	213.00	120.00	25,560.00	1.3589	163.07	34,733.91	163.00	34,719.00	
13	ชุดสเปจจราจรเดิม	ตร.ม.	50.00	6.65	332.50	1.3589	9.04	452.00	9.00	450.00	
14	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	425.00	313.00	133,025.00	1.3589	425.34	180,769.50	392.00	166,600.00	

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง
แผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงการแข่งกีฬาท่างการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแข่งกีฬาท่างการจราจรเพื่อความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอนกวม 0100 ตอน บ้านทุ่ม - ฝัองท้าว
ระหว่าง กม.0+040 - กม.0+500

② ราคากลางที่กำหนด

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน (บาท)		ราคากลางที่กำหนด (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
15	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.00	2,799.37	2,799.37	1.3589	3,804.06	3,804.06	3,804.00	3,804.00	
	TOTAL				939,662.86			1,214,892.68		1,199,706.00	
									เป็นเงิน	1,199,706.00	

จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.9396 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589

คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลาง 1,199,706.00 บาท
 งบเงินตามแผนรายประมาณการ 1,200,000.00 บาท

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวีวัฒน์)
 รอ.ชท. ขอนแก่นที่ ๑(ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายวาทีต กิจเฮว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายสิริคุณ ปานะสุนทร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

③ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

- อุมัติ

เห็นควรอ้างในราคาไม่เกิน 1,199,706.00 บาท

โดยกำหนดราคาแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนดใน ๕

(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑