

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานป้ายจราจร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘+๓๔๑ - กม.๑๐๗+๘๙๑ (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (๑๙๗.๓๓ SQ.M.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

**1. งานจ้างเหมาทำการ 31200 งานป้ายจราจร**

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ตอน 2

ระหว่าง กม.78+341 - กม. 107+891 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	215.000	162.51	34,939.65
2	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	85.026	5,758.50 5775	489,622.22
3	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	112.302	5,548.50 5565	623,107.64
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	782.000	791.66	619,078.12
5	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	243.000	953.10 951	231,603.30
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	L.S.	1.000	1,649.07	1,649.07

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

**2,000,000.00**

สองล้านบาทถ้วน

**คณะกรรมการ**

  
.....  
(นางดวงสมร จำปาเงิน)  
รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายอนุวัตร สมพงษ์)  
ชม.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 2,000,000.00 บาท

สองล้านบาทถ้วน

  
.....  
(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

( 26 / ๓๓ / ๒5๖5 )

(ว/ค.ป.)

แบบสรุปราคากลางก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
รายละเอียดราคาประมาณการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างคนงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา	ค่าจ้างที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างคนงานต่อหน่วย	ค่าจ้างคนงานเป็นเงิน			
1	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	215.00	120.40	25,886.00	163.78	162.51	34,939.65
2	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสลักเกอริโดยวิธีตัด-แม่แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทับแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	85.026	4,294.00	365,101.64	5,841.12	5,758.50	489,622.22
3	SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสลักเกอริโดยวิธีตัด-แม่แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทับแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	112.302	4,120.71	462,763.97	5,605.40	5,548.50	623,107.64
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	782.00	583.73	456,476.86	794.04	791.66	619,078.12
5	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	243.00	703.13	170,860.59	956.46	953.10	231,603.30
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	L.S.	1.00	1,215.78	1,215.78	1,653.82	1,649.07	1,649.07
รวมค่าจ้างคนงานทาง				1,482,304.85				
รวมค่าจ้างคนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				1,482,304.85				
R		รวมค่าจ้างทั้งหมด						2,000,000.00
S		ปรับยอด (-)						0.00
J	ผลรวมค่าจ้างคนงานก่อสร้างทาง							1,482,304.85
K	ผลรวมค่าจ้างคนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							0.00
L	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							0
M	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง							1.3603
N	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.2761
O	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [(j \times x) + (k \times x) + (l \times x) + (m \times x) + (n \times x) + (o \times x) + (p \times x) + (q \times x)]$							1
P	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>n</sub> ) = x							1.3603
Q	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>n</sub> ) = x							1.2761

(นางศิริรัตน์ พุ่มพวงษ์)  
นางช่างโยธาชำนาญงาน  
กรมการราคากลาง

(นายอนุวัตร สมพงษ์)  
ช.ช.สุพรรณบุรีที่ 1  
กรมการราคากลาง

(นางดวงสมร จำปาเงิน)  
ร.ช.สุพรรณบุรีที่ 1 (ง)  
ประธานกรรมการราคากลาง