

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์
ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.๔+๗๒๐ -
กม.๖+๒๘๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานขยายทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน 21,077,779.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภาส สมใจนึก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.2 สุธี มณีอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

7.3 พรพิมล พรหมบริรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 เชิดชัย สวนแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

เชิดชัย สวนแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:01:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาช่างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนคูม 0100 ตอน สานแยก - หนองสาร ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถมนเดิม(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถมนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานตัดขอบผิวทาง(EDGE CUT 5 CM. THICK) 2. งานดิน(EARTHWORK) 2.1. 2.1 งานกลางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING) 2.1.1 2.1 งานกลางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ม.	3,120,000	10.00	31,200.00	1.2922	12.92	40,316.64
2	2.1.1 2.1 งานกลางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	12,480,000	3.97	49,545.60	1.2922	5.13	64,022.82
3	2.2 งานตัดดิน(EARTH EXCAVATION) 2.3 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	5,850,000	49.14	287,469.00	1.2922	63.49	371,467.44
4	2.3.1 2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50,000	54.05	2,702.50	1.2922	69.84	3,492.17

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 1 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทโครงการจากก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนคูม 0100 ตอน สามแยก - ทยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 คร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการ/สำนักช่างหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 2.4 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.4.1.2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4.2 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	50,000	54.05	2,702.50	1.2922	69.84	3,492.17
6	2.4.1.2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4.2 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	5,392,000	389.43	2,099,806.56	1.2922	503.22	2,713,370.03
7	2.4.2.1.2.3(2) งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT) 2.5 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	50,000	508.17	25,408.50	1.2922	656.65	32,832.86
8	2.5.1.2.4(2) งานวัสดุตัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,150,000	485.18	557,957.00	1.2922	626.94	720,992.03
9	3.2.3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุถมรถฐาน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,150,000	434.01	499,111.50	1.2922	560.82	644,951.88

เชิดชัย สุวานแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนคูน 0+00 ตอน สามแยก - พงศตารุ ระหว่าง กม.4+720 - กม6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.4 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานพรมโคลต์ และแพคโคลต์ (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	1,535,000	1,002.07	1,538,177.45	1.2922	1,294.87	1,987,632.90
11	4.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์พรมโคลท์ (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไชย่าง CSS-1)	ตร.ม.	7,660,000	34.48	264,116.80	1.2922	44.55	341,291.72
12	4.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แพคโคลท์ (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	19,200,000	16.05	308,160.00	1.2922	20.73	398,204.35
13	4.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	7,660,000	293.08	2,244,992.80	1.2922	378.71	2,900,979.69

เชิดชัย สานแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 3 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุน 0100 ตอน สกนแยก - พงสตาการ์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

คำอธิบายประเภทราคาต่อปริมาณ (unit pricing)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	4.3.4.4(d) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	19,200.000	289.38	5,556,096.00	1,2922	373.93	7,179,587.25
15	5.2.5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.P.I.P.E CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม.	28,000	5,333.14	149,327.92	1,2922	6,891.48	192,961.53
16	6.1.6.3(5.2) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) 6.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ลบ.ม.	3,640	3,389.35	12,337.23	1,2922	4,379.71	15,942.16

เชิดชัย สวณแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประภาคารตากาจากก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนศวนคูน 0100 ตอน สามแยก - พงศตาร ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อสิทธิ์ครอบครอง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
17	6.2.3 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับขอกลมคอนกรีตเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL)) 6.2.3.1 6.3(6.10) กำแพงปากท่อสำหรับขอกลมคอนกรีต 1-Ø 1.20 ม.(CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P.1-Ø 1.20 M.) 6.2.4 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	EACH	1,000	15,659.77	15,659.77	1.2922	20,235.55	20,235.55
18	6.2.4.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 6.5 งานปลูกหญ้า (SODDING)	ตร.ม.	489,000	290.55	142,078.95	1.2922	375.44	183,594.41
19	6.5.1 6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบลูก (STRIP SODDING)	ตร.ม.	5,820,000	10.00	58,200.00	1.2922	12.92	75,206.04

เชิดชัย สานแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนชุม 0100 ตอน สัมแยก - ทงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	6.6 งานดินคลุมผิวและดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY) 6.6.1 งานบดเตี๊ยม (MISCELLANEOUS) 6.6.1.1 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY) 6.6.1.1.1 6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	ลบม.	582,000	271.68	158,117.76	1.2922	351.06	204,319.76
21	6.7 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 6.7.1 6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM หนา ...3.2..... มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS.....3.2.....MM. CLASS I TYPE II) 6.8 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ม.	160,000	1,461.27	233,803.20	1.2922	1,888.25	302,120.49

เจ็ดชัย สวามแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 6 จาก 11

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - พวงศตาร ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	6.8.1 6.11(1) แผงป้ายจราจร มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH-INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทับแสง) โดยวิธีการตัด - แปะ 6.8.2 แผงป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	17,710	4,061.44	71,928.10	1,2922	5,248.19	92,945.49
23	6.8.2.1 6.11(2.1) แผงป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (RCSIGN POST 0.12 x 0.12 M.) 6.9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	60,000	457.51	27,450.60	1,2922	591.19	35,471.66

เชิดชัย สวณแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนคู่ม 0100 ตอน สานแยก - หวังสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 บริเวณถนน 19,200.00 ตร.ม.

ผู้ขาย/รับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24 ✓	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF 6.10 งานสัญญาณไฟระพริบ (FLASHING SIGNALS)	ต้น	44,000	30,576.96	1,345,386.24	1.2922	39,511.54	1,738,508.09
25 ✓	6.10.1 6.14(3) ชุดสัญญาณระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงชนิดชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ชนิดเสาเหล็กเคลือบสีแบบธรรมดา	ต้น	3,000	26,020.00	78,060.00	1.2922	33,623.04	100,869.13

เชิดชัย สุวานแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 8 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - ท้องศตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	6.10.2 6.14(3) ชุดไฟสัญญาณรูป (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงชนิดหลอด LED ขนาดคงที่ 300 มม. ชนิดเสาไฟเหล็กเคลือบสีแบบสูงกิ่งเดี่ยว (Mast Arm) 6.12 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	คัน	2,000	46,510.00	93,020.00	1.2922	60,100.22	120,200.44
27	6.12.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	175,000	308.77	54,034.75	1.2922	398.99	69,823.70
28	6.12.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 6.12.3 งานปูมะสะท้อนแสง (ROAD STUD)	ตร.ม.	555,000	308.77	171,367.35	1.2922	398.99	221,440.88

เจ็ดชัย สวณแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควนคู่ม 0100 ตอน สานแยก - ทยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	6.12.3.1 งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)	ตร.ม.	66,000	932.00	61,512.00	1.2922	1,204.33	79,485.80
30	6.12.4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโพลี ลัสติก (COLD PLASTIC) สีขาว	ตร.ม.	18,000	932.00	16,776.00	1.2922	1,204.33	21,677.94
31	6.12.5 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโพลี ลัสติก (COLD PLASTIC) สีขาว	ตร.ม.	2,000	932.00	1,864.00	1.2922	1,204.33	2,408.66
32	6.12.6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโพลี ลัสติก (COLD PLASTIC) สีแดง	ตร.ม.	7,000	932.00	6,524.00	1.2922	1,204.33	8,430.31
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

เจ็ดชัย สวานแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 10 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0.100 ตอน สามแยก - หงส์ตาร ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ชุด	1,000	13,197.17	13,197.17	1,2922	17,053.38	17,053.38
รวมราคากลาง								21,077,779.37

เชิดชัย สวณแก้ว

26 ตุลาคม 2565 15:19:55

หน้า 11 จาก 11


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยก - หยมสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)/กรมทางหลวง



(โสภา สัมสิงห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(สุธิ มณีออน)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(พริทิมล พรหมปรีชญ์)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(เติตชัย สวานแก้ว)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายอนันต์ จันทร์พริ้ง)

ผ.ส.ทล.๑๘

เขตชัย สวานแก้ว

26 ตุลาคม 2565