แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 14,997,649.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ราชบุรี(ว)

7.2 โสภิดา พิรันดร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

31 ตุลาคม 2565 11:07:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. 1.1.งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	20,982.000	1.77	37,138.14	1.3003	2.30	48,290.72
2	3. 1.2.งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	2,098.000	25.68	53,876.64	1.3003	33.39	70,055.79
	4. 2.งานดิน							
3	4.1 2.1.งานขุดพื้นที่หน่วงน้ำ	ลบ.ม.	941.000	54.25	51,049.25	1.3003	70.54	66,379.33
4	4.2 2.2.ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	105,025.000	33.39	3,506,784.75	1.3003	43.41	4,559,872.21
	5. 3.งานปลูกต้นไม้							
5	5.1 3.1.ปาล์มแว็ก สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.	ต้น	112.000	3,336.24	373,658.88	1.3003	4,338.11	485,868.64
6	5.2 3.2.ปาล์มเป็ตติโค้ท สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.	ต้น	66.000	3,336.24	220,191.84	1.3003	4,338.11	286,315.44
7	5.3 3.3.ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	11,320.000	41.33	467,855.60	1.3003	53.74	608,352.63
8	5.4 3.4.ปรง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.50 ม.	ต้น	4.000	3,465.79	13,863.16	1.3003	4,506.56	18,026.26

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

31 ตุลาคม 2565 11:08:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	5.5 3.5.นีออน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	168,839.000	10.69	1,804,888.91	1.3003	13.90	2,346,897.04
10	5.6 3.6.เตยด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	18,718.000	31.45	588,681.10	1.3003	40.89	765,462.03
11	5.7 3.7.เข็มแดง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	7,284.000	10.20	74,296.80	1.3003	13.26	96,608.12
12	5.8 3.8.ชาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	36,257.000	9.71	352,055.47	1.3003	12.62	457,777.72
13	5.9 3.9.ก้ามกุ้ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	14,211.000	56.16	798,089.76	1.3003	73.02	1,037,756.11
14	5.10 3.10.กระดุมทองเลื้อย	ต้น	144,002.000	9.38	1,350,738.76	1.3003	12.19	1,756,365.60
15	7. 4.1.งานกระบะต้นไม้ ตามแบบ	L.S	1.000	175,977.58	175,977.58	1.3003	228,823.64	228,823.64
16	8. 4.2.กระถางต้นไม้	ชุด	4.000	7,580.76	30,323.04	1.3003	9,857.26	39,429.04
	9. 5.งานบำรุงรักษา							
17	9.1 5.1.งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)	เดือน	12.000	136,210.17	1,634,522.04	1.3003	177,114.08	2,125,369.00
							รวมราคากลาง	14,997,649.32

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

31 ตุลาคม 2565 11:08:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

31 ตุลาคม 2565 11:08:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

(สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โสภิดา พิรันตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยณรงค์ โจปริสุทธิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 1.1.งานปรับลอกวัชพืช

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ขนาด เบา

ต้นทุน = ค่างานถางป่าขุดตอ = 1.790

คิดให้ = 1.770 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.77 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 1.2.งานขนทิ้งวัสดุ

ต้นทุน	=	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ตัก)
ค่างานตัก	=	8.69 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 3 กม.	=	17.29 บาท/ลบ.ม.
ดังนั้น ต้นทุน = 8.69 + 17.29	=	25.98 บาท/ลบ.ม.
คิดให้	=	25.680 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	25.68 บาท/ลบ.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 2.งานดิน

4.1 2.1.งานขุดพื้นที่หน่วงน้ำ

ต้นทุน	=	ค่างานขุดตัด + ส่วนขยาย x (ค่างานตัก + ค่าขนส่ง 3 กม.)
ค่างานขุดตัด	=	22.41 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย	=	1.25 บาท/ลบ.ม.
ค่างานตัก	=	8.69 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 3 กม.	=	17.29 บาท/ลบ.ม.
ดังนั้น ต้นทุน = 22.41 + 1.25 x (8.69 + 17.29)	=	54.89 บาท/ลบ.ม.
คิดให้	=	54.250 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	54.25 บาท/ลบ.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 2.งานดิน

4.2 2.2.ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

ต้นทุน	=	ค่าดินผสมสำเร็จ + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง (ระยะทาง 77 กม.)
ค่าดินผสมสำเร็จ (คิดน้ำหนัก ถุงละ 15 กก.)	=	30.30 บาท/ถุง
ค่าขนส่ง 77 กม.	=	3.11 บาท/ถุง
ค่าขึ้น-ลง	=	0.38 บาท/ถุง
ดังนั้น ต้นทุน = 30.3 + 3.11 + 0.38	=	33.79 บาท/ถุง
คิดให้	=	33.390 บาท/ถุง
ค่างานต้นทุน	=	33.39 บาท/ถุง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.1 3.1.ปาล์มแว็ก สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.

ปาล์มแว็ก สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.

ปาล์มแว็ก สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.	=	3,000.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	64.84 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	35.64 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	135.16 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	140.10 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 3000 + 64.84 + 35.64 + 135.16 + 140.1 รวม	=	3,375.74 บาท/ต้น
คิดดให้	=	3,336.240 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	3,336.24 บาท/ต้น

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.2 3.2.ปาล์มเป็ตติโค้ท สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.

ปาล์มเป็ตติโค้ท สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.	=	3,000.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	64.84 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	35.64 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	135.16 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	140.10 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 3000 + 64.84 + 35.64 + 135.16 + 140.1 รวม	=	3,375.74 บาท/ต้น
คิดให้	=	3,336.240 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	3,336.24 บาท/ต้น

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.3 3.3.ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	35.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 35 + 1.5921160714285 7 + 0.45 + + 4.78 รวม	=	41.82 บาท/ต้น
คิดให้	=	41.330 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	41.33 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.4 3.4.ปรง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.50 ม.

ปรง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.50 ม.	=	3,500.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 3500 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78	=	3,506.82 บาท/ต้น
รวม		
คิดให้	=	3,465.790 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	3,465.79 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.5 3.5.นีออน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

นีออน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	4.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 4 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78 รวม	=	10.82 บาท/ต้น
คิดให้	=	10.690 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	10.69 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.6 3.6.เตยด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

เตยด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	25.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 25 + 1.5921160714285 7 + 0.45 + 0 + 4.78 รวม	=	31.82 บาท/ต้น
คิดให้	=	31.450 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	31.45 บาท/ต้น

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.7 3.7.เข็มแดง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

เข็มแดง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	3.50 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 3.5 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78 รวม	=	10.32 บาท/ต้น
คิดให้	=	10.200 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	10.20 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.8 3.8.ชาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

ชาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	3.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 3 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78 รวม	=	9.82 บาท/ต้น
คิดให้	=	9.710 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	9.71 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.9 3.9.ก้ามกุ้ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.

ก้ามกุ้ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	=	50.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 50 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78 รวม	=	56.82 บาท/ต้น
คิดให้	=	56.160 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	56.16 บาท/ต้น

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 3.งานปลูกต้นไม้

5.10 3.10.กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย	=	2.67 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 115 กม.	=	1.59 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.45 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.00 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.78 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 2.67 + 1.59211607142857 + 0.45 + 0 + 4.78	=	9.49 บาท/ต้น
รวม		
คิดให้	=	9.380 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	9.38 บาท/ต้น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 4.1.'งานกระบะต้นไม้ ตามแบบ

1 งานกระถางต้นไม้

ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น ตร.ม. 33.6 = 5,611.200	=	22,456.900
พื้น ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ตร.ม. 4 = 1,260.400	=	2,226.880
ผิวขัดหยาบ ตร.ม. 4 = 120.000	=	120.000
บุกระเบื้องตกแต่งผนัง ขนาด 6x15x2 ซม. ตร.ม. 43.68 = 10,483.200	=	53,384.820
บุกระเบื้องตกแต่งผนัง (เข้ามุม) กล่อง 7 = 952.000	=	952.000
2 งานตกแต่งพื้น		
ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60x60x1.8 ซม. ตร.ม. 80 = 13,920.000	=	98,564.800
3 งานประกอบอื่นๆ		
งานดินใส่ในกระถาง ลบ.ม. 2 = 250.140	=	250.140
ทรายหยาบ ลบ.ม. 0.3 = 105.350	=	105.350
รวมงานกระบะต้นไม้/L.S.	=	178,060.890
คิดให้	=	175,977.580 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	175,977.58 บาท/L.S.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 4.2.กระถางต้นไม้

กระถางฮอนแลนด์ : รุ่น Egg Planter Terrazzo PIT 936(D 65 x H63 cm) = 1.000 ใบ @ 6,670.00	=	6,670.00 บาท
ค่าแรง+ขนส่ง = 15.000 % @ 1,000.50	=	1,000.50 บาท
ต้นทุน	=	7,670.500 บาท/ใบ
คิดให้	=	7,580.760 บาท/ใบ
ค่างานต้นทุน	=	7,580.76 บาท/ใบ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 5.งานบำรุงรักษา

9.1 5.1.งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)

1 งานรดน้ำ 11,670.00 ตร.ม.ๆละ 0.110 บาท จำนวนครั้ง/ปี 180.000	=	231,066.000
2 งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน/1ครั้ง) 0.000 บาท จำนวนครั้ง/ปี 0.000	=	0.000
3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง) 11,670.00 ตร.ม. 7.150 บาท จำนวนครั้ง/ปี 12.000	=	1,001,286.000
4 งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน/1 ครั้ง) - ตร.ม. 0.000 บาท จำนวนครั้ง/ปี 0.000	=	0.000
5 งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง) 11,670.00 ตร.ม. 3.010 บาท จำนวนครั้ง/ปี 12.000	=	421,520.400
รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 1 ปี	=	1,653,872.400 บาท/ปี
รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษาต่อเดือน	=	137,822.700 บาท/เดือน
คิดให้	=	136,210.170 บาท/เดือน
ค่างานต้นทุน	=	136,210.17 บาท/เดือน