

ราคากลาง

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ID 66030483

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคุ่ม 0700

ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม

ระหว่าง กม. 263+000 - กม.305+500

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

1,800,000.00

บาท.

3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

1,799,841.40

บาท.

4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 7027
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 14.01

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆและตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	128.79	5,775.00	743,762.25
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆและตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	83.31	5,565.00	463,620.15
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	791	749.00	592,459.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

1,799,841.40

หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ดีประดิษฐ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชินนรินทร์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวดารารัตน์ วาศยศ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

ผอ.ขท.ชัยนาท

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง

ชั้นนาท


รายละเอียดราคากลาง


1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	31200	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ID 66030483	
	ทางหลวงหมายเลข	1 ตอนควบคุม 0700	ตอน	คอนรีงนก - หางน้ำหนองแขม
	ระหว่าง กม.	263+000 - กม.	305+500	เป็นแห่งๆ
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยนาท	เขตฝนตก	ปกติ
			ราคาน้ำมันดีเซล	35.00 - 35.99 บาท/ลิตร วันที่ 27 ต.ค. 65


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	128.79	4,574.87	589,197.51	1.3603	6,223.19	5,775.00	743,762.25
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	83.31	4,385.65	365,368.50	1.3603	5,965.79	5,565.00	463,620.15
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	791.00	552.22	436,808.13	1.3603	751.18	749.00	592,459.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				1,391,374.14
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				1,391,374.14
								รวมค่างานทั้งหมด	1,799,841.40
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,799,841.40

S


 (นายจักรวุฒิ ตีประคินษ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการราคากลาง


 (นายสุวิยะ อ่ำสกุล)
 นายช่างโยธาชำนานุกราน
 กรรมการราคากลาง


 (นายชนินทรพงศ์ หิรัญวรโรจน์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง


 (นางสาวดารารัตน์ วาทยศ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง

6.10.1.2.2 งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ
แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)

1.แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36 กก.	@	58.75	=	608.65	บาท
2.ค่าพื้นที่หลังป้าย	1.00 ตร.ม.	@	74.00	=	74.00	บาท
3.ค่า Frame 50x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	4.85 กก.	@	39.02	=	189.22	บาท
4.ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Micropismatic)	1.00 ตร.ม.	@	3,360.00	=	3,360.00	บาท
5.ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	0.40 ตร.ม.	@	240.00	=	96.00	บาท
		@			
6.ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00 ตร.ม.	@	20.00	=	20.00	บาท
7.ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00 ชุด	@	35.00	=	140.00	บาท
8.ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00 ตร.ม.	@	87.00	=	87.00	บาท
				=	
				=	
ค่างานต้นทุน				=	<u>4,574.87</u>	บาท/ตร.ม.

งาน Steel Column Square Tube 10.00 x 10.00 x 0.32 cm.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ตัน	1.00	40.00	40.00		
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.20	1,618.34	323.67		
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00		
4	ค่าเหล็กเสา 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	เมตร	3.00	387.00	1,161.00		
5	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	0.90	30.00	27.00	เสาสูงเฉลี่ย 3 ม.	
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	5.00	5.00	เหมาจ่าย	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00		
					คิดเป็นราคาต้นทุน	1,656.67	บาท
					คิดเป็นราคาต้นทุน/ม.	552.22	บาท/ม.