

ราคาากลาง

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำกร รั้วสูงงาน 31200 งานป้ายจราจร ID 660304217

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401,0402

ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท

ระหว่าง กม. 127+270 - กม.151+000 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0100

ตอน ทางเข้าห้มคา - กะบกเคี้ย

ระหว่าง กม. 23+456 - กม.34+525 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100

ตอน คู่งสำเภา - ไร่พัฒนา

ระหว่าง กม. 10+050 - กม.18+800 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100

ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก

ระหว่าง กม. 2+092 - กม.31+012 (เป็นแห่งๆ)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

2,000,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

1,999,628.10 บาท.

4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 7029
วันที่ ๕๑ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 14.01

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆและตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	185.64	5,775.00	1,072,071.00
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆและตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	48.74	5,565.00	271,238.10
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	867	757.00	656,319.00
รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ					1,999,628.10

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ดีประดิษฐ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชินนรินทร์พงศ์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวดวงรัตน์ วาศยศ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

ผอ.ขท.ชัยนาท

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)
๕๑ พ.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง


ชัยนาท


รายละเอียดราคากลาง


1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	31200	งานป้ายจราจร ID 660304217
	ทางหลวงหมายเลข	340 ตอนควบคุม 0401,0402	คอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท
	ระหว่าง กม.	127+270 - กม.	151+000 เป็นแห่งๆ
	ทางหลวงหมายเลข	3211 ตอนควบคุม 0100	คอน ทางเข้าหันคา - กระบกเค็ด
	ระหว่าง กม.	23+456 - กม.	34+525 เป็นแห่งๆ
	ทางหลวงหมายเลข	3212 ตอนควบคุม 0100	คอน คู่งสำเภา - ไร่พัฒนา
	ระหว่าง กม.	10+050 - กม.	18+800 เป็นแห่งๆ
และ	ทางหลวงหมายเลข	3213 ตอนควบคุม 0100	คอน วัดสิงห์ - บ้านโคก
	ระหว่าง กม.	2+092 - กม.	31+012 เป็นแห่งๆ
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยนาท	เขตฝนตก	ปกติ
			ราคารับม้วนดีเซล
			35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
			วันที่ 26 ต.ค. 65


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โคยวีรติค-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	185.64	4,574.87	849,278.87	1.3603	6,223.19	5,775.00	1,072,071.00
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โคยวีรติค-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	48.74	4,385.65	213,756.58	1.3603	5,965.79	5,565.00	271,238.10
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	867.00	558.25	484,002.17	1.3603	759.38	757.00	656,319.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				
								รวมค่างานทั้งหมด	1,999,628.10
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,999,628.10

S


 (นายณัฐวุฒิ ตีประคินธุ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการราคากลาง


 (นายสุวิยะ อ่ำอุกอ)
 นายช่างโยธารับงาน
 กรรมการราคากลาง


 (นายชนินทรพงศ์ หิรัญวรโชติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง


 (นางสาวดารารัตน์ วาศยศ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการราคากลาง

6.10.1.2.2 งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ
แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)

1.แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36 กก.	@	58.75	=	608.65	บาท
2.ค่าหนังสือพิมพ์	1.00 ตร.ม.	@	74.00	=	74.00	บาท
3.ค่า Frame 50x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	4.85 กก.	@	39.02	=	189.22	บาท
4..ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Microprismatic)	1.00 ตร.ม.	@	3,360.00	=	3,360.00	บาท
5.ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	0.40 ตร.ม.	@	240.00	=	96.00	บาท
		@		=	
6.ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00 ตร.ม.	@	20.00	=	20.00	บาท
7.ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00 ชุด	@	35.00	=	140.00	บาท
8.ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00 ตร.ม.	@	87.00	=	87.00	บาท
				=	
				=	
ค่างานต้นทุน				=	<u>4,574.87</u>	บาท/ตร.ม.

งาน Steel Column Square Tube 10.00 x 10.00 x 0.32 cm.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ตัน	1.00	40.00	40.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.20	1,708.74	341.75	
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าเหล็กเสา 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	เมตร	3.00	387.00	1,161.00	
5	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	0.90	30.00	27.00	เสาสูงเฉลี่ย 3 ม.
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	5.00	5.00	เหมาจ่าย
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00	
				คิดเป็นราคาค่าต้นทุน	1,674.75	บาท
				คิดเป็นราคาค่าต้นทุน/ม.	558.25	บาท/ม.