

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2
ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง
10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน
162 EACH.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,989,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 6,989,728.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 ศรัณย์ โตไทยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผ.ขท.นครนายก

เรียน ผอ.ขท.นครนายก

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง

เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 6,989,728.88 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน รอ.ขท.(บ), พท.ขท., คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายสุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ (นายสมนึก วังอมรมิตร)

ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

28 ตุลาคม 2565 16:09:04

28 ต.ค. 2565

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ

คิดเทียบจำนวน 162.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)


 (สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 - เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 1 ต้น @ 10,930.000 บาท

1.1.2 - โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1 โคม @ 5,990.000 บาท

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 133.000 บาท

1.1.4 - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม. 1 ฐาน @ 3,340.000 บาท


 (เนตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

1.1.5 สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm.2(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) 37.000 ม. @ 14,725.290 (บาท/ม้วน) / 100

1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm2 = 416.139 บาท

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น) (NYY 2 * 2.5) 10.000 ม. @ 4,161.390 (บาท/ม้วน) / 100

1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm2 (THW) = 91.780 บาท



 (ศรัณย์ โตไทยะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์) 10.000 ม.@ 917.800 (บาท/ม้วน/100

1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเท Lean Concrete ปิดทับ 47.000 ม. @ 73.000 บาท

1.1.9 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M. 1 ชุด @ 726.000 บาท

รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า = 30,506.276 บาท/ต้น


 เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
 ผอ.ขท.นครนายก

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1 เฟส 2 สาย 240 V. 30.000 ตู้ควบคุม = 94,164.000 บาท

เนตรชนก ขวัญแก้ว

28 ตุลาคม 2565 16:09:14

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH.


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF

HPS. 250 W. จำนวนไม่เกิน 30 ดวง 6.000 ชุด @ 15,694.000	94,164.000 บาท
1.2.2 ท่อ RSC. Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม) 2.000 ชุด @ 305.430	= 610.860 บาท
1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M. 6.000 ชุด @ 745.000	= 4,470.000 บาท
1.2.4 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าตันท่อตลอด 0.000 ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด / แห่ง 162.000 ต้น	= 99,244.860 บาท/แห่ง
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า = 99,244.860 / 162.000 (ต้น)	= 612.622 บาท/ ต้น
1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ) 1.000 ต้น @ 525.000	= 525.000 บาท
1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง 0.000 หลอด @ 0.000	= 0.000 บาท
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1.000 ต้น @ 637.000	= 637.000 บาท
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	= 32,280.898 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น	= 32,280.898 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนปรับลดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	= 29,365.93 บาท/ต้น


(สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศรัณย์ โตไทยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

28 ตุลาคม 2565 16:09:14

หน้า 2 จาก 2