



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงพังงา
 วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๑.๑๕ น.

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงพังงา โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๕ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๖

ที่ สทล.๑๗ ขท.พังงา/๒๓/- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑
 กก.๗ บก.ทล.(พังงา)

เรียน ผอ.ขท.พังงา

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงพังงา ที่ สทล.๑๗.ขท.พังงา/๓๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๓,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๓๔,๔๓๐.๙๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน รายละเอียดตามบัญชีรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทรงกลด แก้วเกือบ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ฝ่ายวิศวกรรม
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(ว) , ชม.ขท. , ทพ.ขท.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

26 ต.ค. 2565

๓ ส.ค.๒๐๒๑

๓ รมแทนโดย...

๓ ดำเนินการตามระเบียบฯ

๓ สำนัก...

(นางสาวสุมนงา พาศรี)

ทพ.ขท.พังงา

27 ต.ค. 2565

คำแต่ในรายงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา)
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑
กก.๗ บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,265,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ต๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ
ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.พังงา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 3,134,430.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทรงกลด แก้วเกื้อบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม

7.2 พิศาล การะชัต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

7.3 อติคม พลนิกร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนันต์
Int.

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:41:21

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

26 ต.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการที่จ้าง (จ้างเหมา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๓๓๒+๙๓๖ L.T. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว่างแผนก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ สถานีที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางสักที่ กม.๓๓๒+๙๓๖ L.T.

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา) จำนวน 1.000 หลังละ 2,465,949.56 บาท	2,465,949.56	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	668,481.43	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างจากหมากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
 กม.๗๗๒+๕๓๖ L.T. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างหมากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
 บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก กก.๗๗๒+๕๓๖ L.T.
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง
 แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

สรุป	ราคากลาง	
ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		3,134,430.99

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๕๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
สถานที่ก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๕๓๖ LT. ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

(ทรงกลด แก้วเกื้อบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิศาล การะชัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

26 ต.ค. 2565

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจตระเวนชายแดน กว. ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พิจงา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกราคาก่อสร้างงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจตระเวนชายแดน กว. ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พิจงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่

สถานที่ก่อสร้าง กม.๗๒๒+๙๗๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจตระเวนชายแดน กว. ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. อ่างน้ำ ต.ตะกั่วป่า

แบบเลขที่ (พิจงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางสัก ที่ กม.๗๒๒+๙๗๖ LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจงา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจตระเวนชายแดน กว. ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พิจงา)	1,894,989.29	1.3013	2,465,949.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,465,949.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,465,949.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
 สถานที่ก่อสร้าง กม.๗๗๒+๕๗๖ LT. บริเวณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.
 แบบเลขที่ (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึกที่ กม.๗๗๒+๕๗๖ LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า
 คำนำราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,465,949.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,465,949.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบริการประชาชนด้านจราจรทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่
 สถานที่ก่อสร้าง กม.๗๗๒+๙๗๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยปริมาณการประมูลทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.
 แบบเลขที่ (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๗๖ LT.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565



(ทรงกลด แก้วเกือบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิศาล การะขัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อติคม พลนิกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์



(นายวิฑูรย์ อัครเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

26 ต.ค. 2565

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ - บางลึก ที่ กม.๗๒๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กท.๗
 บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๒๒+๙๓๖ LT.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ MOTOROLA พร้อมอุปกรณ์	30,000.00	2,100.00	32,100.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 40 วัตต์	2,420.00	169.40	2,589.40	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร	13,299.00	930.93	14,229.93	
4	เตียงนอน	10,720.00	750.40	11,470.40	
รวมค่าก่อสร้าง				60,389.73	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๑๒๒+๕๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางสัก ที่ กม.๑๒๒+๕๓๖ LT.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	พื้นอนุกรมลอน	8,800.00	616.00	9,416.00	
6	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือติดตั้งผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000btu	199,200.00	13,944.00	213,144.00	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	16,000.00	1,120.00	17,120.00	
8	เครื่องปริ้นเตอร์	10,000.00	700.00	10,700.00	
9	ทีวี ขนาด 42 นิ้ว	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
10	ทีวี ขนาด 32 นิ้ว	8,000.00	560.00	8,560.00	
รวมค่าก่อสร้าง				335,379.73	

ทรงกลด แก้วเกื้อ

25 ตุลาคม 2565 09:52:33

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	โต๊ะวางทีวี	1,990.00	139.30	2,129.30	
12	โต๊ะสำนักงาน + เกอี้ + ชั้นวางเอกสาร	17,800.00	1,246.00	19,046.00	
13	ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	990.00	69.30	1,059.30	
14	ตู้เย็น ขนาด 8 คิว	8,500.00	595.00	9,095.00	
15	เครื่องทำน้ำอุ่น	1,590.00	111.30	1,701.30	
16	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)	4,000.00	280.00	4,280.00	
รวมค่าก่อสร้าง				372,690.63	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
 กม.๓๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
 สถานที่ก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๓๗๒+๙๓๖ LT.
 ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง
 คำวนราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
17	ตู้ทำน้ำเย็น - นำรอน	23,000.00	1,610.00	24,610.00	
18	ตู้เก็บเอกสาร	16,000.00	1,120.00	17,120.00	
19	เสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ขนาด 12 นิ้ว	237,440.00	16,620.80	254,060.80	
รวมค่าก่อสร้าง				668,481.43	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตาบติ อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง


แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน _____ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565



(ทรงกลด แก้วเกือบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

26 ต.ค. 2565



(พิศาล การะชัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง กม.๗๒๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วงแหวนก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๒๒+๙๓๖ LT.
 ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับดินพื้นที่ก่อสร้าง		รวม					54,600.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					714,319.13	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					980,501.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,894,989.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงกลด แก้วเกือบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีผู้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำบลตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					107,560.59	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					38,007.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,894,989.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,894,989.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับดินพื้นที่ก่อสร้าง - ดินถมปรับพื้นที่บ่ออัดแน่น / รวมค่างานปรับดินพื้นที่ก่อสร้าง	400.000 -	ลบ.ม. -	136.50 136.50	54,600.00 54,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	54,600.00 54,600.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร - ขุดดิน-ถมดินฐานราก - ทราดยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก - แบบหล่อคอนกรีต คิด 80% - ไมโคร คัด 30% - ตะปู - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	52.400 3.500 1.750 206.000 61.800 51.500 262.380	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.พ. ลบ.พ. กก. ตร.ม.	0.00 255.56 1,204.31 400.00 400.00 53.74 0.00	0.00 894.46 2,107.54 82,400.00 24,720.00 2,767.61 0.00	99.00 91.00 398.00 0.00 0.00 0.00 133.00	5,187.60 318.50 696.50 0.00 0.00 0.00 34,896.54	5,187.60 1,212.96 2,804.04 82,400.00 24,720.00 2,767.61 34,896.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	39.460	ลบ.ม.	1,775.70	70,069.12	391.00	15,428.86	85,497.98	
	- ทรายถมบดอัดแน่น	37.380	ลบ.ม.	255.56	9,552.83	99.00	3,700.62	13,253.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR. 24 RB. 6 มม.	714.960	กก.	25.38	18,145.68	4.10	2,931.34	21,077.02	
	- เหล็ก SD 40 DB 12. มม.	2,045.770	กก.	23.68	48,443.83	3.30	6,751.04	55,194.87	
	- เหล็ก SD 40 DB 16. มม.	375.350	กก.	23.42	8,790.69	3.30	1,238.66	10,029.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.610	กก.	56.07	4,575.87	0.00	0.00	4,575.87	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	81.000	ทอน	672.90	54,504.90	0.00	0.00	54,504.90	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	70.000	ทอน	796.73	55,771.10	0.00	0.00	55,771.10	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	77.000	ทอน	990.00	76,230.00	0.00	0.00	76,230.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา 0.20 X 0.20 ม. หน้า 6 มม.	6.220	กก.	31.71	197.23	0.00	0.00	197.24	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	5,589.800	กก.	0.00	0.00	10.00	55,898.00	55,898.00	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	559.380	ตร.ม.	49.48	27,678.12	35.00	19,578.30	47,256.42	
	2.2 งานโครงสร้างวิศวกรรมเสาสูง 12 เมตร								
	- งานชุดตีฐานรากและถมดิน	3.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	367.29	367.29	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.230	ลบ.ม.	255.56	58.77	91.00	20.93	79.71	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.230	ลบ.ม.	1,204.31	276.99	398.00	91.54	368.53	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	5.500	ลบ.พ.	400.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ไม้คร่าว คิด 30%	1.650	ลบ.พ.	400.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ตะปู	.130	กก.	53.74	6.98	0.00	0.00	6.99	
	- ค่าแรงประกอบไม่แบบ (คิด 100%)	6.880	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	915.04	915.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR. 24 RB. 6 มม.	23.000	กก.	25.38	583.74	4.10	94.30	678.04	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 9 มม.	11.000	กก.	24.63	270.93	4.10	45.10	316.03	
	- เหล็ก SD 40 DB. 16 มม.	198.000	กก.	23.42	4,637.16	3.30	653.40	5,290.56	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	74.760	กก.	56.07	4,191.79	0.00	0.00	4,191.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	3.000	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	391.00	1,173.00	6,500.10	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.990	ลบ.ม.	255.56	508.56	91.00	181.09	689.65	
	งานเหล็กเสาะง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1"(BS-M)	1.600	ม.	96.57	154.51	0.00	0.00	154.51	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"(BS-M)	4.000	ม.	89.56	358.24	0.00	0.00	358.24	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"(BS-M)	3.500	ม.	161.99	566.96	0.00	0.00	566.97	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"(BS-M)	7.600	ม.	516.20	3,923.12	0.00	0.00	3,923.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"(BS-M)	4.000	ม.	833.36	3,333.44	0.00	0.00	3,333.44	
	- ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 X 0.80 ม.หนา 12 มม.	24.000	กก.	31.71	761.04	0.00	0.00	761.04	
	หัวเม็ดบัวทองเหลือง								
	- ขนาด Ø 1"	6.000	อัน	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 2"	1.000	อัน	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขนาด Ø 3"	2.000	อัน	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ขนาด Ø 4"	2.000	อัน	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง										
	- ขนาด Ø 4" ลด Ø 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
	- ขนาด Ø 6" ลด Ø 4"	1.000	อัน	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	
	- รอกสีเงินสำหรับใช้ชักธงชาติ	1.000	ตัว	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรมป้ายหน่วยงาน										
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.18X0.18X10.00 ม.	3.000	ต้น	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- งานคานาดอกเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	420.00	420.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	180.00	540.00	540.00	540.00	
	- งานขุดดิน + ถมกลับ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	19.80	19.80	19.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	.900	ลบ.ม.	1,204.31	1,083.87	398.00	358.20	1,442.08	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม)	1.000	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	391.00	391.00	2,166.70	
	- งานทรายหยาบ	.180	ลบ.ม.	255.56	46.00	91.00	16.38	62.38	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	7.200	ลบ.พ.	400.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ไม้คร่า คิด 30%	2.160	ลบ.พ.	400.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- ตะปู	1.800	กก.	53.74	96.73	0.00	0.00	96.73	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,197.00	1,197.00	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 6 มม.	11.400	กก.	25.38	289.33	4.10	46.74	336.07	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 12 มม.	34.850	กก.	25.46	887.28	3.30	115.01	1,002.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	56.07	56.07	0.00	0.00	56.07	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	33,874.22	546,707.29	17,700.60	167,611.78	714,319.13	
3	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
	งานหลังคา								
	- หลังคา metalsheet พร้อมอุปกรณ์	395.410	ตร.ม.	105.26	41,620.85	70.00	27,678.70	69,299.56	
	- ไม้เชิงชายเซอร์รา 15x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	186.00	4,278.00	45.00	1,035.00	5,313.00	
	- ไม้เชิงชายเซอร์รา 20x300x1.6 ซม.	36.000	แผ่น	145.00	5,220.00	45.00	1,620.00	6,840.00	
	งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	137.000	ตร.ม.	236.93	32,459.41	75.00	10,275.00	42,734.41	
	ชนิดมีพอยต์ โครงเคร่า C - LINE								
	- งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.	385.000	ตร.ม.	233.55	89,916.75	75.00	28,875.00	118,791.75	
	โครงเคร่า C - LINE								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	379.550	ตร.ม.	314.27	119,281.17	89.00	33,779.95	153,061.13	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	140.000	ม.	99.15	13,881.00	44.00	6,160.00	20,041.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบ	652.500	ตร.ม.	71.32	46,536.30	82.00	53,505.00	100,041.30	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	39.000	ตร.ม.	71.32	2,781.48	100.00	3,900.00	6,681.48	
	- ผันปูนกระเบื้องผิวมัน 0.20 X 0.20 ม. งานพื้น	106.600	ตร.ม.	208.76	22,253.81	166.00	17,695.60	39,949.42	
	- ผันปูนกระเบื้องผิวหยาบ 0.20 X 0.20 ม.	26.000	ตร.ม.	251.22	6,531.72	158.00	4,108.00	10,639.72	
	- ผันปูนกระเบื้องผิวหยาบ 0.60 X 0.60 ม.	111.000	ตร.ม.	278.32	30,893.52	174.00	19,314.00	50,207.52	
	งานประตู-หน้าต่าง-มุ้งลวด (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป.1	2.000	ชุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- ป.2	8.000	ชุด	6,800.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	
	- ป.3	7.000	ชุด	2,663.00	18,641.00	0.00	0.00	18,641.00	
	- ป.4	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- น.1	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- น.2	2.000	ชุด	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น.3		4.000	ชุด	4,850.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
- น.4		6.000	ชุด	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบึงพักน้ำ	8.000	ชุด	2,794.39	22,355.12	450.00	3,600.00	25,955.12	
	- สายชำระครบชุด	8.000	ชุด	199.00	1,592.00	70.00	560.00	2,152.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	6.000	ชุด	635.51	3,813.06	450.00	2,700.00	6,513.06	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	8.000	ชุด	299.07	2,392.56	70.00	560.00	2,952.56	
	- ที่วางสบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	6.000	ชุด	383.18	2,299.08	70.00	420.00	2,719.08	
	- กระดาษกรองเหลี่ยม ชนิดปรับมุม	6.000	ชุด	230.00	1,380.00	70.00	420.00	1,800.00	
	- ที่วางของ เคือบขา	6.000	ชุด	410.00	2,460.00	70.00	420.00	2,880.00	
	- ผักบัวโลหะชุบก้านแข็ง	6.000	ชุด	269.00	1,614.00	170.00	1,020.00	2,634.00	
	- ราวจวนผนังโลหะชุบโครเมียม	6.000	ชุด	255.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- ราวจวนตัวสแตนเลส ตัว L	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	

ทรงกลด แก้วแก้ว

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัดระชาย	4.000	ชุด	747.66	2,990.64	450.00	1,800.00	4,790.64	
	- กอนน้ำโลหะชุโครเมียม + อุปกรณ์	8.000	ชุด	329.00	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2" ดักถลิน	8.000	ชุด	149.00	1,192.00	75.00	600.00	1,792.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติก	433.110	ตร.ม.	49.58	21,473.59	30.00	12,993.30	34,466.89	
	- สีนํ้ามัน	79.320	ตร.ม.	44.19	3,505.15	38.00	3,014.16	6,519.31	
	งานสถาปัตยกรรมป้ายหน่วยงาน								
	- ผงงอกอิฐทนไฟ แบบก่อเต็มแผ่น	8.000	ตร.ม.	639.61	5,116.88	167.00	1,336.00	6,452.88	
	- ฉาบปูนเรียบผนังป้าย	9.000	ตร.ม.	71.32	641.88	82.00	738.00	1,379.88	
	- งานป้ายหินแกรนิต สลักตัวอักษร ทรายสัญลักษณ์	1.000	ป้าย	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลังผนังงอกอิฐเต็มแผ่น	8.000	ม.	141.58	1,132.64	62.00	496.00	1,628.64	
	- สีนํ้าอะคริลิคชนิดทากายนอก	9.000	ตร.ม.	55.14	496.26	34.00	306.00	802.26	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	150,706.33	741,501.87	3,551.00	238,999.71	980,501.61	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia.4"	7.000	ท่อน	1,128.51	7,899.57	100.00	700.00	8,599.57	
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia.2"	8.000	ท่อน	314.96	2,519.68	40.00	320.00	2,839.68	
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia. 1/2"	25.000	ท่อน	65.42	1,635.50	30.00	750.00	2,385.50	
	- ประตุน้ำ	1.000	ตัว	194.00	194.00	50.00	50.00	244.00	
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เดิมอากาศ ขนาด 1600 ลิตร	2.000	บ่อ	45,500.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
	- รางสวม ขนาด Dia.1.00 x 0.40 ม.	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ฝาวงสวม ขนาด Dia.1.00 ม.	1.000	อัน	111.00	111.00	0.00	0.00	111.00	
	- กอกน้ำ	6.000	ตัว	105.14	630.84	25.00	150.00	780.84	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	47,579.03	105,590.59	245.00	1,970.00	107,560.59	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์อัตโนมัติ - แผงขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 45 AT,2P,IC10KA - สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ท่อร้อยสายไฟฟ้า - ท่อ PVC. สีเหลือง ขนาด Dia. 1/2" ดวงโคม สวิตช์ เตารีด - ดวงโคมฟลูออโรสเซนส์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1 x 18 w. - ดวงโคมฟลูออโรสเซนส์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1 x 36 w. - สวิตช์เดี่ยว 16 A,250 W.	1.000	ชุด	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	
		300.000	ม.	29.45	8,835.00	10.00	3,000.00	11,835.00	
		100.000	ม.	38.77	3,877.00	20.00	2,000.00	5,877.00	
		12.000	ชุด	171.00	2,052.00	115.00	1,380.00	3,432.00	
		15.000	ชุด	485.00	7,275.00	115.00	1,725.00	9,000.00	
		24.000	ชุด	28.04	672.96	80.00	1,920.00	2,592.96	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:43:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้า มีขนาด 16 A.250 V. พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง	30.000	ชุด	27.10	813.00	90.00	2,700.00	3,513.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,537.36	25,282.96	430.00	12,725.00	38,007.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,894,989.29	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับดินพื้นที่ก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินถมปรับพื้นที่บดอัดแน่น	400.000	ลบ.ม.	136.50	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	
	รวมค่างานปรับดินพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	136.50	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขุดดิน-ถมคืนฐานราก	52.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	5,187.60	5,187.60	
	- ทราดยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	3.500	ลบ.ม.	255.56	894.46	91.00	318.50	1,212.96	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก	1.750	ลบ.ม.	1,204.31	2,107.54	398.00	696.50	2,804.04	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	206.000	ลบ.ฟ.	400.00	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00	
	- ไม้คร่าว คิด 30%	61.800	ลบ.ฟ.	400.00	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	
2	- ตะปู	51.500	กก.	53.74	2,767.61	0.00	0.00	2,767.61	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	262.380	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	34,896.54	34,896.54	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ชม.)	39.460	ลบ.ม.	1,775.70	70,069.12	391.00	15,428.86	85,497.98	
	- ทราดยาบอัดแน่น	37.380	ลบ.ม.	255.56	9,552.83	99.00	3,700.62	13,253.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็ก SR 24 RB. 6 มม.	714.960	กก.	25.38	18,145.68	4.10	2,931.34	21,077.02	
	- เหล็ก SD 40 DB 12. มม.	2,045.770	กก.	23.68	48,443.83	3.30	6,751.04	55,194.87	
	- เหล็ก SD 40 DB 16. มม.	375.350	กก.	23.42	8,790.69	3.30	1,238.66	10,029.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.610	กก.	56.07	4,575.87	0.00	0.00	4,575.87	
	โครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	81.000	ฟอน	672.90	54,504.90	0.00	0.00	54,504.90		
- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	70.000	ฟอน	796.73	55,771.10	0.00	0.00	55,771.10		
- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	77.000	ฟอน	990.00	76,230.00	0.00	0.00	76,230.00		
- แผ่นเหล็กหัวเสา 0.20 X 0.20 ม. พหนา 6 มม.	6.220	กก.	31.71	197.23	0.00	0.00	197.24		
- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	5,589.800	กก.	0.00	0.00	10.00	55,898.00	55,898.00		
- ทาสีกันสนิม	559.380	ตร.ม.	49.48	27,678.12	35.00	19,578.30	47,256.42		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานโครงสร้างวิศวกรรมเสาสูง 12 เมตร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานชุดค้ำฐานรากและถล่มดิน	3.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	367.29	367.29	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	0.230	ลบ.ม.	255.56	58.77	91.00	20.93	79.71	
	- งานคอนกรีตขยายรองรับกันหลุมรองก้นฐานราก	0.230	ลบ.ม.	1,204.31	276.99	398.00	91.54	368.53	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	5.500	ลบ.ฟ.	400.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ไม้คร่าว คิด 30%	1.650	ลบ.ฟ.	400.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ตะปู	0.130	กก.	53.74	6.98	0.00	0.00	6.99	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	6.880	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	915.04	915.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 6 มม.	23.000	กก.	25.38	583.74	4.10	94.30	678.04	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 9 มม.	11.000	กก.	24.63	270.93	4.10	45.10	316.03	
	- เหล็ก SD 40 DB. 16 มม.	198.000	กก.	23.42	4,637.16	3.30	653.40	5,290.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.760	กก.	56.07	4,191.79	0.00	0.00	4,191.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	3.000	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	391.00	1,173.00	6,500.10	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.990	ลบ.ม.	255.56	508.56	91.00	181.09	689.65	
	งานเหล็กเสถียร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1"(BS-M)	1.600	ม.	96.57	154.51	0.00	0.00	154.51	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"(BS-M)	4.000	ม.	89.56	358.24	0.00	0.00	358.24	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"(BS-M)	3.500	ม.	161.99	566.96	0.00	0.00	566.97	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"(BS-M)	7.600	ม.	516.20	3,923.12	0.00	0.00	3,923.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"(BS-M)	4.000	ม.	833.36	3,333.44	0.00	0.00	3,333.44	
	- ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- แผ่นเทพท 0.20 X 0.80 ม.หนา 12 มม.	24.000	กก.	31.71	761.04	0.00	0.00	761.04	
	พื้นไม้บัวทองเหลือง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขนาด Ø 1"	6.000	อัน	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ขนาด Ø 2"	1.000	อัน	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขนาด Ø 3"	2.000	อัน	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				รวม	รวม	รวม	รวม		
	- ขนาด ๑ 4"	2,000	อัน	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขนาด ๑ 4" ลด ๑ 2"	1,000	อัน	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ขนาด ๑ 6" ลด ๑ 4"	1,000	อัน	880.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- รอกสี่เหลี่ยมสำหรับใช้ชักธงชาติ	1,000	ตัว	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรมป้ายหน่วยงาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	1,000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.18X0.18X10.00 ม.	3,000	ต้น	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- งานค้ำคอกเสาเข็ม	3,000	ต้น	0.00	0.00	420.00	420.00	1,260.00	
	- งานสลักหัวเสาเข็ม	3,000	ต้น	0.00	0.00	180.00	180.00	540.00	
	- งานขุดดิน + ถมกลับ	0.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	19.80	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.900	ลบ.ม.	1,204.31	1,083.87	398.00	398.00	1,442.08	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.จม.)	1.000	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	391.00	391.00	2,166.70	
	- งานทรายหยาบ	0.180	ลบ.ม.	255.56	46.00	91.00	91.00	16.38	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	7.200	ลบ.ฟ.	400.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ไม้คร่า คิด 30%	2.160	ลบ.ฟ.	400.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- ตะปู	1.800	กก.	53.74	96.73	0.00	0.00	96.73	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	133.00	1,197.00	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 6 มม.	11.400	กก.	25.38	289.33	4.10	46.74	336.07	
	- เหล็ก SR. 24 RB. 12 มม.	34.850	กก.	25.46	887.28	3.30	115.01	1,002.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	56.07	56.07	0.00	0.00	56.07	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	33,874.22	546,707.29	17,700.60	167,611.78	714,319.13	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				รวม	รวม	รวม	รวม		
3	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- หลังคา metal sheet พร้อมอุปกรณ์	395.410	ตร.ม.	105.26	41,620.85	70.00	27,678.70	69,299.56	
	- ไม้เชิงชายเทอร์รา 15x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	186.00	4,278.00	45.00	1,035.00	5,313.00	
	- ไม้เชิงชายเทอร์รา 20x300x1.6 ซม.	36.000	แผ่น	145.00	5,220.00	45.00	1,620.00	6,840.00	
	งานฝ้าเพดาน โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีรอยดัด โครงเครา C - LINE	137.000	ตร.ม.	236.93	32,459.41	75.00	10,275.00	42,734.41	
	- งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงเครา C - LINE	385.000	ตร.ม.	233.55	89,916.75	75.00	28,875.00	118,791.75	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	379.550	ตร.ม.	314.27	119,281.17	89.00	33,779.95	153,061.13	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	140.000	ม.	99.15	13,881.00	44.00	6,160.00	20,041.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	652.500	ตร.ม.	71.32	46,536.30	82.00	53,505.00	100,041.30	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	39.000	ตร.ม.	71.32	2,781.48	100.00	3,900.00	6,681.48	
	- ผนังบุกระเบื้องผิวมัน 0.20 X 0.20 ม.	106.600	ตร.ม.	208.76	22,253.81	166.00	17,695.60	39,949.42	
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- พื้นบุกระเบื้องผิวหยาบ 0.20 X 0.20 ม.	26.000	ตร.ม.	251.22	6,531.72	158.00	4,108.00	10,639.72	
	- พื้นบุกระเบื้องผิวหยาบ 0.60 X 0.60 ม.	111.000	ตร.ม.	278.32	30,893.52	174.00	19,314.00	50,207.52	
	งานประตู-หน้าต่าง-มุ้งลวด (พร้อมอุปกรณ์)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป.1	2.000	ชุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- ป.2	8.000	ชุด	6,800.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	
	- ป.3	7.000	ชุด	2,663.00	18,641.00	0.00	0.00	18,641.00	
	- ป.4	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- น.1	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- น.2	2.000	ชุด	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- น.3	4.000	ชุด	4,850.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
	- น.4	6.000	ชุด	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถล้างชักโครกนั่งราบถึงพักน้ำ	8,000	ชุด	2,794.39	22,355.12	450.00	3,600.00	25,955.12	
	- สายชำระครบชุด	8,000	ชุด	199.00	1,592.00	70.00	560.00	2,152.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	6,000	ชุด	635.51	3,813.06	450.00	2,700.00	6,513.06	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	8,000	ชุด	299.07	2,392.56	70.00	560.00	2,952.56	
	- ที่วางสบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	6,000	ชุด	383.18	2,299.08	70.00	420.00	2,719.08	
	- กระจกวางทรงเหลี่ยม ชนิดปรับมุม	6,000	ชุด	230.00	1,380.00	70.00	420.00	1,800.00	
	- ที่วางของ เคสือบขาว	6,000	ชุด	410.00	2,460.00	70.00	420.00	2,880.00	
	- ฝักบัวโลหะชุบโครเมียม	6,000	ชุด	269.00	1,614.00	170.00	1,020.00	2,634.00	
	- รานแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	6,000	ชุด	255.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- รานทรงตัวสเตนเลส ตัว L	1,000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	- โถปีสวะชาย	4,000	ชุด	747.66	2,990.64	450.00	1,800.00	4,790.64	
	- ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม + อุปกรณ์	8,000	ชุด	329.00	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2" ดักกลิ่น	8,000	ชุด	149.00	1,192.00	75.00	600.00	1,792.00	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สีไม้พลาสติก	433.110	ตร.ม.	49.58	21,473.59	30.00	12,993.30	34,466.89	
	- สีน้ำมัน	79.320	ตร.ม.	44.19	3,505.15	38.00	3,014.16	6,519.31	
	งานสถาปัตยกรรมป้ายหน่วยงาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟ แบบก่อเต็มแผ่น	8,000	ตร.ม.	639.61	5,116.88	167.00	1,336.00	6,452.88	
	- ฉาบปูนเรียบผนังป้าย	9,000	ตร.ม.	71.32	641.88	82.00	738.00	1,379.88	
	- งานป้ายหินแกรนิต สลักตัวอักษร คราสีล็กอักษร	1,000	ป้าย	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลังผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	8,000	ม.	141.58	1,132.64	62.00	496.00	1,628.64	
	- สีนํ้าอะคริลิคชนิดทาทาภายนอก	9,000	ตร.ม.	55.14	496.26	34.00	306.00	802.26	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	150,706.33	741,501.87	3,551.00	238,999.71	980,501.61	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานเดินท่อ PVC ชั้น 13.5	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia.4"	7.000	ท่อน	1,128.51	7,899.57	100.00	700.00	8,599.57	
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia.2"	8.000	ท่อน	314.96	2,519.68	40.00	320.00	2,839.68	
	- ท่อ PVC. ขนาด Dia. 1/2"	25.000	ท่อน	65.42	1,635.50	30.00	750.00	2,385.50	
	- ประตุน้ำ	1.000	ตัว	194.00	194.00	50.00	50.00	244.00	
	- ถังบำบัดน้ำมีจุลินทรีย์เบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 1600 ลิตร	2.000	บ่อ	45,500.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
	- วงส้วม ขนาด Dia.1.00 x 0.40 ม.	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ฟางส้วม ขนาด Dia.1.00 ม.	1.000	อัน	111.00	111.00	0.00	0.00	111.00	
	- ก้อนน้ำ	6.000	ตัว	105.14	630.84	25.00	150.00	780.84	
5	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	47,579.03	105,590.59	245.00	1,970.00	107,560.59	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แสงสวิตซ์อัตโนมัติ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- แสงขนาด 8 ซอง พร้อมเมน 45 AT,2P,C10KA	1.000	ชุด	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	300.000	ม.	29.45	8,835.00	10.00	3,000.00	11,835.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ PVC. สีเหลือง ขนาด Dia. 1/2"	100.000	ม.	38.77	3,877.00	20.00	2,000.00	5,877.00	
	ดวงโคม สวิตซ์ ใต้ฝ้า	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะคริลิก หลอด 1 x 18 w.	12.000	ชุด	171.00	2,052.00	115.00	1,380.00	3,432.00	
	- ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะคริลิก หลอด 1 x 36 w.	15.000	ชุด	485.00	7,275.00	115.00	1,725.00	9,000.00	
- สวิตซ์เดี่ยว 16 A,250 W.	24.000	ชุด	28.04	672.96	80.00	1,920.00	2,592.96		
- ฝ้ารับไฟฟ้า มีขนาด 16 A,250 V. พร้อมฝาครอบ 3 ซอง	30.000	ชุด	27.10	813.00	90.00	2,700.00	3,513.00		
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,537.56	25,282.96	430.00	12,725.00	38,007.96		

กลุ่มงาน/งาน

งานทรัพย์สินจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง กม.๓๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดัดวิธีปฏิบัติการคัดเลือกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใ้่างเหมาะก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๓๗๒+๙๓๖ LT.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	เครื่องปั้นเตอร์		รวม					10,000.00	
9	ทีวี ขนาด 42 นิ้ว		รวม					15,000.00	
10	ทีวี ขนาด 32 นิ้ว		รวม					8,000.00	
11	โต๊ะวางทีวี		รวม					1,990.00	
12	โต๊ะสำนักงาน + เก้าอี้ + ชั้นวางเอกสาร		รวม					17,800.00	
13	ตุยาสถาณณ์ประจำบ้าน		รวม					990.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 624,749.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงกลด แก้วเกือบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

กลุ่มนงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กิม.๗๗๒+๗๗๖ L.T. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ว่างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๗๒+๗๗๖ L.T.
แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ตู้เย็น ขนาด 8 คิว		รวม					8,500.00	
15	เครื่องทำน้ำอุ่น		รวม					1,590.00	
16	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)		รวม					4,000.00	
17	ตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน		รวม					23,000.00	
18	ตู้เก็บเอกสาร		รวม					16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 624,749.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงกลด แก้วเกือบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง กก.๗๒๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วัสดุที่ปรึกษาตรวจราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางแผนก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า บางลึก ที่ กม.๗๒๒+๙๓๖ LT.
แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	เสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ขนาด 12 นิ้ว		รวม					237,440.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 624,749.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ MOTOROLA พร้อมอุปกรณ์ 1.1 วิทยุสื่อสารยี่ห้อMOTOROLAพร้อมอุปกรณ์(ขนาด40 รวมค่าวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ MOTOROLA พร้อมอุปกรณ์	1.000 -	เครื่อง -	30,000.00 30,000.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,000.00 30,000.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 40 วัตต์ 2.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด40วัตต์ รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 40 วัตต์	1.000 -	เครื่อง -	2,420.00 2,420.00	0.00 2,420.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,420.00 2,420.00	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 3.1 ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด2,000ลิตร รวมค่าถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร	1.000 -	ถัง -	13,299.00 13,299.00	0.00 13,299.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,299.00 13,299.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เตียงนอน 4.1 เตียงนอน รวมค่าเตียงนอน	8.000 - -	เตียง - -	1,340.00 1,340.00	10,720.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,720.00 10,720.00	
5	ที่นอนพร้อมหมอน 5.1 ที่นอน3ฟุตหน้า6นิ้วงานผ้าพื้นกันไรฝุ่น รวมค่าที่นอนพร้อมหมอน	8.000 - -	ชุด - -	1,100.00 1,100.00	8,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,800.00 8,800.00	
6	เครื่องปรับอากาศขนาดแชนหรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า24,000btu 6.1 เครื่องปรับอากาศขนาดแชนหรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า24,000btu	8.000	เครื่อง	24,900.00		0.00	0.00	199,200.00	

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
7	รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือติดผนัง ที่ไม่ต่ำกว่า24,000btu	-	-	24,900.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	1.000	เครื่อง	16,000.00		0.00		0.00	16,000.00		
	7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์(แบบพกพา)	-	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
	รวมค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)										
8	เครื่องปรี้นเตอร์	1.000	เครื่อง	10,000.00		0.00		0.00	10,000.00		
	8.1 เครื่องปรี้นเตอร์	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	รวมค่าเครื่องปรี้นเตอร์										
9	ทีวี ขนาด 42 นิ้ว	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00		
	9.1 ทีวีขนาด42นิ้ว										

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน		
10 /	รวมค่าทีวี ขนาด 42 นิ้ว	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
	ทีวี ขนาด 32 นิ้ว	1.000	เครื่อง	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00		
	10.1 ทีวีขนาด32นิ้ว	-	-	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
11 /	รวมค่าทีวี ขนาด 32 นิ้ว	-	-							
	โต๊ะวางทีวี	1.000	ตัว	1,990.00		0.00	0.00	1,990.00		
	11.1 โต๊ะวางทีวี	-	-	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00		
12 /	รวมค่าโต๊ะวางทีวี	-	-							
	โต๊ะสำนักงาน + เก้าอี้ + ชั้นวางเอกสาร	1.000	ชุด	17,800.00		0.00	0.00	17,800.00		
	12.1 โต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้+ชั้นวางเอกสาร	-	-	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00		
	รวมค่าโต๊ะสำนักงาน + เก้าอี้ + ชั้นวางเอกสาร	-	-	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00		

ทรงกลด แก้วเกือบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1.000	อัน	990.00		0.00	0.00	990.00	
	13.1 ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รวมค่าตู้ยาสามัญประจำบ้าน	-	-	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
14	ตู้เย็น ขนาด 8 คิว	1.000	เครื่อง	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
	14.1 ตู้เย็นขนาด8คิว รวมค่าตู้เย็น ขนาด 8 คิว	-	-	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
15	เครื่องทำน้ำอุ่น	1.000	เครื่อง	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
	15.1 เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3,500วัตต์ รวมค่าเครื่องทำน้ำอุ่น	-	-	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)	1.000	ชุด	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	16.1 โต๊ะพร้อมเก้าอี้(ชุดรับแขก)	-	-	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)								
17	ตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	1.000	เครื่อง	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
	17.1 ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	-	-	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	รวมค่าตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน								
18	ตู้เก็บเอกสาร	2.000	ตู้	8,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
	18.1 ตู้เก็บเอกสาร(ล็อกเกอร์18ช่อง)	-	-	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่าตู้เก็บเอกสาร								

ทรงกลด แก้วเกื้อบ

25 ตุลาคม 2565 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	เสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ขนาด 12 นิ้ว 19.1 เสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งขนาด12นิ้ว รวมค่าเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ขนาด 12 นิ้ว	1.000 - -	เสา - -	237,440.00 237,440.00	237,440.00	0.00 0.00	0.00 0.00	237,440.00 237,440.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									