

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ  
ระหว่าง กม.๘๕๔+๗๒๐ - กม.๘๑๒+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑๗๒.๒๘๓๕ ตร.ม.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ  
ระหว่าง กม.๘๕๔+๗๒๐ - กม.๘๑๒+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑๗๒.๒๘๓๕ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๓๙๖,๘๐๙.๕๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๖.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
  - ๖.๒.....-
  - ๖.๓.....-
  - ๖.๔.....-
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๑.นายทรงกลด แก้วเกื้อบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๒.นายพิศาล การะชาติ หัวหน้างานวางแผน กรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๓.ว่าที่ร้อยตรี อติคม พลนิกร นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

31 ต.ค. 2565

เรียน ผอ. ชพ. พังงา

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4

ตอน คลองบางจินตอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.854+720 - กม.912+700 ( เป็นแห่งๆ ) รวมระยะดำเนินการ 57.980 กม. รายละเอียดดังนี้

27 ตุลาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสถิติ(ที่บนแสง/ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	32,655.00	3,067.55	100,170.84	4,293.64	140,208.81	3,570.00	116,578.35
2	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสถิติ(ที่บนแสง/ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	8,150.00	2,778.20	22,642.33	3,888.64	31,692.41	3,360.00	27,384.00
3	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสถิติ(ที่บนแสง/ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	39,420.00	4,637.55	182,812.22	6,491.17	255,881.92	5,775.00	227,650.50
4	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสถิติ(ที่บนแสง/ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	92,058.50	4,348.20	400,288.76	6,086.17	560,283.68	5,565.00	512,305.55
5	งานรีดลอนป้ายจราจรดิบ	EACH	227.00	200.00	45,400.00	279.94	63,546.38	279.00	63,333.00
6	STEEL COLUMN SIZE 7.5 x 7.5 x 3.2 CM.	M.	706.00	396.85	280,176.10	555.47	392,161.82	555.00	391,830.00
7	STEEL COLUMN SIZE 10.0 x 10.0 x 3.2 CM.	M.	82.00	503.17	41,259.94	704.28	57,750.96	704.00	57,728.00
			รวมต้นทุน =		1,072,750.19		1,501,525.98		
			ปรับลด						1,396,809.40
									1,396,809.40

จังหวัด พังงา ใช้ Factor F ผสมชุก 2 ราคานั้น 35.37 บาท/เมตร

เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ค่าจ้างต้นทุน = 0.0000

ค่าจ้างต้นทวน = 5.0000

กำไรดำเนินงานต้นทวน = 1.0728

ต้นทุนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3997

ต้นทุนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3997

ต้นทุนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3997

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายทรงกลด แก้วเกื้อบ) รอ.ชพ. พังงา (ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิศาล ภาระชาติ) ชพ.ชพ. พังงา

วันที่ ร.ค.....กรรมการ

(อติคม พลนิกร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ อุตตมาชน) ผอ.ชพ. พังงา

31 ต.ค. 2565

รายละเอียดบัญชีวัสดุในแหล่ง

รหัสงาน 31200 ลักษณะงาน งบจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31200 ลักษณะงาน งบจ้างก่อสร้าง  
 4 คน คลองบางลิ้นจี่ - บ้านใหม่  
 งบประมาณ 854,720 - งบ 912,700 (เป็นเงินบาท) ระยะทางดำเนินการ 57,980 กม.  
 บ้านคิงเซทบ้านป่า ปภ. จังหวัด พังงา ราคา 35,37 บาท/ลิตร วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ADT 10,321 คัน/วัน ระยะขนส่งจากกรุงเทพมหานคร 759.00 กม.  
 URL: <http://www.doe.go.th/infocenter> รหัสวัสดุคือ กบยอน ราคาวัสดุคือ กบยอน

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ระยะขนส่งจากกรุงเทพฯ		รวม ระยะ ขนส่ง (บาท)	รวม ระยะ ขนส่ง (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	สูงชัน	ทางเขา		ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)				
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,177.57	0.00			0	0.00		50.00	50.00	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก แหล่ง (พาณิชย์จังหวัดพังงา)
2	กบยอนคอนกรีต	กบย.	333.00	7.00			7	19.20			19.20	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก แหล่ง (เทศบาลที่)
3	ทรายถมคอนกรีต	กบย.	300.00	2.00			2	14.47			14.47	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก แหล่ง (ท่าเรือเสริมศักดิ์)

**รายละเอียดรายการคำนวณ**

**1 SIGN PLATE**

งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)ไม่มีเฟรม)

1	แผ่นโลหะ	2	ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	1	โครงสร้าง	2	รูปแบบ
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1	ENGINEERING GRADE	1	มีเฟรม	1	พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
2	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2	HIGH INTENSITY GRADE	2	ไม่มีเฟรม	2	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
3	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3	SUPER HIGH INTENSITY GRADE	1	การใช้งาน	3	พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
				1	ป้ายข้างทาง		
				2	ป้ายแขวนสูง		

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	45.00	466.20	บาท/ตร.ม.
2 ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3 ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	59.66	289.35	บาท/ตร.ม.
4 ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ HIGH INTENSITY GRADE	ตร.ม.	1	1,865.00	1,865.00	บาท/ตร.ม.
5 ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4 )	ตร.ม.	0.4	315.00	126.00	บาท/ตร.ม.
6 ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7 ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4	35.00	140.00	บาท/ตร.ม.
8 ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				3,067.55	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				3,067.55	บาท/ตร.ม.

**2 SIGN PLATE**

งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)ไม่มีเฟรม)

1	แผ่นโลหะ	2	ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	2	โครงสร้าง	2	รูปแบบ
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1	ENGINEERING GRADE	1	มีเฟรม	1	พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
2	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2	HIGH INTENSITY GRADE	2	ไม่มีเฟรม	2	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
3	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3	SUPER HIGH INTENSITY GRADE	1	การใช้งาน	3	พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
				1	ป้ายข้างทาง		
				2	ป้ายแขวนสูง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	45.00	466.20	บาท/ตร.ม.
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3	ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	-	-	บาท/ตร.ม.
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ	ตร.ม.	1	1,865.00	1,865.00	บาท/ตร.ม.
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4 )	ตร.ม.	0.4	315.00	126.00	บาท/ตร.ม.
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4	35.00	140.00	บาท/ตร.ม.
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม				2,778.20	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน				2,778.20	บาท/ตร.ม.

**รายละเอียดรายการคำนวณ**

3 SIGN\_PLATE งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นเหล็กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)ไม่มีเฟรม)

<b>1</b> แผ่นโลหะ	<b>3</b> ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	<b>1</b> โครงสร้าง	<b>2</b> รูปแบบ
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1 ENGINEERING GRADE	1 มีเฟรม	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
2 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2 HIGH INTENSITY GRADE	2 ไม่มีเฟรม	2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
3 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3 SUPER HIGH INTENSITY GRADE	<b>1</b> การใช้งาน	3 พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		1 ป้ายข้างทาง	
		2 ป้ายแขวนสูง	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	45.00	466.20	บาท/ตร.ม.
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3	ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	59.66	289.35	บาท/ตร.ม.
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ	ตร.ม.	1	3,435.00	3,435.00	บาท/ตร.ม.
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)	ตร.ม.	0.4	315.00	126.00	บาท/ตร.ม.
	(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4 )					บาท/ตร.ม.
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4	35.00	140.00	บาท/ตร.ม.
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม				4,637.55	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน				4,637.55	บาท/ตร.ม.

4 SIGN\_PLATE งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADEโดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นเหล็กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)ไม่มีเฟรม)

<b>1</b> แผ่นโลหะ	<b>3</b> ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	<b>2</b> โครงสร้าง	<b>2</b> รูปแบบ
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1 ENGINEERING GRADE	1 มีเฟรม	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
2 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2 HIGH INTENSITY GRADE	2 ไม่มีเฟรม	2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)
3 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3 SUPER HIGH INTENSITY GRADE	<b>1</b> การใช้งาน	3 พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		1 ป้ายข้างทาง	
		2 ป้ายแขวนสูง	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	45.00	466.20	บาท/ตร.ม.
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3	ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	-	-	บาท/ตร.ม.
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ	ตร.ม.	1	3,435.00	3,435.00	บาท/ตร.ม.
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(หีบแสง)	ตร.ม.	0.4	315.00	126.00	บาท/ตร.ม.
	(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4 )					บาท/ตร.ม.
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4	35.00	140.00	บาท/ตร.ม.
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม				4,348.20	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน				4,348.20	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดรายการคำนวณ

- 1 ใช้ FACTOR อำนวยความปลอดภัย
- 2 ใช้ FACTOR งานทาง
- 3 ใช้ FACTOR สะพานและท่อเหลี่ยม

5. งานรื้อถอนป้ายจราจรเดิม

งานรื้อถอนป้ายจราจรเดิม	1.00	L.S.	@	200.00	=	200.00 บาท
(พร้อมจัดเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงทั้งงา)						
ค่างานต้นทุนรวม					=	200.00 บาท/EACH

2 รายการเพิ่มเอง 14 ราคาต้นทุน 200.00 บาท/EACH

6. STEEL COLUMN SIZE 7.5 x 7.5 x 3.2 CM.

คิดจากความยาว 3.00 ม.

ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	@	36.00	=	36.00 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.03	ลบ.ม.	@	1,633.31	=	49.00 บาท
ค่าไม้แบบ(2)	0.70	ตร.ม.	@	234.86	=	164.40 บาท
ค่าเหล็กเสา 3" x 3" x 3.00 ม. X 3.2 มม.	21.00	กก.	@	37.00	=	777.00 บาท
ค่าหาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	1.84	ตร.ม.	@	74.00	=	136.16 บาท
ค่าขนส่งเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	8.00	=	8.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	20.00	=	20.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					=	1,190.56 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย ( 1,190.56 / 3.00 ม.)					=	396.85 บาท/ม.

2 รายการเพิ่มเอง 20 ราคาต้นทุน 396.85 บาท / ม.

7 STEEL COLUMN SIZE 10.0 x 10.0 x 3.2 CM.

คิดจากความยาว 3.00 ม.

ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	@	36.00	=	36.00 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.03	ลบ.ม.	@	1,633.31	=	49.00 บาท
ค่าไม้แบบ(2)	0.70	ตร.ม.	@	234.86	=	164.40 บาท
ค่าเหล็กเสา 4" x 4" x 3.00 ม. X 3.2 มม.	28.50	กก.	@	37.00	=	1,054.50 บาท
ค่าหาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	2.40	ตร.ม.	@	74.00	=	177.60 บาท
ค่าขนส่งเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	8.00	=	8.00 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	@	20.00	=	20.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					=	1,509.50 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย ( 1,509.50 / 3.00 ม.)					=	503.17 บาท/ม.

2 รายการเพิ่มเอง 20 ราคาต้นทุน 503.17 บาท / ม.