



คำสั่ง กรมทางหลวง

ที่ สทล.๑๐.ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/ ๗๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๕+๗๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๕+๗๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๕+๗๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์

ประธานคณะกรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๓. นายสุรชัย ใจงูเหลือม

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๔. นายสุวิทย์ สะเรณูรัมย์

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ทว

(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ๗"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 24, ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 5,
ที่ กม.115+773

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคาหน่วย		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาหน่วย x Fn	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA พร้อมอุปกรณ์ (ดวงโคมแบบ LED)	EACH	1.00	1,102,787.60	1,102,787.60	1.3603	1,500,121.97	1,500,121.97	1,500,121.97	1,500,121.97
รวมทั้งสิ้น				1,102,787.60	1,102,787.60		รวมเป็นเงิน		1,500,121.97	

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการประกวดราคา

ผ.ชท. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางเสนอใบวงเงิน

1,500,121.97

บาท

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายพริตต์ นามประจักษ์) นายช่างโยธาอาวุโส

Handwritten signature

.....

(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา)

ผ.ชท. รักษาการฯ แทน ผอ.ชท.บุรีรัมย์

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุรชัย ใจสูงเหลือง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวิทย์ สละวีรัมย์) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ราคาประเมินจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ดวงโคมแบบ LED)

รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 5

ที่ กม.115+773

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
1	ตู้ควบคุม (Controller) ชนิด Vehicle Actuated พร้อมติดตั้งรวมฐาน	ตู้	250,000.00	1.00	250,000.00
2	Controller Shelter	แห่ง	15,000.00	1.00	15,000.00
3	เสาไฟแบบธรรมดา	ต้น	5,000.00	6.00	30,000.00
4	เสาไฟแบบสูง (Mast-Arm)				-
	4.1 Single Mast Arm (กิ่งเดี่ยว)	ต้น	22,000.00	4.00	88,000.00
	4.2 Double Mast Arm (กิ่งคู่)	ต้น	25,000.00	-	-
	4.3 เสาไฟแบบสูง (Mast Arm) ชนิดแขนยาว 10 เมตร	ต้น	30,000.00	-	-
5	เสาไฟแบบ Overhead	ต้น	-	-	-
6	หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวงโคม พร้อม Backing Board				-
	6.1 ขนาด 3 - Dia 300 mm.	ชุด	36,000.00	8.00	288,000.00
7	หัวไฟสัญญาณแบบ LED 4 ดวงโคม (แบบตัว L) พร้อม Backing Board				-
	7.1 ขนาด 4 - Dia 300 mm.	ชุด	48,000.00	2.00	96,000.00
8	หัวไฟสัญญาณแบบ Split Type 6 ดวงโคม พร้อม Backing Board				-
	8.1 ขนาด 6 - Dia 300 mm.[2x(3 - Dia 300 mm.)]	ชุด	72,000.00	2.00	144,000.00
9	ท่อ RSC. Dia 2 1/2" พร้อมค่าดินลอค	เมตร	900.00	60.00	54,000.00
10	ค่าสายไฟ NYY 4 x 1.5 mm ²	เมตร	45.81	1,100.00	50,391.00
11	ค่าสายไฟ NYY 2 x 2.5 mm ²	เมตร	41.61	60.00	2,496.60
12	ค่าชุดฝังวางสายไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสาย	เมตร	85.00	60.00	5,100.00
13	ค่า Ground Rod ชนิด Exothermic Welding	ชุด	800.00	11.00	8,800.00
14	ค่าต่อ Meter Safety Switch	ชุด	15,000.00	1.00	15,000.00
15	ค่า Inductive Loop Detector และค่าติดตั้ง	ชุด	6,000.00	4.00	24,000.00
16	ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟ	จุด	2,000.00	14.00	28,000.00
17	ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟ	ป้าย	3,590.00	-	-
18	ค่าขนส่งจาก กทม.	LS	4,000.00	1.00	4,000.00
				ค่างานต้นทุน / แห่ง	1,102,787.60