



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงโยธธร (ฝ่ายวิศวกรรม) โทร. ๐-๔๕๗๑-๑๕๐๔ โทรสาร. ๐-๔๕๗๑-๓๐๕๑

ที่ สทล.๘ ขท.ยโสธร./ผ)/๑๙๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียน ผอ.ขท.ยโสธร ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตาม คำสั่ง แขวงทางหลวงโยธธร ที่ สทล.๘ ขท.ยโสธร.๑/พ.๑/๙๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.๓๕+๒๖๕ - กม.๓๖+๓๙๐ วงเงินงบประมาณ ๙,๔๓๐,๐๐๐.๐๐บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๙,๔๒๙,๙๑๕.๐๘บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา หวังดี)
รอ.ขท.ยโสธร (ว)

ลงนาม.....กรรมการ
(นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย)
ชผ.ขท.ยโสธร

ลงนาม.....กรรมการ
(นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) คณะกรรมการราคากลาง , รอ.ขท.(บ) , ชผ.ขท. , ทพ.ขท.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายศักดิ์พงษ์ ชีรนตร)
ผอ.ขท.ยโสธร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม.36+390 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงโยธธร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,430,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565 เป็นเงิน 9,429,915.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปัญญา หวังดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ยโสธร (ว)

7.2 จักรพงษ์ ผดุงสมัย กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ยโสธร

7.3 บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายศักดิ์พงษ์ อีร์เนตร)
ผอ.ขท.ยโสธร

บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ

25 พฤศจิกายน 2565 15:01:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : 1. ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสถภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม.36+390

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 1. คุยอวีประภวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. แขวงทางหลวงโยธา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 3. PRIME COAT 3.1.2 4. TACK COAT 3.2 งานแอสฟัลต์คอตทกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ลบ.ม.	96,000	367.97	35,325.12	1.3394	492.85	47,314.46
2		ตร.ม.	9,801,000	83.00	813,483.00	1.3394	111.17	1,089,579.13
3		ตร.ม.	9,801,000	31.04	304,223.04	1.3394	41.57	407,476.33
4		ตร.ม.	10,126,000	10.30	104,297.80	1.3394	13.79	139,696.47

บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ

25 พฤศจิกายน 2565 15:02:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม.36+390

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุยวีวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงโสตธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.1 5.ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	39.000	2,361.00	92,079.00	1.3394	3,162.32	123,330.61
6	3.2.2 6.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	9,801.000	283.45	2,778,093.45	1.3394	379.65	3,720,978.36
7	3.2.3 7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	9,801.000	283.45	2,778,093.45	1.3394	379.65	3,720,978.36
8	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	95.000	298.80	28,386.00	1.3394	400.21	38,020.20
9	4.1.1 8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT 4.1.2 9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT 5.	ตร.ม.	340.000	298.80	101,592.00	1.3394	400.21	136,072.32
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
รวม								

บรรลือศักดิ์ ภู่งิ่งใจ

25 พฤศจิกายน 2565 15:02:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสถภูมิ - ค่ายโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม.36+390

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้ยขุดปรับเกรดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสายสร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1 10. งานบริหารการจราจรในระหว่างทำการก่อสร้างป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3394	6,468.84	6,468.84
รวมราคากลาง								9,429,915.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสดภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม.36+390
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโยธา/กรมทางหลวง

(ปัญหา หวังดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรพงษ์ ผดุงสมัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ
ผู้อำนวยการ

บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ

25 พฤศจิกายน 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสถภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.35+265 - กม. 36+390 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโยธธร / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2.1	1.1.1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	96.000	367.97	35,325.12	1.3394	492.85	47,314.46
	2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	2.1.1	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	9,801.000	83.00	813,483.00	1.3394	1111.17	1,089,579.13
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	3.1.1	3. PRIME COAT	ตร.ม.	9,801.000	31.04	304,223.04	1.3394	41.57	407,476.33
6.2	3.1.2	4. TACK COAT	ตร.ม.	10,126.000	10.30	104,297.80	1.3394	13.79	139,696.47
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	3.2.1	5.ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	คัน	39.000	2,361.00	92,079.00	1.3394	3,162.32	123,330.61
7.2	3.2.2	6.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	9,801.000	283.45	2,778,093.45	1.3394	379.65	3,720,978.36
7.3	3.2.3	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	9,801.000	283.45	2,778,093.45	1.3394	379.65	3,720,978.36
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9.1	4.1.1	8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	95.000	298.80	28,386.00	1.3394	400.21	38,020.20
9.2	4.1.2	9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	340.000	298.80	101,592.00	1.3394	400.21	136,072.32
	5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง							
10.1	5.1	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3394	6,468.84	6,468.84
TOTAL								9,429,915.08	