

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.29+350 - กม.32+150		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,044,084.00		บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งราวกันอันตราย W - Beam Guardrail thickness 3.2 mm.		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	11 พ.ย. 2565		
เป็นเงิน	1,044,084.00		บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๖.๒			
๖.๓			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายธนกร	ฉันทบริสุทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๒ นายสมหวัง	อนุสรณ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ นางสาวนฤมล	เสนกลีบ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

รายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุปี 2566

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W - Beam Guardrail thickness 3.2 mm. (Class I Type I) (งานราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม.)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก

ระหว่าง กม.29+350 - กม.32+150

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่า งานตาม แผนต่อหน่วย	ค่า งาน ที่คำนวณได้ ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	ราคารวม	
1.	W - Beam Guardrail thickness 3.2 mm. (Class I Type I) (งานราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม.) ติดตั้งคอสพาน	ม.	668	1,563	1,633.12	1,563.00	1,044,084.00	
รวม							1,044,084.00	

ราคากลางงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W - Beam Guardrail thickness 3.2 mm. (Class I Type I) (งานราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม.) เป็นเงิน 1,044,084.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบสี่บาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล

35.08

บาท / ลิตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธนกร ฉันทบริสุทธิ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมหวัง อนุสรณ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนฤมล เสนกัลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) 

(นายสมหวัง อนุสรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผศ.สท.หล่มสัก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียดการประเมินค่างาน 2256

1. W - Beam Guardrail thickness 3.2 mm. (Class I Type I) (งานราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มม.)

1. ปริมาณงาน	668	ม.		(จ้างเหมาดำเนินการ)
2. การคำนวณค่างาน				
คิดจากจำนวน 32 แผ่น ; ความยาว	128.00	ม.		
- แผ่น GUARDRAIL ยาว 4.00 ม.	32	แผ่น	3,130.00 =	100,160.00 บาท
- แผ่นปลาย ปิดหัว - ท้าย	2	แผ่น	1,080.00 =	2,160.00 บาท
- แผ่น SPLICE	2	แผ่น	1,060.00 =	2,120.00 บาท
- เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.	33	ต้น	1,160.00 =	38,280.00 บาท
- Bolt & Washers Ø 16 mm. (L = 30-180 mm.)	66	ชุด	30.00 =	1,980.00 บาท
- Bolt & Washers Ø 16 mm. (L = 30 mm.)	297	ชุด	22.00 =	6,534.00 บาท
- Steel Plate 4 x 200 x 100 mm. เชื่อมรอบ	66	ชุด	36.95 =	2,438.70 บาท
- Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L = 0.33 mm.)	33	ชุด	229.35 =	7,568.55 บาท
- ค่าชุดหลุมฝังเสา ทำระดับแล้วเสร็จ	33	ต้น	30.00 =	990.00 บาท
- ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	128	ม.	48.00 =	6,144.00 บาท
- ค่า Mortar	33.00	ต้น	113.06 =	3,730.98 บาท
- ค่าติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น	33	ต้น	37.30 =	1,230.90 บาท
(High Intensity Grade)				
- ค่าขนส่ง	128	ม.	9.70 =	1,241.60 บาท
ค่างานต้นทุน			=	174,578.73 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	174,578.73	/	128 =	1,363.89 บาท/ม.
ต้นทุน x F	1.1974		=	1,633.12 บาท/ตร.ม.
ขอตั้งราคา			=	1,563.00 บาท/ม.

หมายเหตุ	ต้นทุนทั้งโครงการ	63,147,300.34	ที่ อัตราดอกเบี้ย 5 %
	F	60,000,000.00	= 1.1980
	F	70,000,000.00	= 1.1922
	F	63,147,300.34	= 1.1961

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว1288 ลว.17 ตุลาคม 2565 มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 5 % เป็น 6 %

	F	60,000,000.00	=	1.1993
	F	70,000,000.00	=	1.1934
	F	63,147,300.34	=	1.1974
ดังนั้น ใช้	F	1.1974	ใช้ในการคำนวณ	

ราคาน้ำมัน

สถานีบริการ

หมายเลขใบอนุญาต

น้ำมัน

ค้นหาราคาหน้าปั๊ม

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็นบาทต่อลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมัน Diesel B20	น้ำมัน Diesel	น้ำมัน Diesel B7	น้ำมัน E85	น้ำมัน E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Diesel B7
11-11-2565 05:00	35.08	35.08	35.08	33.98	35.18	36.02	36.29	43.70	43.80
08-11-2565 05:00	35.08	35.08	35.08	34.28	35.68	36.52	36.79	44.20	43.80
06-11-2565 05:00	35.08	35.08	35.08	33.78	36.18	36.02	36.29	43.70	43.80
04-11-2565 05:00	35.08	35.08	35.08	33.58	34.78	36.62	35.89	43.30	43.80