

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.๘๗+๘๕๐ - กม.๑๐๗+๘๙๑ ปริมาณงาน ๙๒,๙๖๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗,๒๕๑,๙๙๙.๙๕ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควนคม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.87+850 - กม.107+891 ปริมาณงาน 92,960 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



OS
(ดวงสมร จำปาเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

S-H

(ศิริรัตน์ พุ่มพฤษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนวัตร
(อนวัตร สมพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สม

นายศรีณัฐ พวงพัฒน์

ผอ.ชท.รักษาราชการแทน

ผอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ ๑

อนวัตร สมพงษ์

14 พฤศจิกายน 2565

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี -
ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.87+850 - กม.107+891 ปริมาณงาน 92,960 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 REPLACEMENT OF JOINT SEALING

งาน REPLACEMENT OF JOINT SEALING คิดต่อความยาว 1 เมตร	
ค่าชุดรีววัสดุหยอดรอยต่อเดิมออกพร้อมทำความสะอาด	= 17.400 บาท/เมตร
ค่าวัสดุยางหนา 0.560 กก. @ 54.910	= 30.749 บาท/เมตร
น้ำยา PRIMER 0.019 ลิตร @ 151.510	= 2.878 บาท/เมตร
ค่าเชื้อเพลิงให้ความร้อนยาง	= 0.000 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง+ค่าทดลอง	= 0.130 บาท/เมตร
ค่าดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	= 15.670 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม	= 66.827 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ	= 57.490 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	= 57.49 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.87+850 - กม.107+891 ปริมาณงาน 92,960 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6

ค่างานต่อหน่วย	=	1,215.780 บาท/L.S
ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ	=	1,052.780 บาท/L.S
ค่างานต้นทุน	=	1,052.78 บาท/L.S

