

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม -
 มัญจาคีรี ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการ CLEARING AND GRUBBING แล้วดำเนินการขยายโครงสร้างชั้นทาง SELECTED MATERIAL A ,SOIL
 CEMENT SUBBASE ,CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE แล้วทำการ PRIME COAT ปูผิวชั้นแรก
 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK และTACK COAT ปูผิวชั้นที่สอง ASPHALT
 CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK และก่อสร้างเกาะกลางแบบ PRECAST SINGLE SLOPE
 CONCRETE BARRIERS TYPE II และ CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH และปูแผ่นเกาะกลาง CONCRETE

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM. รวมทั้งก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นเงิน 19,380,993.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศ์ยุทธ หินเฝ้า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 สุประชา คามะนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประภาคารจากก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านพุม - ภูมิเจาศรี ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100							
	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	8,855.000	3.83	33,914.65	1.2800	4.90	43,410.75
2	1.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK.	SQ.M.	200.000	15.86	3,172.00	1.2800	20.30	4,060.16
3	1.3 ขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	CUM.	60.000	54.88	3,292.80	1.2800	70.24	4,214.78
4	1.4 EARTH EXCAVATION	CUM.	600.000	51.36	30,816.00	1.2800	65.74	39,444.48
5	1.5 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	450.000	56.49	25,420.50	1.2800	72.30	32,538.24
6	1.6 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	200.000	614.81	122,962.00	1.2800	786.95	157,391.36
7	1.7 EARTH EMBANKMENT	CUM.	7,460.000	179.48	1,338,920.80	1.2800	229.73	1,713,818.62
8	1.8 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CUM.	260.000	151.02	39,265.20	1.2800	193.30	50,259.45

พงศยศ พินเภาว

20 ตุลาคม 2565 09:43:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านยานชุมชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านพุม - ภูมิฉัตร ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 SELECTED MATERIAL A	CUM.	1,100.000	348.18	382,998.00	1.2800	445.67	490,237.44
10	1.10 SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	1,080.000	766.42	827,733.60	1.2800	981.01	1,059,499.00
11	1.11 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	1,380.000	1,248.22	1,722,543.60	1.2800	1,597.72	2,204,855.80
12	1.12 PRIME COAT	SQM.	6,540.000	32.03	209,476.20	1.2800	40.99	268,129.53
13	1.13 TACK COAT	SQM.	12,270.000	15.63	191,780.10	1.2800	20.00	245,478.52
14	1.14 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	60.000	2,151.52	129,091.20	1.2800	2,753.94	165,236.73
15	1.15 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQM.	6,540.000	260.31	1,702,427.40	1.2800	333.19	2,179,107.07
16	1.16 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQM.	12,270.000	260.40	3,195,108.00	1.2800	333.31	4,089,738.24
17	1.17 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	M	24.000	3,402.24	81,653.76	1.2800	4,354.86	104,516.81
18	1.18 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	6.000	3,948.74	23,692.44	1.2800	5,054.38	30,326.32

พงศุภพ ทินธะว

20 ตุลาคม 2565 09:43:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านพุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.26 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M	480.000	309.00	148,320.00	1.2800	395.52	189,849.60
27	1.27 CURB MARKINGS	SQ.M	260.000	88.33	22,965.80	1.2800	113.06	29,396.22
28	1.28 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS	1.000	6,211.23	6,211.23	1.2800	7,950.37	7,950.37
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								172,800.00
รวมราคากลาง								19,380,993.57

พงศยุทธ์ ทินแก้ว

20 ตุลาคม 2565 09:43:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านพุม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง



(พงศุภ ทินเนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เพตเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุประชา ศามณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศุภ ทินเนา

20 ตุลาคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยับขยายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.17+380 - กม.17+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	โครงการก่อสร้างโครงการขยับขยายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน							
1.1	1.1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	8,855.000	3.83	33,914.65	1.2800	4.90	43,410.75
1.2	1.2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK.	SQ.M.	200.000	15.86	3,172.00	1.2800	20.30	4,060.16
1.3	1.3	ขุดริ้วตัดชั้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	C.U.M.	60.000	54.88	3,292.80	1.2800	70.24	4,214.78
1.4	1.4	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	600.000	51.36	30,816.00	1.2800	65.74	39,444.48
1.5	1.5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	C.U.M.	450.000	56.49	25,420.50	1.2800	72.30	32,538.24
1.6	1.6	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	200.000	614.81	122,962.00	1.2800	786.95	157,391.36
1.7	1.7	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	7,460.000	179.48	1,338,920.80	1.2800	229.73	1,713,818.62
1.8	1.8	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	C.U.M.	260.000	151.02	39,265.20	1.2800	193.30	50,259.45
1.9	1.9	SELECTED MATERIAL A	C.U.M.	1,100.000	348.18	382,998.00	1.2800	445.67	490,237.44
1.10	1.10	SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	1,080.000	766.42	827,733.60	1.2800	981.01	1,059,499.00
1.11	1.11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	C.U.M.	1,380.000	1,248.22	1,722,543.60	1.2800	1,597.72	2,204,855.80
1.12	1.12	PRIME COAT	SQ.M.	6,540.000	32.03	209,476.20	1.2800	40.99	268,129.53
1.13	1.13	TACK COAT	SQ.M.	12,270.000	15.63	191,780.10	1.2800	20.00	245,478.52
1.14	1.14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	60.000	2,151.52	129,091.20	1.2800	2,753.94	165,236.73
1.15	1.15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	6,540.000	260.31	1,702,427.40	1.2800	333.19	2,179,107.07
1.16	1.16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	12,270.000	260.40	3,195,108.00	1.2800	333.31	4,089,738.24
1.17	1.17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	M.	24.000	3,402.24	81,653.76	1.2800	4,354.86	104,516.81
1.18	1.18	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	C.U.M.	6.000	3,948.74	23,692.44	1.2800	5,054.38	30,326.32
1.19	1.19	PRECAST SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II	M.	815.000	4,157.68	3,388,509.20	1.2800	5,321.83	4,337,291.77
1.20	1.20	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C FOR PRECAST SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II	EACH.	2.000	11,266.95	22,533.90	1.2800	14,421.69	28,843.39

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคาตลาด
1.21	1.21	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	764.000	669.65	511,612.60	1.2800	857.15	654,864.12
1.22	1.22	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	SQ.M.	540.000	330.71	178,583.40	1.2800	423.30	228,586.75
1.23	1.23	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH.	8.000	18,975.00	151,800.00	1.2800	24,288.00	194,304.00
1.24	1.24	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS ,CUT - OFF	EACH.	12.000	41,683.91	500,206.92	1.2800	53,355.40	640,264.85
1.25	1.25	เบ้าสะท้อนแสง Diamond Grade ชนิด 2 หน้า	EACH.	67.000	170.00	11,390.00	1.2800	217.60	14,579.20
1.26	1.26	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	480.000	309.00	148,320.00	1.2800	395.52	189,849.60
1.27	1.27	CURB MARKINGS	SQ.M.	260.000	88.33	22,965.80	1.2800	113.06	29,396.22
1.28	1.28	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	6,211.23	6,211.23	1.2800	7,950.37	7,950.37
	2								
TOTAL									19,380,993.57