

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตอนเจดีย์ – ปากดง		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,254,760.00		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	10 พฤศจิกายน 2565		
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,252,956.00		บาท
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 MPa.	ราคา/หน่วย	2,979.00	บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa.	ราคา/หน่วย	2,800.00	บาท/ลบ.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาแหล่งวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูทอง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa. (Driven Pile)

จำนวน

273.00 ลบ.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,694.00	122	202.93	2,896.93	LOSS FACTOR 1.05
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	134	497.24	697.24	" 1.20
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	112	415.69	690.69	" 1.15
4	สารผสมเพิ่ม (เร่งลดน้ำ)	ลิตร	40.00	-	-	-	- -

อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ	1	ลบ.ม.	LOSS FACTOR	
ปูนซีเมนต์	400	กก.	1.05	= 420.000 กก.
ทรายผสมคอนกรีต	0.416	ลบ.ม.	1.20	= 0.499 ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	0.662	ลบ.ม.	1.15	= 0.761 ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (เร่งลดน้ำ)	5.40	ลิตร	-	= 5.400 ลิตร

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa. จำนวน 273.00 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์	=	2,896.93	x	0.420	=	1,216.71	บาท/ลบ.ม.
ทรายผสมคอนกรีต	=	697.24	x	0.499	=	347.92	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	=	690.69	x	0.761	=	525.62	บาท/ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	=	40.00	x	5.400	=	216.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=	209.19	x	1.00	=	209.19	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค่าต้นทุน	=				=	2,515.44	บาท/ลบ.ม.
ค่ากำไรภาษี	=	1,125.00			=	2,829.87	บาท/ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น	=				=	2,800.00	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	2,800.00	x	273.00	=	764,400.00	บาท

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 MPa.	=	488,556.00	บาท
2. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa.	=	764,400.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	1,252,956.00	บาท

= 1,252,956.00 บาท

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ


(นางปราณี ชาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางวิชุดา ชาตธนา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

 (นายพรชัย ศิลารมย์)
 ผศ.สถ.๓