

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา
 ระหว่าง กม. 34+500 - 36+700 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณ 47,745 ตร.ม.

2.ที่ตั้งโครงการ LT. 13.889786, 100.689378
 RT. 13.889848, 100.689224
 ถ. กาญจนภิเษก แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,100,000.00 บาท /

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.
- 2 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
- 3 ASPHALT RECYCLING AGENT
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.
- 7 THERMOPLASTIC PAINT
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** 24,633,478.09 บาท

6.บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ เอกสาร " ก "

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | /ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 นายอนุการ ทิมเมือง | /กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล | /กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีย์พัฒน์ | /กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

๗๗๗

1. งานจ้างเหมาขี้กาว งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา
 ระหว่าง กม.34+500 - 36+700 LT.RT. (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 47,745 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 26,100,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	9,850	19.13	188,430.50
2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING	ตร.ม.	14,440	67.48	974,411.20
3	ASPHALT RECYCLING AGENT	ลิตร	332	165.63	54,989.16
4	TACK COAT	ตร.ม.	33,326	19.44	647,857.44
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	คัน	1,187	2,884.20	3,423,545.40
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	47,745	392.31	18,730,840.95
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,374	399.00	548,226.00
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	32,588.72	65,177.44
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					24,633,478.09

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 24,633,478.09 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุการ ทิมเมือง) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันชนะ พูนวรรณกุล) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติชัยพัฒน์) กำหนดราคากลาง

24,633,478.09 บาท

เห็นชอบ.....
 (นายอภิชัย อธิริยานุกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง