



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๒๐๒๐ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๗๕๓๐ ๒๐๑๙
ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/ - วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/๑๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๙+๙๑๑ - กม.๖๗+๐๗๖ เป็นแห่งๆ เวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๕,๙๘๙.๘๐ บาท (เงินหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิภา เณรานนท์)

ทพ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

๒) เห็นชอบตามเสนอ

(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)



สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 31200 กิจกรรมอำนวยความสะดวก

ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0202

ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 1

ระหว่าง กม.49+911 - กม.67+076 เป็นแห่งๆ

ระยะทางดำเนินการ 17.165 กม.

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 31200 กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัย
ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0202

ตอน ช่าง - กะปราง ตอน I

ระหว่าง กม.49+011 - กม.67+076 เป็นแห่งๆ

ระยะทางดำเนินการ 17.165 กม.

ID 66033586

27 ตุลาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ต้นทุนสะสม		ราคาประเมิน		ราคาอ้างอิงกำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูง(OVERHEAD SIGN) แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆ	SQ.M.	71.00	8,286.08	588,312.03			11,598.03	823,460.13	9,450.00	670,950.00
2	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูง(OVERHEAD SIGN)แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆ	SQ.M.	10.56	8,192.08	86,508.32			11,466.44	121,085.60	8,820.00	93,139.20
3	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายชนิด(ทับแสง)	SQ.M.	50.04	3,533.29	176,805.79			4,945.54	247,474.82	4,515.00	225,930.60
4	R.C.SIGN POST 0.15 X 0.15 M. (DWG.NO RS -101)	M.	210.00	326.56	68,578.54			457.09	95,988.90	457.00	95,970.00
				รวมต้นทุน =	920,204.68				1,288,009.45	ปรับลด	
										1,085,989.80	

จังหวัด นครศรีธรรมราช ใช้ Factor F ส่วนทุก 2 รทมนั้น 35.34 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 5% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
จะได้ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.0000 ส่วนบาท
ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 5.0000 ส่วนบาท
ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.9202 ส่วนบาท

FACTOR F = 1.3997
FACTOR F = 1.3997
FACTOR F = 1.3997

(ลงนาม) ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย ชาติวิริยะกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมงคลพันธ์ แซ่เที)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธรรมบุญ โสภะพันธ์)

อนุมัติ
(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)
ผ.ชท. รักษาการแทน
ผ.ชท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

รายละเอียดรายการคำนวณ

1 งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (OVERHAED SIGN) แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ

3 แผ่นโลหะ	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	4 ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	1 ENGINEERING GRADE	1 โครงสร้าง	1 มีเฟรม	3 รูปแบบ	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง)
	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.		2 HIGH INTENSITY GRADE		2 ไม่มีเฟรม		2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง)
	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.		3 MICROPRISMATIC		2 การใช้งาน		3 พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
			4 VERY HIGH INTENSITY GF		1 ป้ายข้างทาง		4 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
			5 SUPER HIGH INTENSITY C		2 ป้ายแขวนสูง		

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	กก.	8.25	154.00	1,270.50	บาท/ตร.ม.
ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
ค่าFrame 75x 45 x 3.2 มม. (33.04 กก./ม.)ชุบสังกะสี	กก.	21.21	26.24	556.64	บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	1	4,484.96	4,484.96	บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	0.4	4,484.96	1,793.99	บาท/ตร.ม.
(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)					บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	10.00	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2	35.00	70.00	บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	80.00	80.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				8,286.08	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				8,286.08	บาท/ตร.ม.

2 งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (OVERHANG SIGN) แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ

3 แผ่นโลหะ	1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	4 ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	1 ENGINEERING GRADE	1 โครงสร้าง	1 มีเฟรม	3 รูปแบบ	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง)
	2 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.		2 HIGH INTENSITY GRADE		2 ไม่มีเฟรม		2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง)
	3 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.		3 MICROPRISMATIC		2 การใช้งาน		3 พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
			4 VERY HIGH INTENSITY GF		1 ป้ายข้างทาง		4 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
			5 SUPER HIGH INTENSITY C		2 ป้ายแขวนสูง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	กก.	8.25	154.00	1,270.50	บาท/ตร.ม.
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
3	ค่าFrame 75x 75 x 6 มม. (79.50 กก./ม.)ชุบสังกะสี	กก.	18.39	26.24	482.63	บาท/ตร.ม.
4	ค่าแผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	1	4,484.96	4,484.96	บาท/ตร.ม.
5	ค่าตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	0.4	4,484.96	1,793.99	บาท/ตร.ม.
	(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)					บาท/ตร.ม.
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	10.00	10.00	บาท/ตร.ม.
7	ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2	35.00	70.00	บาท/ตร.ม.
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	60.00	60.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม				8,192.08	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน				8,192.08	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดรายการคำนวณ

3 งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง)

2	แผ่นโลหะ	2	ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	1	โครงสร้าง	3	รูปแบบ
1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1	ENGINEERING GRADE	1	มีเฟรม	1	พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง)
2	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2	HIGN INTENSITY GRADE	2	ไม่มีเฟรม	2	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง)
3	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3	MICROPRISMATIC	1	การใช้งาน	3	พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		4	VERY HIGN INTENSITY GF	1	ป้ายข้างทาง	4	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		5	SUPER HIGN INTENSITY C	2	ป้ายแขวนสูง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	จำนวน	
			งาน	ต่อหน่วย	เงิน	
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	กก.	5.94	155.00	920.70	บาท/ตร.ม.
2	ค่าทึบหลังป้าย	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
3	ค่าFrame 50 x 25 x 1.6 มม. (10.57 กก./ม.)ชุบสังกะสี	กก.	4.85	26.24	127.28	บาท/ตร.ม.
4	ค่าแผ่นสะท้อนแสงสีต่างๆสะท้อนแสง	ตร.ม.	1	2,235.31	2,235.31	บาท/ตร.ม.
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.4	275.00	110.00	บาท/ตร.ม.
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	10.00	10.00	บาท/ตร.ม.
7	ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2	35.00	70.00	บาท/ตร.ม.
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	40.00	40.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม				3,533.29	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน				3,533.29	บาท/ตร.ม.

4. R.C.SIGN POST 0.15 X 0.15 M. (DWG.NO.RS -101)

คิดจากความยาว	6	ม.				
ชุดดิน	0.299	ลบ.ม.	@	46.66	=	13.95 บาท
คอนกรีตหยาบ	0.281	ลบ.ม.	@	1,543.66	=	433.77 บาท
คอนกรีต Class E	0.086	ลบ.ม.	@	1,827.39	=	157.16 บาท
ไม้แบบ (2)	2.189	ตร.ม.	@	239.23	=	523.67 บาท
เหล็กเสริม RB 6	3.280	กก.	@	29.98	=	98.33 บาท
เหล็กเสริม RB 12	21.157	กก.	@	27.95	=	591.25 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.640	กก.	@	31.72	=	20.30 บาท
ค่าทาสี(ค่าสี + ค่าทา)	2.304	ตร.ม.	@	52.5	=	120.96 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,959.39 บาท
ค่างานต้นทุน	1,959.39	/		6.00	=	326.56 บาท/ม.

รายการคำนวณงานคอนกรีต

1. งานทาง, ทางระบายน้ำ, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)							
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ปูนซีเมนต์ชนิด (ปก.)	1.402.42	1,262.18	1,121.94	981.70	841.45	617.07	1,402.42
2. ทราช (ลบ.ม.)	276.00	230.00	114.82	121.72	128.62	108.47	206.72
3. หิน (ลบ.ม.)	498.38	433.37	329.92	329.92	329.92	420.13	-
4. ค่าแรงผสม					221.40	398.00	
5. ค่าแรงท	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	-	114.00
รวม	2,139.36	2,006.02	1,872.68	1,739.34	1,827.39	1,543.66	1,723.15

2. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)							
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ปูนซีเมนต์ชนิด (ปก.)	1,402.42	1,262.18	1,121.94	981.70	841.45	617.07	1,402.42
2. ทราช (ลบ.ม.)	276.00	230.00	114.82	121.72	128.62	108.47	206.72
3. หิน (ลบ.ม.)	498.38	433.37	329.92	329.92	329.92	420.13	-
4. ค่าแรงผสม - ๓	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	114.00
รวม	2,224.36	2,091.02	1,957.68	1,824.34	1,690.99	1,536.66	1,723.15

3. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)							
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ปูนซีเมนต์ชนิด (ปก.)	1,402.42	1,262.18	1,121.94	981.70	841.45	617.07	1,402.42
2. ทราช (ลบ.ม.)	276.00	230.00	114.82	121.72	128.62	108.47	206.72
3. หิน (ลบ.ม.)	498.38	433.37	329.92	329.92	329.92	420.13	-
4. ค่าแรงผสม - ๓	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	114.00
รวม	2,318.36	2,185.02	2,051.68	1,918.34	1,784.99	1,630.66	1,723.15

รายการคำนวณงานไม้แบบ

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	619.14	621.14	627.94
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	154.79	124.23	209.31
ค่าแรงไม้แบบ	115.00	115.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	269.79	239.23	363.31

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1); ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	x 1	=	467.29	บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	420.56	x 1	=	126.17	บาท/ตร.ม.	
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	x 1	=	6.00	บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	46.73	x 1	=	11.68	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	2.00	x 4	=	8.00	บาท/ตร.ม.	
รวมค่างาน						=	619.14	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2); ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	x 1	=	467.29	บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	420.56	x 1	=	126.17	บาท/ตร.ม.	
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	x 1	=	6.00	บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	46.73	x 1	=	11.68	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	2.00	x 5	=	10.00	บาท/ตร.ม.	
รวมค่างาน						=	621.14	บาท/ตร.ม.

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3); ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	420.56	x 1	=	420.56	บาท/ตร.ม.	
- ไม้ค้ำยันหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	63.52	x 1	=	63.52	บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	420.56	x 1	=	126.17	บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	46.73	x 1	=	11.68	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	2.00	x 3	=	6.00	บาท/ตร.ม.	
รวมค่างาน						=	627.94	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดข้อมูลวัสดุในแหล่ง

แขวงหนองหลวงนครศรีธรรมราชครั้งที่ 2.

ลักษณะงาน รหัสงาน 31.200 กิจกรรมด้านความปลอดภัย

ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนคุดมูม 0202

ระยะทาง กม. 49-911 กม.67-076 เป็นแห่งๆ

หน้าดินชั้น 87 หน้าชั้น ปตท. จังหวัด นครศรีธรรมราช

ราคา 35.34 บาท/คิวบิกเมตร

ราคา 17.165 บาท/คิวบิกเมตร

ระยะทางดำเนินการ 27.500 กม. 2565

ADT 18.408 คัน/วัน

ระยะทางส่งกองกลาง 769.00 กม.

http://www.onsstock.com

ราคาวัสดุเดือน กันยายน 2565

ภาคใต้เขต 2

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า แรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางรถ	จุดเดิน	ทางเขา	จุดวิ่ง							
1	แผ่นอิฐนิ่ม หน้า 2 มม.	กก.	155.00								155.00	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง onestockhome	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,600.00	2				12	21.28	71.28	2,671.28	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง สาย 403 กม.56-447 L.T.	
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	24,500.00	769.00				769	1,299.08	5,479.08	29,979.08	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
4	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	23,266.67	769.00				769	1,299.08	4,679.08	27,945.75	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
5	ทรายผสมอนกรีต	ลบ.ม.	230.00	52.00				52	88.17	88.17	318.17	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง สาย 4151 กม. 19+100L.T. 3.00กม.	
6	ลาดผิวเหล็ก	กก.	30.42	769.00				769	1.30	1.30	31.72	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
7	ไม้แบบ (2) : ไม้แบบสำหรับงานอย่างงาย	ตร.ม.	239.23								239.23	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	ใช้งาน 5 ครั้ง	
8	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	35				35	83.37	83.37	433.37	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง สาย 403 กม.22-600RT. ✓	
9	เหล็ก 75x 75 x 6 มม.	กก.	24.95	769.00				769	1.30	1.30	26.24	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
10	แผ่นอิฐนิ่ม หน้า 3 มม.	กก.	154.00						0.00	-	154.00	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง onestockhome	
11	เหล็ก 75x 45 x 3.2 มม.	กก.	24.95	769.00				769	1.30	1.30	26.24	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
12	เหล็ก 50 x 25 x 1.6 มม.	กก.	24.95	769.00				769	1.30	1.30	26.24	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	



คำสั่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
ที่ สทล.๑๖.ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/ ๑๖๒ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินการในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำหรับการ
จัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง นั้น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอน ทุ่งสง -
กะปาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๙+๙๑๑ - กม.๖๗+๐๗๖ เป็นแห่งๆ เวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณ
๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ขผ.ขท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ขอ.ขท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | กรรมการ |
| ๓. นายธรรมบุญ โสมะพันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศรากร หนูเอก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

จันทมาศ/พิมพ์
/ร่าง/ทาน
/ตรวจ

