

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 19,685,726.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

7.5 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การรื้อ - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000  
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. REMOVAL OF EXISTING PAVING BLOCKS	ตร.ม.	567.000	15.00	8,505.00	1.2776	19.16	10,865.98
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,580.000	19.25	261,415.00	1.2776	24.59	333,983.80
3	3. REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	แห่ง	11.000	2,320.00	25,520.00	1.2776	2,964.03	32,604.35
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	123.000	496.10	61,020.30	1.2776	633.81	77,959.53
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,420.000	50.94	72,334.80	1.2776	65.08	92,414.94
6	6. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	171.000	56.03	9,581.13	1.2776	71.58	12,240.85
7	7. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	190.000	428.20	81,358.00	1.2776	547.06	103,942.98
8	8. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. $\geq$ 17.5 KSC.)	ตร.ม.	9,710.000	73.96	718,151.60	1.2776	94.49	917,510.48
9	9. NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	9,710.000	49.50	480,645.00	1.2776	63.24	614,072.05

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การรื้อ - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000  
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	30.000	943.21	28,296.30	1.2776	1,205.04	36,151.35
11	11. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	4,190.000	88.29	369,935.10	1.2776	112.79	472,629.08
12	12. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	4,190.000	35.69	149,541.10	1.2776	45.59	191,053.70
13	13. TACK COAT	ตร.ม.	4,930.000	12.62	62,216.60	1.2776	16.12	79,487.92
14	14. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,190.000	253.88	1,063,757.20	1.2776	324.35	1,359,056.19
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	4,830.000	271.46	1,311,151.80	1.2776	346.81	1,675,127.53
16	16. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (COMPRESSIVE STRENGTH ≥ 325 KSC. AT 7 DAYS)	ตร.ม.	9,380.000	864.27	8,106,852.60	1.2776	1,104.19	10,357,314.88
17	17. CONTRACTION JOINT	ม.	950.000	328.97	312,521.50	1.2776	420.29	399,277.46
18	18. LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,850.000	109.30	202,205.00	1.2776	139.64	258,337.10
19	19. DUMMY JOINT	ม.	1,470.000	44.61	65,576.70	1.2776	56.99	83,780.79

จตุพล เทพมังกร

22 พฤศจิกายน 2565 09:34:54

หน้า 2 จาก 4





## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การัง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000  
ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

จตุพล เทพมังกร

( จตุพล เทพมังกร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ

( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล

( เขาวลิต นาประจูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวฤฒิ เตโช

( จักรวฤฒิ เตโช )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน

( ธงชัย เกิดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่

( ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง