

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ , ๐๗๐๓ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด	
	ระหว่าง กม.๓๗๕+๕๓๓ - กม.๔๐๑+๔๕๙	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงตราด	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ , ๐๗๐๓
	ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๗๕+๕๓๓ - กม.๔๐๑+๔๕๙	
	ปริมาณงาน ๒ (แห่ง) (ปริมาณงาน ๑๘๕ ตร.ม.)	
๕.	ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๙๙,๘๕๑.๐๐ บาท
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามรายละเอียดแนบ
	๖.๑	-
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑ นายนิรุจน์ มลิทินจินดา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธารกรรมการฯ
	๗.๒ นางสาวปาริณี อาชีวะ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด กรรมการฯ
	๗.๓ นายกนกฤต ปิยสวัสดิ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ



(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคากลาง

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด


ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	54.000	SQ.M.	6,461.00	348,894.00
2	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) (ชนิดมีเฟรม)	72.000	SQ.M.	6,669.25	480,186.00
3	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	42.000	SQ.M.	8,128.25	341,386.50
4	OVERHANG ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดมีเฟรม)	17.000	SQ.M.	8,753.50	148,809.50
5	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	937.00	M.	510.25	478,104.25
6	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	2,460.75	2,460.75
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ					
เป็นเงิน หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน					1,799,841.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/ 573/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....

 (นายนิรุทธ์ มิลินจินดา)
 รอ.ขท.ตราด (ว)
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวปาริย์ อาชีวะ)
 รก.ขผ.ขท.ตราด
 กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

 (นายกกฤษฎ ปิยสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการฯ

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงตราด

รายละเอียดราคาประมาณการ


1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด
 ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459
 ปริมาณงาน 2 (แห่ง) (ปริมาณงาน 185 ตร.ม.) (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	SQ.M.	54.000	4,616.04	249,266.16	1.3997	6,461.07	6,461.00	348,894.00
2	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) (ชนิดมีเฟรม)	SQ.M.	72.000	4,764.94	343,075.68	1.3997	6,669.48	6,669.25	480,186.00
3	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	SQ.M.	42.00	5,807.27	243,905.34	1.3997	8,128.43	8,128.25	341,386.50
4	OVERHANG ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดมีเฟรม)	SQ.M.	17.00	6,253.99	106,317.83	1.3997	8,753.70	8,753.50	148,809.50
5	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	M.	937.00	364.64	341,667.68	1.3997	510.38	510.25	478,104.25
6	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	1,758.14	1,758.14	1.3997	2,460.86	2,460.75	2,460.75
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,285,990.83			รวมค่างานทั้งหมด	1,799,841.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,799,841.00

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	1.29	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 2	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3997	1.3997	-	1.3997	-	1.3997

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ
 (นายนิรุจน์ มลิทินจินดา) รท.ขท.ตราด (ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นางสาวปาจารีย์ อาชีวะ) รท.ขม.ขท.ตราด

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายกกฤต ปิยสวัสดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

1 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำที่บ่งแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	0.00	0.00	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ที่บ่งแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	451.00	180.40	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2.00	9.50	19.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
				ค่างานต้นทุน	5,702.28	บาท/ตร.ม.
				ปรับใช้	4,616.04	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

2 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำที่บ่งแสง) (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	27.61	133.91	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ที่บ่งแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	451.00	180.40	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	9.50	38.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
				ค่างานต้นทุน	5,855.19	บาท/ตร.ม.
				ปรับใช้	4,764.94	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

3 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	0.00	0.00	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง	ตร.ม.	0.40	4,450.00	1,780.00	
	(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)					
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชูปลั๊กอะลูมิเนียม (เฉลี่ย)	ชุด	2.00	9.50	19.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
ค่างานต้นทุน					7,301.88	บาท/ตร.ม.
ปรับใช้					5,807.27	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

4 OVERHANG ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.	ตร.ม.	1.00	1,299.31	1,299.31	
2	ค่าพินสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME L-75x75x6 MM.(W=6.85)	กก.	18.39	27.61	507.75	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	4,450.00	1,780.00	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี M - 16 (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	12.52	50.08	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	126.00	126.00	
				ค่างานต้นทุน	8,307.14	บาท/ตร.ม.
				ปรับใช้	6,253.99	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

5 STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ลบ.ม.	0.299	23.18	6.93	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.292	1,951.68	569.89	
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าเหล็กเสา □ 75x75x3.2 MM. ยาว 6.00 M.	กก.	42.06	32.00	1,345.92	
5	ค่าหาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	2.88	56.29	162.12	
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ต้น	1.00	20.00	20.00	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ต้น	1.00	100.00	100.00	
				ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	2,204.86	บาท
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน(xxx / 6)	367.48	บาท/ม.
				ปรับใช้	364.64	บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนชุม 0702 , 0703 ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด

ระหว่าง กม.375+533 - กม.401+459

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

6 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	11.00	ตรม.	1,461.00	16,071.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 MM.	35.00	ม.	53.00	1,855.00	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	5.00	ชุด	1,115.00	5,575.00	
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	46.00	-	
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	15.00	ชุด	76.00	1,140.00	
7	CONCRETE BARRIER	-	ม.	230.00	-	
8	สัญญาณธง	-	ชุด	76.00	-	
9	ไฟกระพริบ	5.00	ดวง	1,538.00	7,690.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	92.00	-	
รวมทั้งสิ้น					32,331.00	บาท / L.S.
ค่างานต่อหน่วย					1,771.56	บาท / L.S.
ปรับใช้					1,758.14	บาท / L.S.

(ต่อระยะเวลา 60 วัน)

(ลงนาม)..... ร.อ.ชท.ตราด (ว)


 (นายนิรุจน์ มลิณทจินดา)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ADT 14.383 คัมวัน

ภาวะฝนตกชุก

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา	ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,785.05	56	-	-	-	-	-	56	พ.ย. 65 พาณิชยภัณฑ์
2	ดินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	465.00	36	-	-	-	-	-	36	พ.ย. 65 สทล.14 (วว.) บ.เพชรสยามศิลาตราด จำกัด (R13)
3	ทรายผสมคอนกรีต (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	400.00	22	-	-	-	-	-	22	พ.ย. 65 สทล.14 (วว.) ท่าทรายเจริญทรัพย์สาทิส (S27)
4	เหล็กรูปพรรณทั่วไปโดยเฉลี่ย (ที่ใช้ในงาน)	กก.	27.61	13	-	-	-	-	-	13	พ.ย. 65 พาณิชยตราด
5	สีน้ำมัน (ขนาด3.785ลิตร)	กระป๋อง	640.19	13	-	-	-	-	-	13	พ.ย. 65 พาณิชยตราด
6	แผ่นสติกเกอร์สีดำด้าน ขนาด 24"	เมตร	271.05	303	-	-	-	-	-	303	พ.ย. 65 ขท.ตราด บริษัท ธนธร จำกัด
7	แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ขนาด 36"	หลา	3,644.86	303	-	-	-	-	-	303	พ.ย. 65 ขท.ตราด บริษัท ธนธร จำกัด
8	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 4x8 ฟุตหนา 3 มม.	แผ่น	3,742.00	303	-	-	-	-	-	303	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.
9	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 4x8 ฟุตหนา 2 มม.	แผ่น	2,511.00	303	-	-	-	-	-	303	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.
10	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	ท่อน	1,347.84	303	-	-	-	-	-	303	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.

(ลงนาม).......... รก.ชม.ขท. ตราด
(นางสาวปาริฉัย อธิระ)

(ลงนาม).......... รก.ขท.ตราด (ว)
(นายนิรุทธ์ มลิณฑจินดา)