

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่
กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาสะพาน
ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1
แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,580,941.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมบัติ สัญชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.สมุทรปราการ(ว)

7.2 นายชิงชัย จันทร์เปล่ง กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.สมุทรปราการ(ป)

7.3 ศิริวัฒน์ ดีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 วรปรัชญ์ วรประโยชน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.สมุทรปราการ

วรปรัชญ์ วรประโยชน์

21 พฤศจิกายน 2565 14:48:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควนคูม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองซัด) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานกลางของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	580.000	15.20	8,816.00	1.2395	18.84	10,927.43
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	595.000	12.79	7,610.05	1.2395	15.85	9,432.65
3	3. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	595.000	350.24	208,392.80	1.2395	434.12	258,302.87
4	4. MODIFICATION OF EXISTING SLAB BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	422.000	4,915.62	2,074,391.64	1.2395	6,092.91	2,571,208.43
5	5. CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP) FOR REPAIR CONCRETE STRUCTURE	ตร.ม.	422.000	2,824.31	1,191,858.82	1.2395	3,500.73	1,477,309.00
6	6. FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PATIAL DEPTH AND CHANGE REBAR)	ตร.ม.	1,450.000	1,475.43	2,139,373.50	1.2395	1,828.79	2,651,753.45
7	7. MODIFICATION OF EXISTING SHEAR KEY	ม.	1,050.000	2,115.00	2,220,750.00	1.2395	2,621.54	2,752,619.62
8	8. ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT	ม.	304.000	12,629.74	3,839,440.96	1.2395	15,654.56	4,758,987.06
9	9. POLYMER COATING	ตร.ม.	500.000	77.56	38,780.00	1.2395	96.13	48,067.81
10	10. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	68.000	311.12	21,156.16	1.2395	385.63	26,223.06

วาระบัญชี วาระประโยชน์

21 พฤศจิกายน 2565 14:48:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควมคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลับ ที่ กม.12+279 (สะพานคลองซุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2.000	6,498.81	12,997.62	1.2395	8,055.27	16,110.54
							รวมราคากลาง	14,580,941.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองซุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ/กรมทางหลวง


(นายชิงชัย จันทร์ปลั่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมบัติ สัตย์ชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิริวัฒน์ ดีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วรปรัชญ์ วรประโยชน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมเทพ บุญแก้ว)
ผอ.ขท.สมุทรปราการ