

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่	
	ระหว่าง กม.๙+๘๙๐ - กม.๓๓+๘๔๘	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงตราด	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑	
	ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.๙+๘๙๐ - กม.๓๓+๘๔๘	
	ปริมาณงาน ๑ (แห่ง) (ปริมาณงาน ๑๕๑.๕๐ ตร.ม.)	
๕.	ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๙๙,๙๕๘.๗๕ บาท
	(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดแนบ	
	๖.๑ -	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑ นายนิรุทธ์ มิตินทจินดา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)      ประชากรกรมการฯ
	๗.๒ นางสาวปจรรย์ อาชีวะ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด      กรรมการฯ
	๗.๓ นายกฤษฎ ปียสวัสดิ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      กรรมการฯ

(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคากลาง

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้าที่บแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	14.000	SQ.M.	6,500.75	91,010.50
2	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้าที่บแสง) (ชนิดมีเฟรม)	136.000	SQ.M.	6,710.50	912,628.00
3	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	1.500	SQ.M.	8,178.50	12,267.75
4	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	413.00	M.	509.00	210,217.00
5	STEEL COLUMN 100x100x3.2 MM.	113.00	M.	631.50	71,359.50
6	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	2,476.00	2,476.00

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

เป็นเงิน หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

1,299,958.75

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/ 576/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....  
  
 (นายนิรุทธ์ มิลินจินดา)  
 รอ.ขท.ตราด (ว)  
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปาริย์ อาชีวะ)  
 รก.ชม.ขท.ตราด  
 กรรมการฯ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายกกฤต ปิยสวัสดิ์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ

**" เอกสาร ก "**

แขวงหลวงตราด

**รายละเอียดราคาประมาณการ**

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่  
 ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848  
 ปริมาณงาน 1 (แห่ง) (ปริมาณงาน 151.50 ตร.ม.) ( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำที่บแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	SQ.M.	14.000	4,644.48	65,022.72	1.3997	6,500.87	6,500.75	91,010.50	
2	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำที่บแสง) (ชนิดมีเฟรม)	SQ.M.	136.000	4,794.30	652,024.80	1.3997	6,710.58	6,710.50	912,628.00	
3	ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)	SQ.M.	1.500	5,843.06	8,764.59	1.3997	8,178.53	8,178.50	12,267.75	
4	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	M.	413.00	363.67	150,195.71	1.3997	509.02	509.00	210,217.00	
5	STEEL COLUMN 100x100x3.2 MM.	M.	113.00	451.25	50,991.25	1.3997	631.61	631.50	71,359.50	
6	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	1,768.97	1,768.97	1.3997	2,476.02	2,476.00	2,476.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด									928,768.04	
								รวมค่างานทั้งหมด	1,299,958.75	
								ปรับยอด		0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,299,958.75

(ค่า F สำหรับ MLR	6 %	VAT	7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %	
ค่างานติดตั้งงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน		5.00	0.93	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 2	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้		1.3997	1.3997	-	1.3997	-	1.3997

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ ฯ  
 (นายนิรุทธ์ มิลินทจินดา) รอ.ชท.ตราด (ว)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ ฯ  
 (นางสาวปาจารีย์ อาชีวะ) รก.ชน.ชท.ตราด

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ ฯ  
 (นายกกฤต ปิยสวัสดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - ป่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

1 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพ่นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	0.00	0.00	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	451.00	180.40	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชูปลิงกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2.00	9.50	19.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
ค่างานต้นทุน					5,702.28	บาท/ตร.ม.
ปรับใช้					4,644.48	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - ป่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

2 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำทับแสง) (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพ่นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	27.61	133.91	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ(ทับแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	451.00	180.40	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชูปลั๊กกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	9.50	38.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
คำนวณต้นทุน					5,855.19	บาท/ตร.ม.
ปรับใช้					4,794.30	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - ป่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

3 ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE 2.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้น, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง) (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	หมายเหตุ
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	1.00	871.88	871.88	
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่า FRAME □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	0.00	0.00	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	4,450.00	4,450.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	4,450.00	1,780.00	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	2.00	9.50	19.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
ค่างานต้นทุน					7,301.88	บาท/ตร.ม.
ปรับใช้					5,843.06	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - ป่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

4 STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ลบ.ม.	0.299	23.18	6.93	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.292	1,907.47	556.98	✓
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าเหล็กเสา □ 75x75x3.2 MM. ยาว 6.00 M.	กก.	42.06	32.00	1,345.92	
5	ค่าหาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	2.88	56.29	162.12	
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	20.00	20.00	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00	
				ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	2,191.95	บาท
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน( xxx / 6)	365.33	บาท/ม.
				ปรับใช้	363.67	บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

5 STEEL COLUMN 100x100x3.2 MM.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ลบ.ม.	0.299	23.18	6.93	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.287	1,907.47	547.44	
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าเหล็กเสา □ 100x100x3.2 MM. ยาว 6.00 M.	กก.	57.12	32.00	1,827.84	
5	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	3.84	56.29	216.15	
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	20.00	20.00	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00	
				ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	2,718.36	บาท
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน( xxx / 6)	453.06	บาท/ม.
				ปรับใช้	451.25	บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตั้ง - ป่อไร่

ระหว่าง กม.9+890 - กม.33+848

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 )

6 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	11.00	ตรม.	1,461.00	16,071.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 MM.	35.00	ม.	53.00	1,855.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	5.00	ชุด	1,115.00	5,575.00
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	46.00	-
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	15.00	ชุด	76.00	1,140.00
7	CONCRETE BARRIER	-	ม.	230.00	-
8	สัญญาณธง	-	ชุด	76.00	-
9	ไฟกระพริบ	5.00	ดวง	1,538.00	7,690.00
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	92.00	-
				รวมทั้งสิ้น	32,331.00 บาท / L.S.
				ค่างานต่อหน่วย	1,771.56 บาท / L.S.
				ปรับใช้	1,768.97 บาท / L.S.

( ต่อระยะเวลา 60 วัน )


(ลงนาม).....  ..... รจ.ชท.ตราด (ว)  
(นายนิรุตต์ มิลินทจินดา)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 35.13 บาท/ลิตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ADT 2.523 คัม/วัน

ภาวะฝนตกชุก

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา	ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,785.05	57	-	-	-	-	-	57	พ.ย. 65 พาณิชยภัณฑ์
2	ดินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	465.00	16	-	-	-	-	-	16	พ.ย. 65 สทล.14 (วว.) บ.เพชรสยามศิลาตราด จำกัด (R13)
3	ทรายผสมคอนกรีต (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	400.00	23	-	-	-	-	-	23	พ.ย. 65 สทล.14 (วว.) ท่าทรายจำรินทร์ (S28)
4	เหล็กรูปพรรณทั่วไปโดยเฉลี่ย (ที่ใช้ในงาน)	กก.	27.61	44	-	-	-	-	-	44	พ.ย. 65 พาณิชยตราด
5	สีน้ำมัน (ขนาด3.785ลิตร)	กระป๋อง	640.19	44	-	-	-	-	-	44	พ.ย. 65 พาณิชยตราด
6	แผ่นสติกเกอร์สีดำด้าน ขนาด 24"	เมตร	271.03	304	-	-	-	-	-	304	พ.ย. 65 ขท.ตราด บริษัท ธนธร จำกัด
7	แผ่นหินสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ขนาด 36"	หลา	3,644.86	304	-	-	-	-	-	304	พ.ย. 65 ขท.ตราด บริษัท ธนธร จำกัด
8	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 4x8 ฟุต หนา 2 มม.	แผ่น	2,511.00	304	-	-	-	-	-	304	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.
9	STEEL COLUMN 75x75x3.2 MM.	ท่อน	1,347.84	304	-	-	-	-	-	304	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.
10	STEEL COLUMN 100x100x3.2 MM.	ท่อน	1,830.40	304	-	-	-	-	-	304	พ.ย. 65 ขท.ตราด ONESTOCKHOME กทม.

(ลงนาม).......... รก.ขท.ตราด  
(นางสาวปาริณี อาชีวะ)

(ลงนาม).......... รก.ขท.ตราด (ว)  
(นายนิรุจน์ ผลิตจินดา)