



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วณ.) / 150

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง กำหนดครุลากลาง กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
เลขที่ ๑๑๖๖ค
วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๑๕ น.

1) เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/456/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุลากลาง แผนรายประมาณการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควนคูม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+150 ขนาดกว้าง 9.00 ม.เป็นกว้าง 12.00 ม.(ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม.) ระยะทาง 3.150 กม. ปริมาณงาน 37,800 คร.ม. วงเงินงบประมาณตามแผน 24,000,000.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดครุลากลางดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	31,500	4.74	149,310.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	8,650	63.56	549,794.00
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	800	69.91	55,928.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	100	69.91	6,991.00
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	3,320	209.70	696,204.00
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	3,715	376.56	1,398,920.40
7	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	3,250	406.26	1,320,345.00
8	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,800	915.88	2,564,464.00
9	งานลาดแอสฟัลต์ไพรอม ใก้ด	ตร.ม.	12,360	38.08	470,668.80
10	งานลาดแอสฟัลต์แตก ใก้ด	ตร.ม.	38,105	16.14	615,014.70
11	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	150	2,462.01	369,301.50
12	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	11,655	296.06	3,450,579.30
13	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	37,800	295.54	11,171,412.00
14	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	78	1,576.95	123,002.10
15	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	0.90	2,510.67	2,259.60
16	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1.25	3,079.88	3,849.85
17	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ตัน	10	37,946.96	379,469.60
18	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,298	336.27	436,478.46
19	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	หมาง่าย	1	6,598.15	6,598.15
20	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ชุด	1	229,000.00	229,000.00

(ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,999,590.46

- 1) ท้องที่ จังหวัดตาก
- 2) นำบันราคาเลขที่ 35.38 บาท/ลิตร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายกฤตภาส อุตรวีระการ)

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ



(นายเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายไตรภพ ลนชม)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายสรณ์ย์ กำจัดโรค)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายเปรม เภส)


กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่สทล.4/ ๒๑๔๐ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

② เรียน คณะกรรมการฯ ผอ.ขท.ตากที่ 1, ผบ.ทล.4, พพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสิทธิโชค ส้มิงสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

③ เรียน สอ.ท. (ม), พพ.จท.
- เพื่อทราบ/แจ้งเป็นกรณีต่อไป



(นายศราวดี ภูชีนาพันธ์)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ตากที่ ๑

- 1 ๕.ค. 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 24,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการขยายไหล่ทาง, ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 23,999,590.46 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 -
 - 5.2 -
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกฤตภาส อุดรวิระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายศรัณย์ กำจัดโรค วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.5 นายเปรม เกษร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ