



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วผ.) / 151

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง กำหนดราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
 เลขที่ ๑๑๔๔๗
 วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๔.๕๖ น.

① เรียบ ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/455/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดตาก ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1110 คอนควาคม 0100 คอน ประดง - วังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ระหว่าง กม.13+200 - กม.16+900 ขนาดกว้าง 8.00 ม.เป็นกว้าง 12.00 ม.(ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม.) ระยะทาง 3.700 กม. ปริมาณงาน 47,500 คร.ม.

วงเงินงบประมาณตามแผน 33,000,000.-บาท

คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	คร.ม.	39,590	4.66	184,489.40
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	21,285	62.42	1,328,609.70
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,000	68.66	68,660.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	100	68.66	6,866.00
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	3,440	205.94	708,433.60
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	5,440	457.27	2,487,548.80
7	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4,855	486.44	2,361,666.20
8	งานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	4,270	976.04	4,167,690.80
9	งานลาดแอสฟัลต์ไพรอมได้	ตร.ม.	19,315	37.40	722,381.00
10	งานลาดแอสฟัลต์แตกได้	ตร.ม.	47,815	15.85	757,867.75
11	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	คัน	150	2,460.14	369,021.00
12	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	18,520	295.81	5,478,401.20
13	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	47,500	237.80	11,295,500.00
14	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กม.15+312 ขนาด 4-2.10 x 1.80 ม.	ม.	4	90,986.18	363,944.72
15	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กม.16+681 ขนาด 4-1.80 x 1.50 ม.	ม.	4	74,249.91	296,999.64
16	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	56	1,642.15	91,960.40
17	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	6	2,784.34	16,706.04
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	12	3,773.43	45,281.16
19	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	7.45	2,441.49	18,189.10
20	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	15.05	2,999.58	45,143.67
21	งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. ชนิดที่ 2	ม.	100	1,797.86	179,786.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 33,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการขยายไหล่ทาง, บ่อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.04 ม.
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 32,999,703.99 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 -
 - 5.2 -
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกฤตภาส อุดรวิระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายศรัณย์ กำจัดโรค วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.5 นายเปรม เกษร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ