

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑

1. ชื่อโครงการ...งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. จำนวน 108 ต้น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4





2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 1,172,880.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
...ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ที่ กม.1+133.00 (LT.)


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน 1,172,880.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ราคากลางงานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
5.2
5.3
5.4

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
6.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
6.2 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
6.3 นายยุทธนา เสนากัสป์
6.4 นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ

(ลงนาม).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยะสิทธิ์ มาเอียด)
(ลงนาม).....  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)
(ลงนาม).....  กรรมการ
(นายยุทธนา เสนากัสป์)
(ลงนาม).....  กรรมการ
(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)

๑ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ททส.
-- อนุมัติราคากลางตาม ๑
-- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายธานี นียมสิน)
นค.สส.4

รายละเอียดงาน

จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม.

จำนวน 2 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อย - กุมแป

ที่ กม.1+133.000 (LT.)

ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. (บนบก)	36 ต้น	7,060.00	254,160.00
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. (ในน้ำโดยโปะปั้นจั่น) (รวม 2 รายการ)	72 ต้น	12,760.00	918,720.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,172,880.00

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานตอกเสาเข็มคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

งานตอกเสาเข็มขนาด	0.40	x	0.40	ยาว	=	15.00	ม.
จำนวนเสาเข็ม					=	36	ต้น
ใน 1 วันตอก					=	4	ต้น/วัน
- ระยะเวลาดำเนินการตอกเสาเข็ม		เครื่องละ	9	วัน			
- ระยะเวลาประกอบและรื้อปั้นจั่น		เครื่องละ	12	วัน	(7 +5)		
- ทำงานใช้ปั้นจั่นรวม		เครื่องละ	21	วัน			
1. ค่าเช่าปั้นจั่น	วันละ	798	บาท/เครื่อง				
ค่าเช่าปั้นจั่น	= (21	x	798)	=	16,758.00	บาท
2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์(ไป-กลับ)	รวม	2		วัน			
- ค่าเช่ารถเครน 25 ต้น	(2	x	1	x	20,379.00)	= 40,758.00 บาท
- ค่าเช่ารถบรรทุกเทรเลอร์ (น้ำหนักบรรทุก 32 ต้น)	(2	x	1	x	6,339.00)	= 12,678.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเครน 25 ต้น	(60	x	2	x	35.50)	= 4,260.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเทรเลอร์	(69	x	2	x	35.50)	= 4,899.00 บาท
						รวมค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	= 62,595.00 บาท
3. ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	เครื่องละ	7		วัน			
หัวหน้า(มีอวีน)	= (7	x	1	x	485.81)	= 3,400.67 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (7	x	1	x	485.81)	= 3,400.67 บาท
คนงาน	= (7	x	4	x	485.81)	= 13,602.68 บาท
						รวม	= 20,404.02 บาท
4. ค่าแรงตอกเสาเข็ม	เครื่องละ	9		วัน			
หัวหน้า(มีอวีน)	= (9	x	1	x	485.81)	= 4,372.29 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (9	x	1	x	485.81)	= 4,372.29 บาท
คนงาน	= (9	x	4	x	485.81)	= 17,489.16 บาท
						รวม	= 26,233.74 บาท
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	วันละ	60	ลิตร	@	35.50	บาท	
	= (60	x	35.50	x	9)	= 19,170.00 บาท
6. ค่าน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์							= 25,000.00 บาท
7. ค่าอุปกรณ์เบ็ดเส็ด เช่น น็อตสำหรับประกอบปั้นจั่น,ไม้รองหัวเสาเข็ม,กระสอบรองหัวเสาเข็ม,หมวกเสาเข็ม อะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ							= 6,000.00 บาท
8. ค่าแรงรื้อปั้นจั่น	เครื่องละ	5		วัน			
หัวหน้า(มีอวีน)	= (5	x	1	x	485.81)	= 2,429.05 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (5	x	1	x	485.81)	= 2,429.05 บาท
คนงาน	= (5	x	4	x	485.81)	= 9,716.20 บาท
						รวม	= 14,574.30 บาท
						ค่างานต้นทุน	= 190,735.06 บาท
						ค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	= 353.21 บาท
						คิดค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	= 353.00 บาท

