

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work)

ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work) ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,827,109.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ จิตรสกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 พิชรายุทธ์ จันทน์หอม กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 วันเสด็จ บุญยะวันตั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง

7.4 นิราช ยาโต กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชรายุทธ์ จันทน์หอม

27 พฤศจิกายน 2565 20:20:12

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าใช้สอยแล้ว)

รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอ่าว ทิม.0+000 - ทิม.1+000 RT. (บริเวณทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอ่าว)

ค่าใช้สอยพิเศษตามข้อกำหนด

ต้นทุนค่าก่อสร้างรวม

ใช้ตารางราคามัน = 34.00-34.99 บาท / ลิตร 34.96 บาท / ลิตร

ใช้ตารางวัสดุก่อสร้างล่าสุด ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ค่างานต้นทุนงานทางและงานโยธา 7,440,600.96 บาท

614,230.39 บาท

8,054,831.35 บาท

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วย	หน่วย	รวมปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานล้างป่าและขุดต่อ ขนดินกลาง (CLEARING AND GRUBBING) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	7,000	3.79	26,530.00	1.3354	5.06	35,428.16
2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	1,050	61.33	64,396.50	1.3354	81.90	85,995.08
3	ดินถมสำหรับงานปรับภูมิทัศน์ (EARTH FILL FOR LANDSCAPING WORK) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	2,100	433.42	910,182.00	1.3354	578.78	1,215,457.04
4	งานปลูกหินผสม สูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	30	22,431.18	672,935.40	1.3354	29,954.59	898,637.93
5	งานปลูกต้นยอวา สูงไม่ต่ำกว่า 6.00 ม. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	40	20,231.18	809,247.20	1.3354	27,016.71	1,080,668.71
6	งานปลูกต้นปาล์มเฮลรี่ สูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	61	22,366.35	1,364,347.35	1.3354	29,801.25	1,817,876.48
7	งานปลูกต้นทางกระรอกภูเขา สูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	25	7,566.35	189,158.75	1.3354	10,037.33	250,933.34
8	งานปลูกต้นทางกระรอก สูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	80	1,464.35	117,148.00	1.3354	1,955.49	156,439.43
9	งานปลูกหญ้าอ่อน (Grassing) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	7,000	37.12	259,840.00	1.3354	49.57	346,990.33
10	งานบำรุงรักษา เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	เดือน	12	42,221.40	506,656.80	1.3354	56,382.45	676,589.49
11	งานก่อสร้างห้องป็นน้ำขนาด 3.00 x 3.00 ม. (ตามแบบกำหนด) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	หลัง	1	163,837.65	163,837.65	1.2944	212,071.45	212,071.45

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าไปรษณีย์แล้ว)

ใช้ตารางราคาประเมิน = 34,00-34,99 34.96 บาท / ลิตร

รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work)

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างล่าสุด ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอ่าวทอง ที่ กม.0+000 - กม.1+000 RT. (บริเวณทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอ่าวทอง)

7,440,600.96 บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

614,230.39 บาท

ต้นทุนค่าก่อสร้างรวม

8,054,831.35 บาท

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วย	หน่วย	รวมปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาตกลง (บาท)
12	งานลงเก็บน้ำใต้ดิน 36 ลบ.ม. (ตามแบบกำหนด) เป็นเงิน บาท สดงค้อยหน่วย	แห่ง	1	534,668.50	534,668.50	1.2943	692,074.90	692,074.90
13	งานระบบเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติ เป็นเงิน บาท สดงค้อยหน่วย	แห่ง	1	747,750.70	747,750.70	1.2943	967,888.50	967,888.50
14	งานท่อเมนและหัวสกรูแรงรอบรถน้ำต้นไม้ เป็นเงิน บาท สดงค้อยหน่วย	แห่ง	1	459,671.72	459,671.72	1.2944	594,999.07	594,999.07
15	งานเจาะบ่อบาด ความลึก 100 เมตรต่อบ่อ เป็นเงิน บาท สดงค้อยหน่วย	L.S.	1	614,230.39	614,230.39	1.2944	795,059.81	795,059.81
							<u>7,440,600.96</u>	<u>9,827,109.72</u>

1 ค่างานต้นทุนงานทางและงานโยธา

2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 7,440,600.96

= 614,230.39

= 1.3354

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตรกุล) ร.อ.ชพท. (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชิตฤทธิ์ จันทร์หอม) ช.น.ชพท.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันเสด็จ อนุะวันตั้ง) ช.ส.ชพท.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)