

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59

ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,977,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา

แบบ ตร.11/59

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 7,976,296.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจำนงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 ธนันวัฒน์ จิตสุคนธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

671x80x



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑

๑ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สมมาตร วัจจำนงค์

17 ธันวาคม 2565 11:35:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองไทร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็มรวมตอม่อ)		รวม					478,453.73	
2	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					948,168.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,154,549.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมมาตร วัจจันงค์
17 ธันวาคม 2565 11:36:00

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองไทร อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทุน รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 ผก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานหลังคา		รวม					708,050.10	
4	หมวดงานตกแต่งพื้น		รวม					421,370.44	
5	หมวดงานตกแต่งผนัง		รวม					666,448.37	
6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน		รวม					154,703.78	
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง		รวม					730,917.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,154,549.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมมาตร วัจจันงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองไทร อ.บ้านแพ้ว ร.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสุขาภิบาล		รวม					286,739.40	
9	หมวดงานไฟฟ้า		รวม					192,987.30	
10	หมวดงานประปา		รวม					496,996.21	
11	หมวดงานอื่นๆ		รวม					356,661.62	
12	หมวดงานรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ		รวม					713,052.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,154,549.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,154,549.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมมาตร วัจจันงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม รวมตอม่อ)								
	- ปรับบริเวณ	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดิน กลบคืน	83.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	8,266.50	8,266.50	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26X0.26X12.00 ม.	62.000	ต้น	3,168.00	196,416.00	765.00	47,430.00	243,846.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	62.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	15,500.00	15,500.00	
	- ทราบดีดอัดแน่น	3.400	ลบ.ม.	700.93	2,383.16	91.00	309.40	2,692.56	
	- คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	1.700	กก.	2,213.84	3,763.52	0.00	0.00	3,763.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	26.600	กก.	2,298.84	61,149.14	0.00	0.00	61,149.14	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	57.900	กก.	25.93	1,501.34	4.10	237.39	1,738.74	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	435.200	กก.	23.47	10,214.14	3.30	1,436.16	11,650.30	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	2,434.530	กก.	23.27	56,651.51	3.30	8,033.95	64,685.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	87.830	กก.	32.71	2,872.91	0.00	0.00	2,872.92	

สมมาตร ว่างงานงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	105.800	ตร.ม.	408.48	43,217.18	133.00	14,071.40	57,288.58	
	รวมค่าหมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็มรวมตอมือ)	-	-	8,895.47	378,168.90	6,348.70	100,284.80	478,453.73	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ผสมเสร็จ)	119.500	ลบ.ม.	2,298.84	274,711.38	0.00	0.00	274,711.38	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1,329.400	กก.	25.93	34,471.34	4.10	5,450.54	39,921.88	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,392.800	กก.	25.00	34,820.00	4.10	5,710.48	40,530.48	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	2,727.300	กก.	23.47	64,009.73	3.30	9,000.09	73,009.82	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	3,191.600	กก.	23.27	74,268.53	3.30	10,532.28	84,800.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	259.200	กก.	32.71	8,478.43	0.00	0.00	8,478.43	
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	504.000	ตร.ม.	408.48	205,873.92	133.00	67,032.00	272,905.92	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	387.000	ตร.ม.	219.00	84,753.00	25.00	9,675.00	94,428.00	

สมมาตร ว่างงานงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.350	ลบ.ม.	2,298.84	44,482.55	0.00	0.00	44,482.55	
	- ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	387.000	ตร.ม.	33.50	12,964.50	5.00	1,935.00	14,899.50	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง	-	-	5,389.04	838,833.38	177.80	109,335.39	948,168.77	
	หมวดงานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.000	ม.	183.33	57,565.62	0.00	0.00	57,565.62	
	- เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.000	ม.	183.80	103,111.80	0.00	0.00	103,111.80	
	- เหล็กตัวซี C 75 x 40 x 3.2 mm. x 6 m.	675.000	ม.	110.59	74,648.25	0.00	0.00	74,648.25	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7,257.000	กก.	0.00	0.00	10.00	72,570.00	72,570.00	
- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	577.000	ตร.ม.	79.90	46,102.30	35.00	20,195.00	66,297.30		

สมมาตร วัจจันงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET ความหนา 0.47 มม.	577.000	ตร.ม.	229.00	132,133.00	70.00	40,390.00	172,523.00	
	- โฟมกันน้ำข้างลอนหลังคา ยาว 75 เมตร	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	5,250.00	
	- อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.000	ตร.ม.	7.04	4,062.08	0.00	0.00	4,062.08	
	- ฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	577.000	ตร.ม.	192.67	111,170.59	25.00	14,425.00	125,595.59	
	- BOLT ขนาด 12 มม.	42.000	ชุด	41.90	1,759.80	0.00	0.00	1,759.80	
	- เจียงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	38.33	3,871.33	73.00	7,373.00	11,244.33	
	- ทับเจียงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	38.33	3,871.33	0.00	0.00	3,871.33	
	- ระบายไม้ระเบียง	10.000	งาน	290.46	2,904.60	87.14	871.40	3,776.00	
	- เสาคเหล็ก 0.10 ม.X0.10 ม.	12.100	ม.	150.00	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	
	-	11.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	1,100.00	1,100.00	
	เชื่อมต่อประกอบเสาคเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์								
	- BOLT เสาคเหล็กยึดเสาค ค.ส.ล.	11.000	ชุด	260.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	

สมมาตร วัจจันจค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานหลังคา	-	-	6,305.35	550,375.70	1,150.14	157,674.40	708,050.10	
4	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.000	ตร.ม.	313.42	136,964.54	158.00	69,046.00	206,010.54	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.000	ตร.ม.	313.42	44,819.06	158.00	22,594.00	67,413.06	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.000	ตร.ม.	328.19	77,452.84	199.00	46,964.00	124,416.84	
	- บัวพื้น PVC.	362.000	ม.	25.00	9,050.00	40.00	14,480.00	23,530.00	
	รวมค่าหมวดงานตกแต่งพื้น	-	-	980.03	268,286.44	555.00	153,084.00	421,370.44	
5	หมวดงานตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.000	ตร.ม.	171.41	149,983.75	53.00	46,375.00	196,358.75	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	853.50	149,362.50	78.00	13,650.00	163,012.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1,666.000	ตร.ม.	29.46	49,080.36	82.00	136,612.00	185,692.36	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมอญ	175.000	ตร.ม.	81.64	14,287.00	82.00	14,350.00	28,637.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.000	ตร.ม.	270.56	47,348.00	166.00	29,050.00	76,398.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	81.64	6,857.76	113.00	9,492.00	16,349.76	
	รวมค่าหมวดงานตกแต่งผนัง	-	-	1,488.21	416,919.37	574.00	249,529.00	666,448.37	
6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงโลหะอบสังกะสี	512.000	ตร.ม.	171.00	87,552.00	97.00	49,664.00	137,216.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น โครงโลหะอบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	190.14	7,985.88	97.00	4,074.00	12,059.88	
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ดีเว้นร่อง	15.000	ตร.ม.	249.86	3,747.90	112.00	1,680.00	5,427.90	
	รวมค่าหมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน	-	-	611.00	99,285.78	306.00	55,418.00	154,703.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70 x 2.00 ม.	10.000	ชุด	17,091.00	170,910.00	0.00	0.00	170,910.00	
	- ป.2 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	30.000	ชุด	4,477.42	134,322.60	0.00	0.00	134,322.60	
	- ป.3 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	20.000	ชุด	5,230.42	104,608.40	0.00	0.00	104,608.40	
	- ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.30 x 2.00 ม.	10.000	ชุด	8,229.00	82,290.00	0.00	0.00	82,290.00	
	- ป.5 ประตูบานเปิด ขนาด 0.70 x 1.20 ม.	10.000	ชุด	2,287.00	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.10 ม.	20.000	ชุด	4,874.10	97,482.00	0.00	0.00	97,482.00	
	- น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 0.60 ม.	2.000	ชุด	2,658.60	5,317.20	0.00	0.00	5,317.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 0.80 ม.	12.000	ชุด	1,392.60	16,711.20	0.00	0.00	16,711.20	
	- น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 1.10 ม.	12.000	ชุด	1,914.83	22,977.96	0.00	0.00	22,977.96	
	- น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	10.000	ชุด	2,025.60	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00	
	- น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	10.000	ชุด	4,051.20	40,512.00	0.00	0.00	40,512.00	
	- น.5 หน้าต่างบานเปิด ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	10.000	ชุด	1,266.00	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	
	รวมค่าหมวดงานประตู-หน้าต่าง	-	-	55,497.77	730,917.36	0.00	0.00	730,917.36	
8	หมวดงานสุขาภิบาล								
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ	20.000	ชุด	887.85	17,757.00	450.00	9,000.00	26,757.00	

สมมาตร วัจจำนงค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:00

ตารางรายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันวันที่

16 ธันวาคม 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
8	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"					
	- กระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"	1.100	ตร.ม.	165.89	182.48	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	21.510	กก.	2.94	63.32	
	- ปูนยาแนว	0.150	กก.	38.50	5.78	
	- ทรายหยาบ	0.110	ลบ.ม.	560.75	61.68	
	- น้ำผสมปูน	10.000	ลิตร	0.0164	0.16	
	- คิว พี วี ซี (กลาง)	-	ม.	-	-	
				รวม	313.42	
				คำนวณต้นทุน	313.42	บาท / ตร.ม.
9	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน ขนาด 8"x 8" สลับทรายล้าง					
	- กระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน ขนาด 8"x 8"	1.100	ตร.ม.	177.57	195.33	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	21.510	กก.	2.94	63.32	
	- ปูนยาแนว	0.200	กก.	38.50	7.70	
	- ทรายหยาบ	0.110	ลบ.ม.	560.75	61.68	
	- น้ำผสมปูน	10.000	ลิตร	0.0164	0.16	
	- คิว พี วี ซี (กลาง)	-	ม.	-	-	
				รวม	328.19	
				คำนวณต้นทุน	328.19	บาท / ตร.ม.
10	ผนังก่ออิฐมวลเบา					
	- คอนกรีต มวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	9.000	ก้อน	17.78	160.00	
	- ปูนก่อสำเร็จรูป	3.840	กก.	2.96	11.36	
	- น้ำผสมปูนก่อ	3.510	ลิตร	0.0164	0.05	
				รวม	171.41	
				คำนวณต้นทุน	171.41	บาท / ตร.ม.
11	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)					
	- อิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	138.000	ก้อน	5.61	774.18	พาณิชย์ สุราษฎร์ธานี
	- ปูนซีเมนต์ผสม	16.010	กก.	2.94	47.13	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.400	ลิตร	10.00	4.00	
	- ทรายหยาบ	0.050	ลบ.ม.	560.75	28.03	
	- น้ำผสมปูนก่อ	10.000	ลิตร	0.0164	0.16	
				รวม	853.50	
				คำนวณต้นทุน	853.50	บาท / ตร.ม.
12	ฉาบปูนผิวเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)					
	- ปูนฉาบสำเร็จรูป	19.100	กก.	1.54	29.41	
	- น้ำผสมปูน จำนวน 3 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร	3.000	ลิตร	0.0164	0.05	
				รวม	29.46	
				คำนวณต้นทุน	29.46	บาท / ตร.ม.
13	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.050	กก.	2.94	35.47	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.500	ลิตร	10.00	5.00	
	- ทรายละเอียด	0.040	ลบ.ม.	1,028.04	41.12	
	- น้ำผสมปูน	3.000	ลิตร	0.0164	0.05	
				รวม	81.64	
				คำนวณต้นทุน	81.64	บาท / ตร.ม.

ตารางรายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ราคามันวันที่

16 ธันวาคม 2565 ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
14	กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 10"					
	- กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 10"	1.120	ตร.ม.	196.26	219.81	
	- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.250	กก.	7.00	36.75	
	- ปูนยาแนว	0.200	กก.	38.50	7.70	
	- น้ำผสมปูน	2.000	ลิตร	0.0164	0.03	
	- คิ้ว พี วี ซี (กลาง)	0.330	ม.	19.00	6.27	
				รวม	270.56	
				ค่างานต้นทุน	270.56	บาท / ตร.ม.
15	ฉาบปูนผิวเรียบระะร่อง (หนา 1.5 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.050	กก.	2.94	35.47	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.500	ลิตร	10.00	5.00	
	- ทรายละเอียด	0.040	ลบ.ม.	1,028.04	41.12	
	- น้ำผสมปูน	3.000	ลิตร	0.0164	0.05	
				รวม	81.64	
				ค่างานต้นทุน	81.64	บาท / ตร.ม.
16	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. เคร่าโลหะอบสังกะสี @0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.400	แผ่น	126.17	50.46	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม. และอุปกรณ์	1.000	ตร.ม.	105.44	105.44	
	- ตะปูเกลียว	0.110	กก.	53.28	5.86	
	- ปูนฉาบรอยต่อ + ฝ้าแถบ	1.000	ตร.ม.	9.24	9.24	
				รวม	171.00	
				ค่างานต้นทุน	171.00	บาท / ตร.ม.
17	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น เคร่าโลหะอบสังกะสี @0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	0.400	แผ่น	174.00	69.60	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# และอุปกรณ์	1.000	ตร.ม.	105.44	105.44	
	- ตะปูเกลียว	0.110	กก.	53.28	5.86	
	- ปูนฉาบรอยต่อ + ฝ้าแถบ	1.000	ตร.ม.	9.24	9.24	
				รวม	190.14	
				ค่างานต้นทุน	190.14	บาท / ตร.ม.
18	ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ดีไซน์ร่อง					
	- ระแนงไม้เฌอร่า ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 0.8x7.5x300 ซม. (3 นิ้ว)	4.000	แผ่น	34.64	138.56	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# และอุปกรณ์	1.000	ตร.ม.	105.44	105.44	
	- ตะปูเกลียว	0.110	กก.	53.28	5.86	
				รวม	249.86	
				ค่างานต้นทุน	249.86	บาท / ตร.ม.
19	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร					
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่องพร้อมเมน トラข้าง	1.00	ชุด	996.00	996.00	
	- CHANG CIRCUIT BREAKER 1P ลูกย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์ トラข้าง	4.00	ชิ้น	75.00	300.00	
	- Schneider เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOVs ซีโนเตอร์ 2P 20A / 32A - 10kA	4.00	ชิ้น	739.00	2,956.00	
				รวม	4,252.00	
				ค่างานต้นทุน	4,252.00	บาท / ชุด
20	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %					
	- สีทารองพื้น	0.040	GL.	308.41	12.33	
	- สีทาทับหน้า 2 เทียว	0.070	GL.	224.30	15.70	

ตารางรายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันวันที่

16 ธันวาคม 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	- น้ำผสมสี	1.000	ลิตร	0.0164	0.01	
				รวม	28.04	
				ค่างานต้นทุน	28.04	บาท / ตร.ม.
21	งานทาสีฝ้าเพดาน					
	- สีทารองพื้น	0.040	GL.	308.41	12.33	
	- สีทาทับหน้า 2 เทียว	0.070	GL.	224.30	15.70	
	- น้ำผสมสี	1.000	ลิตร	0.0164	0.01	
				รวม	28.04	
				ค่างานต้นทุน	28.04	บาท / ตร.ม.
22	ระแนงไม้ระเบียง					
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 มม.	2.000	ม.	110.59	221.18	
	- ระแนงไม้เทียมหรือเดือว่า	6.000	ม.	11.55	69.28	
				รวม	290.46	
				ค่างานต้นทุน	290.46	บาท / งาน
23	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝั้กเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ					
	- อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว	1.000	ชุด	2,790.00	2,790.00	
	- เคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	1.000	L.S.	1,500.00	1,500.00	
				รวม	4,290.00	
				ค่างานต้นทุน	4,290.00	บาท / งาน
24	เดินสายไฟฟ้า					
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	219.000	เมตร	9.17	2,008.23	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	602.47	602.46	
				รวม	2,610.69	
				ค่างานต้นทุน	2,610.69	บาท / งาน
25	ราวบันได					
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 x 3	0.1026	ลบ.ฟ.	467.29	47.94	พาณิชย์ สฎ
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	100.00	100.00	
				รวม	147.94	
				ค่างานต้นทุน	147.94	บาท / ม.
26	บันไดเหล็ก					
	- เหล็ก C 150x75x20x2.3 มม.	8.000	ม.	238.83	1,910.66	
	- แผ่นเหล็กหนา 2.3 มม.	12.080	กก.	31.00	374.48	
	- ลูกนอนบันไดไม้สังเคราะห์	17.000	ม.	167.55	2,848.35	
	- ลูกตั้งบันไดไม้สังเคราะห์	17.000	ม.	130.34	2,215.80	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	17.000	ม.	135.51	2,303.72	
	- เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม.	1.000	ม.	132.40	132.39	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	14.000	ตร.ม.	79.90	1,118.60	
				รวม	10,904.00	
				ค่างานต้นทุน	10,904.00	บาท / งาน
27	บันไดเหล็ก (ค่าแรง)					
	- เหล็ก C 150x75x20x2.3 มม.	64.160	กก.	10.00	641.60	
	- แผ่นเหล็กหนา 2.3 มม.	12.080	กก.	10.00	120.80	

ตารางรายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ราคามัมนวันที่

16 ธันวาคม 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	- ลูกนอนบันไดไม้สังเคราะห์	17.000	ท่อน	77.00	1,309.00	
	- ลูกตั้งบันไดไม้สังเคราะห์	17.000	ชั้น	125.00	2,125.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	63.750	กก.	10.00	637.50	
	- เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม.	4.250	กก.	10.00	42.50	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	14.000	ตร.ม.	35.00	490.00	
				รวม	5,366.40	
				ค่างานต้นทุน	5,366.40	บาท / งาน

ตารางรายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันวันที่

16 ธันวาคม 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
28	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า					
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	10.000	ชุด	1,090.00	10,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	10.000	ชุด	327.00	3,270.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	1,000.00	1,000.00	
				รวม	15,170.00	
				ค่างานต้นทุน	15,170.00	บาท / งาน
29	เชื่อมต่อระบบประปา					
	- มาตรฐานน้ำประปา	10.000	ชุด	1,250.00	12,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งมาตรฐานน้ำประปา	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	1,000.00	1,000.00	
				รวม	15,500.00	
				ค่างานต้นทุน	15,500.00	บาท / งาน
30	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19x39x7 ซม.					
	- คอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	13.000	ก้อน	7.01	91.13	พาณิชย์ สุราษฎร์ธานี
	- ปูนซีเมนต์ผสม	6.750	กก.	2.94	19.87	
	- น้ำยผสมปูนก่อ	0.180	ลิตร	10.00	1.80	
	- ทรายหยาบ	0.030	ลบ.ม.	560.75	16.82	
	- น้ำผสมปูนก่อ	5.000	ลิตร	0.0164	0.08	
				รวม	129.70	
				ค่างานต้นทุน	129.70	บาท / ตร.ม.

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคุ่ม 0203 ตอน ควนรา - หัวเตย กม.157+262 NB.

แบบเลขที่ ตร.11/59

ฝ่ายประมาณราคา แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)								
1.1	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	-	-	99.00	611.52	611.52	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	700.93	196.26	91.00	25.48	221.74	
1.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	2,213.84	309.94	-	-	309.94	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	2,298.84	5,572.39	-	-	5,572.39	
1.5	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	310.00	9,920.00	91.00	2,912.00	12,832.00	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	25.93	1,276.76	4.10	201.84	1,478.60	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	25.00	1,277.25	4.10	209.47	1,486.72	
1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	23.47	1,667.07	3.30	234.43	1,901.50	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	32.71	168.13	-	-	168.13	
1.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	408.48	7,213.76	133.00	2,348.78	9,562.54	
1.11	ตะปู	-	กก.	46.73	-	-	-	-	
1.12	ก่ออิฐบดล๊อค	30.08	ตร.ม.	129.70	3,901.38	80.00	2,406.40	6,307.78	
1.13	ฉาบปูน เสาร่อง	30.08	ตร.ม.	81.64	2,455.73	113.00	3,399.04	5,854.77	
1.14	ฉาบปูน โครงสร้าง	9.92	ตร.ม.	81.64	809.87	100.00	992.00	1,801.87	
1.15	ทาสี	83.00	ตร.ม.	28.04	2,327.32	30.00	2,490.00	4,817.32	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							52,926.82	
	เฉลี่ยราคามาตรละ							2,646.34	
	หมวดงานรั้วทึบความยาว 99.85 ม. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							264,237.13	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควมคุม 0203 ตอน ควนรา - หัวเตย กม.157+262 NB.

แบบเลขที่ ตร.11/59

ฝ่ายประมาณราคา แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานรั้วโปร่ง (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)								
2.1	ชุดคิน กลบคินคิน	6.18	ลบ.ม.	-	-	99.00	611.52	611.52	
2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	700.93	196.26	91.00	25.48	221.74	
2.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	2,213.84	309.94	-	-	309.94	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	2,298.84	5,572.39	-	-	5,572.39	
2.5	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	310.00	9,920.00	91.00	2,912.00	12,832.00	
2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	25.93	1,276.76	4.10	201.84	1,478.60	
2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	25.00	1,277.25	4.10	209.47	1,486.72	
2.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	23.47	1,667.07	3.30	234.43	1,901.50	
2.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	32.71	168.13	-	-	168.13	
2.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	408.48	7,213.76	133.00	2,348.78	9,562.54	
2.11	ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	
2.12	ทาสีน้ำอะคลิลิก	19.84	ตร.ม.	28.04	556.31	30.00	595.20	1,151.51	
2.13	กล่องเหล็ก 25X25X2.3 มม.	40.00	ม.	48.86	1,954.40	-	-	1,954.40	
2.14	กล่องเหล็ก 50X50X2.3 มม.	22.80	ม.	106.71	2,432.87	-	-	2,432.87	
2.15	เหล็กแบนหนา 3/8"	128.80	ม.	31.09	4,004.82	-	-	4,004.82	
	ยกยอดไป							43,735.42	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2565	

(ธนันวัฒน์ จิตสุคนธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมมาตร ว่างจ่างค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นียุต พลการ์ณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร ว่างจ่างค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประหวน รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,แห่ง ตำบล คลองไทร อำเภอ ทุ่งฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประหวน รองสารวัตร 10 คูหา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 7,976,296.59 บาท	7,976,296.59	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบกบาทห้าสิบกบาทห้าสตางค์	7,976,296.59	

สมมาตร ว่างจ่างค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รongสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520		
	ตำบล	คลองไทร	อำเภอ ทูตอง
			จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รongสารวัตร 10 คูหา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565		



(สมมาตร ว่างจ่างค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนวัฒน์ จิตสุคนธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิยุต พลการ์ณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร ว่างจ่างค์

17 ธันวาคม 2565 11:36:45