

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					28,181.96	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					142,134.88	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					201,343.46	
4	งานโครงหลังคาเหล็ก		รวม					87,560.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,148,371.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี
10 มกราคม 2566 09:43:29

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					0.00	
6	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ		รวม					59,316.68	
7	งานฝ้าเพดาน		รวม					30,866.49	
8	งานผนัง		รวม					288,177.06	
9	งานพื้น		รวม					44,426.49	
10	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					62,464.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,148,371.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิเวชวุฒิสักดิ์ย์ สุขชี
10 มกราคม 2566 09:43:29

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน (93.14.18.00) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					24,286.00	
12	งานทาสี		รวม					32,822.07	
13	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา		รวม					16,394.65	
14	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					0.00	
15	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)		รวม					16,395.42	
16	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย(Soil,West,Vent System)		รวม					54,821.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,148,371.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิเวชวุฒิศึกย์ สุขชี

10 มกราคม 2566 09:43:29

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					0.00	
18	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)		รวม					5,298.00	
19	สายไฟฟ้า(Cable)		รวม					16,089.90	
20	ท่อร้อยสายไฟ (Conduit)		รวม					7,410.00	
21	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)		รวม					15,283.00	
22	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ(Switch and Power Outlet)		รวม					15,098.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,148,371.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,148,371.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิเวชวุฒิสักดิ์ย์ สุขชี
10 มกราคม 2566 09:43:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	70.00	202.30	202.30	
	- งานทราयरอกกันฐานราก	1.610	ลบ.ม.	700.93	1,128.49	91.00	146.51	1,275.01	
	- งานคอนกรีตหยาบรอกกันหลุมรอกกันฐานราก	.970	ลบ.ม.	1,632.32	1,583.35	290.00	281.30	1,864.65	
	- งานดินถม	180.000	ลบ.ม.	100.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- งานท่อกลม ค.ส.ล. 0.60 ม.ชั้น 3	6.000	ม.	600.00	3,600.00	290.00	1,740.00	5,340.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,033.25	24,311.84	2,241.00	3,870.11	28,181.96	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	235.030	ตร.ม.	411.98	96,827.65	133.00	31,258.99	128,086.65	
	- ไม้คร่า	70.510	ตร.ม.	172.71	12,177.78	0.00	0.00	12,177.78	
	- ตะปู	36.390	กก.	51.40	1,870.44	0.00	0.00	1,870.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	636.09	110,875.87	133.00	31,258.99	142,134.88	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6มม.	296.060	กก.	28.63	8,476.19	2.70	799.36	9,275.56	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB -9 มม.	1,079.290	กก.	27.34	29,507.78	2.70	2,914.08	32,421.87	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,264.400	กก.	24.36	30,800.78	2.70	3,413.88	34,214.66	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16มม.	743.300	กก.	26.07	19,377.83	2.70	2,006.91	21,384.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	101.490	กก.	68.84	6,986.57	0.00	0.00	6,986.57	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4มม.@ 0.20ม.	98.200	ตร.ม.	26.00	2,553.20	3.00	294.60	2,847.80	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	32.760	ลบ.ม.	1,908.50	62,522.46	280.00	9,172.80	71,695.26	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	81.400	ตร.ม.	230.00	18,722.00	17.00	1,383.80	20,105.80	
	- งานทรายหยาบกดอัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	700.93	2,411.19	0.00	0.00	2,411.20	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	3,040.67	181,358.00	310.80	19,985.43	201,343.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี100x50x20x3.2มม.	755.700	กก.	30.53	23,071.52	2.50	1,889.25	24,960.77	
	- เหล็กตัวซี100x50x20x2.3มม.	783.050	กก.	30.47	23,859.53	2.50	1,957.63	25,817.16	
	- เหล็กกล่อง100x50x2.3มม.	10.280	กก.	27.67	284.44	5.00	51.40	335.85	
	- เหล็กฉาก 40x40x4.0มม.	4.840	กก.	26.10	126.32	5.00	24.20	150.52	
	- แผ่นเพทท200x200x9มม.	33.910	กก.	75.31	2,553.76	5.00	169.55	2,723.31	
	- เหล็ก-BOLTS RB 12ยาว 0.30m.	48.000	ตัว	45.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กเสริมโครงหลังคา	159.330	ตร.ม.	17.55	2,796.24	35.00	5,576.55	8,372.79	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)ความหนาอย่างน้อย 0.55มม.	160.000	ทอน	120.00	19,200.00	24.00	3,840.00	23,040.00	
	รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก	-	-	372.63	74,051.81	79.00	13,508.58	87,560.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33x42 ซม.	1,221.000	แผ่น	18.00	21,978.00	15.00	18,315.00	40,293.00	
	- ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	18.00	108.00	5.00	30.00	138.00	
	- ครอบสันตะเข้	72.000	แผ่น	18.00	1,296.00	5.00	360.00	1,656.00	
	- ครอบปิดเชิงชายตะเข้	4.000	แผ่น	18.00	72.00	7.00	28.00	100.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	18.00	36.00	7.00	14.00	50.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.990	ตร.ม.	16.00	1,775.84	16.00	1,775.84	3,551.68	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	92.00	8,188.00	60.00	5,340.00	13,528.00	
	รวมค่างานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-	-	198.00	33,453.84	115.00	25,862.84	59,316.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	81.040	ตร.ม.	141.47	11,464.72	69.00	5,591.76	17,056.49	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 120x2.40 ม.ทนขึ้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.420	ตร.ม.	173.25	3,711.01	69.00	1,477.98	5,189.00	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.60x0.60	37.620	ตร.ม.	160.16	6,025.21	69.00	2,595.78	8,621.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	474.88	21,200.94	207.00	9,665.52	30,866.49	
8	งานผนัง								
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	261.680	ม.	127.82	33,447.93	89.00	23,289.52	56,737.46	
	- ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	263.180	ตร.ม.	377.95	99,468.88	89.00	23,423.02	122,891.90	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	93.42	46,990.26	89.00	44,767.00	91,757.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16"	56.690	ตร.ม.	236.18	13,389.04	60.00	3,401.40	16,790.44	
	รวมค่างานผนัง	-	-	835.37	193,296.11	327.00	94,880.94	288,177.06	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x24"	75.240	ตร.ม.	300.47	22,607.36	60.00	4,514.40	27,121.76	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16"ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.920	ตร.ม.	292.08	7,278.63	60.00	1,495.20	8,773.83	
- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	292.08	7,077.09	60.00	1,453.80	8,530.90		
	รวมค่างานพื้น	-	-	884.63	36,963.08	180.00	7,463.40	44,426.49	
10	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเดี่ยว UPVCขนาด 0.90*2.00พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	1,936.00	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,464.00	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,279.25	3,279.25	0.00	0.00	3,279.25	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,824.40	1,824.40	0.00	0.00	1,824.40	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,073.20	4,146.40	0.00	0.00	4,146.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,799.80	3,599.60	0.00	0.00	3,599.60	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	1,555.65	12,445.20	0.00	0.00	12,445.20	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,722.21	8,166.63	0.00	0.00	8,166.63	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	972.76	972.76	0.00	0.00	972.76	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	965.17	1,930.34	0.00	0.00	1,930.34	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.50*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,001.37	4,002.74	0.00	0.00	4,002.74	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,872.32	1,872.32	0.00	0.00	1,872.32	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10m.	29.250	ม.	75.00	2,193.75	30.00	877.50	3,071.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	25,623.13	61,587.39	30.00	877.50	62,464.89	
11	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,080.00	6,240.00	250.00	750.00	6,990.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	104.00	312.00	50.00	150.00	462.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.000	ชุด	752.00	1,504.00	250.00	500.00	2,004.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,053.00	1,053.00	250.00	250.00	1,303.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	292.00	876.00	50.00	150.00	1,026.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	238.00	714.00	150.00	450.00	1,164.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	250.00	750.00	35.00	105.00	855.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	138.00	414.00	0.00	0.00	414.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	166.00	996.00	35.00	210.00	1,206.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกกลางพื้น	3.000	ชุด	266.00	798.00	25.00	75.00	873.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	292.00	876.00	70.00	210.00	1,086.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	225.00	675.00	70.00	210.00	885.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80x100 ซม.	2.000	ชุด	1,079.00	2,158.00	70.00	140.00	2,298.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	395.00	395.00	70.00	70.00	465.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	334.00	1,002.00	60.00	180.00	1,182.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	317.00	951.00	80.00	240.00	1,191.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	234.00	702.00	60.00	180.00	882.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,215.00	20,416.00	1,575.00	3,870.00	24,286.00	
12	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	39.29	8,303.54	30.00	6,340.20	14,643.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	31.81	9,355.32	30.00	8,823.00	18,178.32	
	รวมค่างานทาสี	-	-	71.10	17,658.86	60.00	15,163.20	32,822.07	
13	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้เทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	431.00	2,155.00	65.00	325.00	2,480.00	
	- ไม้เทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.000	แผ่น	208.00	1,664.00	65.00	520.00	2,184.00	
	- เหล็กกล่อง Dia 1-1/2"x3"x2.3"mm.	23.010	กก.	16.66	383.34	10.00	230.10	613.45	
	- เหล็กกลม Dia.1/4x2.3mm.	11.840	กก.	24.45	289.48	10.00	118.40	407.89	
	- เหล็กกลม Dia.1"x2.3mm.	23.760	กก.	24.34	578.31	10.00	237.60	815.92	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3"สีธรรมชาติ	2.600	ม.	126.25	328.25	24.00	62.40	390.65	
	- กระจกเทมเปอร์ หนา 6มม. สูง 0.50ม.ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	300.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- เหล็กกล่อง Dia 2"x4"x2.3"mm.	75.520	กก.	24.87	1,878.18	7.00	528.64	2,406.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3"mm.	152.300	กก.	24.60	3,746.58	7.00	1,066.10	4,812.68	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	60.87	954.44	35.00	548.80	1,503.24	
	รวมค่างานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา	-	-	1,241.04	12,757.58	233.00	3,637.04	16,394.65	
14	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 2"	10.000	เส้น	255.61	2,556.10	90.00	900.00	3,456.10	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 1"	6.000	เส้น	103.74	622.44	90.00	540.00	1,162.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 3/4"	8.000	เส้น	66.36	530.88	90.00	720.00	1,250.88	
	- ข้อต่อ/ข้องออุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- บอล(Ball Vaive) Dia.2"	7.000	ตัว	158.00	1,106.00	35.00	245.00	1,351.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- บอล(Ball Vaive) Dia.1"	4.000	ตัว	104.00	416.00	35.00	140.00	556.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia1/2"	13.000	ตัว	91.00	1,183.00	35.00	455.00	1,638.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	101.00	303.00	25.00	75.00	378.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	266.00	798.00	25.00	75.00	873.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150Wพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1500ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	
	รวมค่างานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-	-	6,875.71	13,245.42	425.00	3,150.00	16,395.42	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย(Soil,West,Ve nt System)								
- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 4"	7.000	เส้น	950.93	6,656.51	90.00	630.00	7,286.51		
- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 3"	33.000	เส้น	570.09	18,812.97	70.00	2,310.00	21,122.97		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 2"	6.000	เส้น	255.61	1,533.66	90.00	540.00	2,073.66	
	- ข้อต่อ/ข้องออุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	192.00	5,760.00	41.00	1,230.00	6,990.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80ม.	5.000	บ่อ	313.00	1,565.00	250.00	1,250.00	2,815.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00ม.	2.000	บ่อ	1,547.00	3,094.00	250.00	500.00	3,594.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP)	1.000	บ่อ	2,417.00	2,417.00	250.00	250.00	2,667.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000ลิตร	1.000	ชุด	3,087.00	3,087.00	250.00	250.00	3,337.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15x0.15x4.00ม.	4.000	ต้น	320.00	1,280.00	90.00	360.00	1,640.00	
	- งานขุดดิน	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	70.00	248.50	248.50	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	700.93	77.10	90.00	9.90	87.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,908.50	706.14	280.00	103.60	809.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 6	5.390	กก.	28.63	154.31	2.70	14.55	168.87	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 9	15.380	กก.	27.34	420.48	2.70	41.53	462.02	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490mm.หนา3.2mm.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	377.95	177.63	89.00	41.83	219.47	
	รวมค่างานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย(Soil,Wes t,Vent System)	-	-	13,995.98	47,041.80	1,915.40	7,779.91	54,821.75	
17	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)								
	- -Load Center 2P แบบ 10ช่อง	1.000	ชุด	3,087.00	3,087.00	440.00	440.00	3,527.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	- ELCB.1P,16AT.W/Enclosure	5.000	ชุด	81.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ELCB.1P,20AT.W/Enclosure	5.000	ชุด	81.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ELCB.1P,32AT.W/Enclosure	1.000	ชุด	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	
	- Grounding System	1.000	LS	267.00	267.00	70.00	70.00	337.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (ACCESSORIES)	1.000	LS	543.00	543.00	0.00	0.00	543.00	
	รวมค่าแผงสวิตช์ย่อย (Load Center)	-	-	4,140.00	4,788.00	510.00	510.00	5,298.00	
	สายไฟฟ้า(Cable)								
	- สายไฟฟ้า THW.35 Sq.mm.	42.000	เมตร	90.45	3,798.90	90.00	3,780.00	7,578.90	
	- สายไฟฟ้า THW.10 Sq.mm.	10.000	เมตร	25.00	250.00	10.00	100.00	350.00	
	- สายไฟฟ้า THW.2.5 q.mm.	322.000	เมตร	5.00	1,610.00	6.00	1,932.00	3,542.00	
	- สายไฟฟ้า THW.1.5 q.mm.	444.000	เมตร	5.00	2,220.00	4.00	1,776.00	3,996.00	
- อุปกรณ์อื่นๆ (ACCESSORIES)	1.000	LS	623.00	623.00	0.00	0.00	623.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าสายไฟฟ้า(Cable)	-	-	748.45	8,501.90	110.00	7,588.00	16,089.90	
20	ท่อร้อยสายไฟ (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC.Dia.1/2	226.000	เมตร	13.00	2,938.00	19.00	4,294.00	7,232.00	
	- -อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (ACCESSORIES)	1.000	เหมาจ่าย	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	
	รวมค่าท่อร้อยสายไฟ (Conduit)	-	-	191.00	3,116.00	19.00	4,294.00	7,410.00	
21	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220 White	4.000	ชุด	258.00	1,032.00	115.00	460.00	1,492.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White.พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	110.00	660.00	115.00	690.00	1,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	176.00	6,864.00	100.00	3,900.00	10,764.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,190.00	1,190.00	110.00	110.00	1,300.00	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White	1.000	ชุด	267.00	267.00	110.00	110.00	377.00	
	รวมค่าดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-	-	2,001.00	10,013.00	550.00	5,270.00	15,283.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ(Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	20.00	500.00	70.00	1,750.00	2,250.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	237.00	474.00	70.00	140.00	614.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบGround	46.000	จุด	112.00	5,152.00	70.00	3,220.00	8,372.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	165.00	990.00	75.00	450.00	1,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	70.00	70.00	70.00	70.00	140.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	108.00	108.00	70.00	70.00	178.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	103.50	103.50	75.00	75.00	178.50	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	90.00	90.00	75.00	75.00	165.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ(Accessories)	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2ชม.	1.000	จุด	801.00	801.00	0.00	0.00	801.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ(Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	รวมค่าสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ(Switch and Power Outlet)	-	-	2,666.50	9,248.50	575.00	5,850.00	15,098.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,148,371.60	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา(จากการประปา)	1.000	ชุด	4,131.16	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			4,131.16	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	มาตรวัดน้ำประปา(จากการประปา)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)						
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โพธิ์เสด็จ	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	10 มกราคม 2566				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มาตรวัดน้ำประปา(จากการประปา)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา(จากการประปา)	4,131.16	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,131.16	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,131.16	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)				
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจ้างงาน (93,14,18,00)	อำเภอ	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ตามมาตรฐานกรมทางหลวง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 มกราคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8)	1,148,371.60	1.3026	1,495,868.84	
รวมค่าก่อสร้าง				1,495,868.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,465.57 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,495,868.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)				
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจ้างงาน(93,14,18,00)	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ตามมาตรฐานกรมทางหลวง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 มกราคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,495,868.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,465.57 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,495,868.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)		
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93,14,18,00)	อำเภอ	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ตามมาตรฐานกรมทางหลวง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 มกราคม 2566	

ปฎิเวชวุฒิศักย์ สุขชี
(ปฎิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทงศักดี ชะอุมดี
(ทงศักดี ชะอุมดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณวุฒิ สาและ
(คณวุฒิ สาและ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สยาม สุขจันทร์
(สยาม สุขจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ อินทวิเชียร
(สรายุทธ อินทวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฎิเวชวุฒิศักย์ สุขชี

10 มกราคม 2566 09:43:32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)				
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
	ท่าบ่อ	โพธิ์เสด็จ		เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ตามมาตรฐานกรมทางหลวง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 มกราคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) จำนวน 1.000 หลังละ 1,495,868.84 บาท	1,495,868.84	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,131.16	
สรุป	ราคากลาง	1,500,000.00	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขชี
(ปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขชี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทงศักดิ์ ชะอุมดี
(ทงศักดิ์ ชะอุมดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณาวุฒิ สาและ
(คณาวุฒิ สาและ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สยาม สุขจันทร์
(สยาม สุขจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

สรยุทธ อินทวิเชียร
(สรยุทธ อินทวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

