

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,527,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,522,955.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย คณະมะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)

7.2 ณัฐพล เขี่ยมชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ร้อยเอ็ด

7.3 สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ร้อยเอ็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะฮี แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง คุ้มคูรีประชาดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (abidding) / ภิรกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน
ศูนย์บริการประชาชน
20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกันชนก		รวม					49,351.96	
2	งานโรงจอดรถ 1 (ค่าง)		รวม					274,600.85	
3	งานโรงจอดรถ 2 (บน)		รวม					138,103.59	
รวม									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,169,166.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล หนองฮี แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง คุรุบุรีประจักษ์ (subidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานต่อเติมอาคาร		รวม					629,613.75	
5	งานทาสีอาคารสำนักงาน		รวม					77,496.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,169,166.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,169,166.15

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร ประเสริฐวิสุทธิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกันนบก								
	- แผ่นเพทขนาด 3 นิ้ว	37.000	แผ่น	43.00	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	
	- พุกเหล็กขนาด 5/16	148.000	ตัว	7.00	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 2.3 มม.	103.000	กก.	31.48	3,242.44	10.00	1,030.00	4,272.44	
	- เสาเหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 2.3 มม.	199.000	กก.	31.48	6,264.52	10.00	1,990.00	8,254.52	
	- ทาสีกันสนิม+สีจริง	200.000	ตร.ม.	36.28	7,256.00	35.00	7,000.00	14,256.00	
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.4 มม.	7.200	ตร.ม.	290.00	2,088.00	70.00	504.00	2,592.00	
	- ครอบสัน	6.000	ม.	260.00	1,560.00	50.00	300.00	1,860.00	
	- ครอบข้าง	4.000	ม.	260.00	1,040.00	50.00	200.00	1,240.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกสีดำ XS-32	75.000	ตร.ม.	190.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
	รวมค่างานกันนบก	-	-	1,149.24	38,327.96	225.00	11,024.00	49,351.96	
2	งานโรงจอดรถ 1 (ล่าง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานร้อยหลังคา Metal Sheet	210.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	189.000	ตร.ม.	290.00	54,810.00	70.00	13,230.00	68,040.00	
	- ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM หนา 25 มม.	189.000	ตร.ม.	280.00	52,920.00	25.00	4,725.00	57,645.00	
	- งานเทคอนกรีตพื้น	40.600	ลบ.ม.	1,856.35	75,367.81	306.00	12,423.60	87,791.41	
	- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	730.00	730.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก+แปเหล็ก	73.000	ตร.ม.	36.28	2,648.44	35.00	2,555.00	5,203.44	
	- งานรื้อน้ำสแตนเลส	21.000	ม.	800.00	16,800.00	25.00	525.00	17,325.00	
	- ตู้ Load Center +เมน+ลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ติดลอย 14 W	16.000	ดวง	240.00	3,840.00	115.00	1,840.00	5,680.00	
	- เตารับคู่มือกราวน	12.000	ตัว	155.00	1,860.00	80.00	960.00	2,820.00	
	- สวิตช์	8.000	ตัว	145.00	1,160.00	80.00	640.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบสายเมนไฟฟ้า+ระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	- งานลีสต์เส็น THERMOPLASTIC	19.000	ตร.ม.	314.00	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00	
	- งานติดตั้งท่อนอนกั้นรถ 10x10 ซม.	16.000	ท่อน	355.00	5,680.00	40.00	640.00	6,320.00	
	รวมค่างานโรงจอดรถ 1 (ล่าง)	-	-	11,651.63	228,232.25	4,706.00	46,368.60	274,600.85	
3	งานโรงจอดรถ 2 (บน)								
	- งานเทคอนกรีตพื้น	45.000	ลบ.ม.	1,856.35	83,535.75	306.00	13,770.00	97,305.75	
	- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก	103.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,030.00	1,030.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก+แปเหล็ก	103.000	ตร.ม.	36.28	3,736.84	35.00	3,605.00	7,341.84	
	- ตู้ Load Center +เมน+ลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ติดลอย 14 W	16.000	ดวง	240.00	3,840.00	115.00	1,840.00	5,680.00	
	- สวิตช์	8.000	ตัว	145.00	1,160.00	80.00	640.00	1,800.00	
	- ระบบสายเมนไฟฟ้า+ระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสีตีเส้น THERMOPLASTIC	19.000	ตร.ม.	314.00	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00	
	- งานติดตั้งท่อนอนกัณฑ์ 10x10 ซม.	20.000	ท่อน	355.00	7,100.00	40.00	800.00	7,900.00	
	รวมค่างานโรงจอดรถ 2 (บน)	-	-	10,126.63	112,518.59	4,486.00	25,585.00	138,103.59	
4	งานต่อเติมอาคาร ต่อเติม งานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานราก								
	- งานขุดดิน	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	750.00	750.00	
	- งานดินถม	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	.430	ลบ.ม.	420.56	180.84	91.00	39.13	219.97	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.216	ลบ.ม.	1,607.71	347.26	398.00	85.97	433.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.080	ลบ.ม.	1,856.35	2,004.85	436.00	470.88	2,475.74	

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	3.600	ตร.ม.	200.00	720.00	133.00	478.80	1,198.80	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	6.000	กก.	27.79	166.74	4.10	24.60	191.34	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	55.000	กก.	21.05	1,157.75	3.30	181.50	1,339.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.830	กก.	86.92	159.06	0.00	0.00	159.06	
	งานตอม่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.120	ลบ.ม.	1,856.35	222.76	436.00	52.32	275.08	
	- ไม้แบบ	2.400	ตร.ม.	200.00	480.00	133.00	319.20	799.20	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	2.000	กก.	25.78	51.56	4.10	8.20	59.76	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	20.000	กก.	21.05	421.00	3.30	66.00	487.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	.660	กก.	86.92	57.36	0.00	0.00	57.37	
	งานคานGB								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.150	ลบ.ม.	1,856.35	278.45	436.00	65.40	343.85	
	- ไม้แบบ	3.000	ตร.ม.	200.00	600.00	133.00	399.00	999.00	

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	13.000	กก.	27.79	361.27	4.10	53.30	414.57	
	- เหล็กเสริมข้อย SD-40 DB 12	13.000	กก.	21.05	273.65	3.30	42.90	316.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	.780	กก.	86.92	67.79	0.00	0.00	67.80	
	งานคานB1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.600	ลบ.ม.	1,856.35	1,113.81	436.00	261.60	1,375.41	
	- ไม่แบบ	6.000	ตร.ม.	200.00	1,200.00	133.00	798.00	1,998.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	8.000	กก.	25.78	206.24	4.10	32.80	239.04	
	- เหล็กเสริมข้อย SD-40 DB 12	26.000	กก.	21.05	547.30	3.30	85.80	633.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.020	กก.	86.92	88.65	0.00	0.00	88.66	
	งานพื้นGS								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.600	ลบ.ม.	1,856.35	2,970.16	436.00	697.60	3,667.76	
	- ไม่แบบ	1.500	ตร.ม.	200.00	300.00	133.00	199.50	499.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตที่หนาหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. # งานเสา	16.000	ตร.ม.	110.00	1,760.00	30.00	480.00	2,240.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	300	ลบ.ม.	1,856.35	556.90	436.00	130.80	687.71	
	- ไม้แบบ	6.000	ตร.ม.	200.00	1,200.00	133.00	798.00	1,998.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	6.000	กก.	25.78	154.68	4.10	24.60	179.28	
	- เหล็กเสริมข้อยอด SD-40 DB 12	27.000	กก.	21.05	568.35	3.30	89.10	657.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	990	กก.	86.92	86,055.34	0.00	0.00	86.05	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- Plate 200x200 หนา 9 มม. พร้อม 4-DB 12 มม.	3.000	ชุด	172.80	518.40	0.00	0.00	518.40	
	- C -100x50x20x2.3 มม.	214.000	กก.	28.81	6,165.34	10.00	2,140.00	8,305.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปะเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 1.00 - 1.20 มม.ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.ยาว 6 เมตร	5.000	ทอน	130.00	650.00	25.00	125.00	775.00	
	- ทาสีกันสนิม	23.000	ตร.ม.	36.28	834.44	35.00	805.00	1,639.44	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อ								
	- งานรื้อประตู ขนาด 3.20x2.05 ม.(ประตูคู่มือเป็นบานเลื่อน+ช่องแสงด้านบน) พร้อมติดตั้งใหม่	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ SCG	38.000	แผ่น	64.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	
	- ครอบชนผนังลอนคู่	8.000	แผ่น	38.94	311.52	0.00	0.00	311.52	
	- ครอบขางลอนคู่	16.000	แผ่น	66.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 3.5 นิ้ว	100.000	ตัว	0.60	60.00	0.00	0.00	60.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจียงชาย 2 in 1 ทาสีอะครีลิค	9.000	ม.	184.00	1,656.00	45.00	405.00	2,061.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา (ครอบ)	13.000	ม.	0.00	0.00	74.00	962.00	962.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	1,702.00	1,702.00	
	งานผนังและตอกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	200.00	3,200.00	89.00	1,424.00	4,624.00	
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง ค.ส.ล.	13.000	ม.	79.00	1,027.00	44.00	572.00	1,599.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	16.000	ตร.ม.	63.18	1,010.88	82.00	1,312.00	2,322.88	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	21.000	ตร.ม.	63.18	1,326.78	82.00	1,722.00	3,048.78	
	งานฝ้าเพดาน								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240ซม. หนา 9 มม.	16.000	ตร.ม.	120.56	1,928.96	97.00	1,552.00	3,480.96	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก ก หนา 6 มม.	6.000	ตร.ม.	155.23	931.38	92.00	552.00	1,483.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม (24x24นิ้ว)	16.000	ตร.ม.	407.40	6,518.40	222.00	3,552.00	10,070.40	
	งานประตุนหน้าต่าง รวมมุ้งลวด								
	- D1-ประตูบานเปิดอลูมิเนียมดำ ขนาด 0.90*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมดำ ขนาด 1.20*2.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอคริลิก 100 % ภายนอก	21.000	ตร.ม.	33.00	693.00	34.00	714.00	1,407.00	
	- ทาสีอคริลิก 100 % ภายใน	16.000	ตร.ม.	33.00	528.00	30.00	480.00	1,008.00	
	- ทาสีอคริลิก 100 % ฝ้าภายใน	16.000	ตร.ม.	33.00	528.00	30.00	480.00	1,008.00	
	- ทาสีอคริลิก 100 % ฝ้าภายนอก	6.000	ตร.ม.	33.00	198.00	30.00	180.00	378.00	
	- ทาสีอคริลิก 100 % (เชิงชาย)	1.800	ตร.ม.	50.00	90.00	34.00	61.20	151.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ Load Center +เมน+ลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- เดินสายไฟร้อยท่อ	1.000	ทะมาจาย	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- โคมฝังฝ้าเพดาน LED Panel 42 w 30 x 120	4.000	ชุด	1,300.00	5,200.00	115.00	460.00	5,660.00	
D									
	- เตารับคู่มือกราวน	9.000	ตัว	155.00	1,395.00	80.00	720.00	2,115.00	
	- สวิตช์	1.000	ตัว	145.00	145.00	80.00	80.00	225.00	
	ห้องครัว								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- งานชุดดิน	16.000	ส.ม.	0.00	0.00	125.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานดินถม	12.000	ส.ม.	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- ทราหยกบอัดแน่น	1.150	ส.ม.	420.56	483.64	91.00	104.65	588.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.570	ลบ.ม.	1,607.71	916.39	398.00	226.86	1,143.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.880	ลบ.ม.	1,856.35	5,346.28	436.00	1,255.68	6,601.97	
	- ไม่แบบ	14.000	ตร.ม.	200.00	2,800.00	133.00	1,862.00	4,662.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	24.000	กก.	27.79	666.96	4.10	98.40	765.36	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	174.000	กก.	21.05	3,662.70	3.30	574.20	4,236.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.940	กก.	86.92	516.30	0.00	0.00	516.30	
	งานตอมอ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.400	ลบ.ม.	1,856.35	742.54	436.00	174.40	916.94	
	- ไม่แบบ	10.000	ตร.ม.	200.00	2,000.00	133.00	1,330.00	3,330.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	19.000	กก.	25.78	489.82	4.10	77.90	567.72	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	95.000	กก.	21.05	1,999.75	3.30	313.50	2,313.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.420	กก.	86.92	297.26	0.00	0.00	297.27	
	งานเหล็กรูปพรรณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Plate 100x100 หนา 6 mm. พร้อม 4-DB 12 mm.	4,000	ชุด	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- เหล็กกล่อง -100x100x2.3 mm. (เสา)	97,000	กก.	31.40	3,045.80	10.00	970.00	4,015.80	
	- เหล็กกล่อง -100x50x2.3 mm. (อะเส)	113,000	กก.	32.50	3,672.50	10.00	1,130.00	4,802.50	
	- เหล็กกล่อง -100x50x2.3 mm. (อกไก่)	87,000	กก.	32.50	2,827.50	10.00	870.00	3,697.50	
	- เหล็กกล่อง -100x50x2.3 mm. (จันทัน)	271,000	กก.	32.50	8,807.50	10.00	2,710.00	11,517.50	
	- แปเหล็กล่องสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 1.00-1.20 ม.ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.ยาว 6 เมตร	10,000	ทอน	130.00	1,300.00	25.00	250.00	1,550.00	
	- ทาสีกันสนิม	56,000	ตร.ม.	36.28	2,031.68	35.00	1,960.00	3,991.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	56,000	ตร.ม.	290.00	16,240.00	70.00	3,920.00	20,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM หนา 25 มม.	56.000	ตร.ม.	280.00	15,680.00	25.00	1,400.00	17,080.00	
	- ครอบสันหลังคา	8.000	ม.	38.94	311.52	0.00	0.00	311.52	
	- ครอบข้าง	13.000	ม.	66.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2.5 นิ้ว	154.000	ตัว	0.60	92.40	0.00	0.00	92.40	
	- เจิงชาย 2 in 1 ทาสีอะครีลิค	9.000	ม.	184.00	1,656.00	45.00	405.00	2,061.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา (ครอบ)	21.000	ม.	0.00	0.00	74.00	1,554.00	1,554.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	4,144.00	4,144.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	11.000	ตร.ม.	200.00	2,200.00	89.00	979.00	3,179.00	
	- เสาค้ำกับหลัง ค.ส.ล.	5.000	ม.	79.00	395.00	44.00	220.00	615.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	11.000	ตร.ม.	63.18	694.98	82.00	902.00	1,596.98	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	11.000	ตร.ม.	63.18	694.98	82.00	902.00	1,596.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคานเตอร์ครัว	7.000	ม.	1,500.00	10,500.00	200.00	1,400.00	11,900.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240 ซม. หน้า 9 มม.	29.000	ตร.ม.	120.56	3,496.24	97.00	2,813.00	6,309.24	
	-	26.000	ตร.ม.	155.23	4,035.98	92.00	2,392.00	6,427.98	
	แผ่นโพลีเอสเตอร์ไม้นต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก ก หน้า 6 มม.								
	งานตอกแต่งผิวพื้น								
	- ไม้พื้น เมอร์รา รุ่นดับเบิล คลิป-ล็อก ขอบวี ลายเส้น สีปีช 2.5x20x300 ซม.	196.000	ตร.ม.	993.00	194,628.00	115.00	22,540.00	217,168.00	
	- C -150x50x20x2.3 mm.	521.000	กก.	50.06	26,081.26	10.00	5,210.00	31,291.26	
	- เหล็กกล่อง -100x50x2.3 mm.	864.000	กก.	32.50	28,080.00	12.00	10,368.00	38,448.00	
	- ทาสีกันสนิม	196.000	ตร.ม.	36.28	7,110.88	35.00	6,860.00	13,970.88	
	งานขั้วไม้และราวกันตก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวสแตนเลสกันตก	20.000	ม.	1,500.00	30,000.00	500.00	10,000.00	40,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอคริลิก 100 % ภายนอก	195.120	ตร.ม.	33.00	6,438.96	34.00	6,634.08	13,073.04	
	- ทาสีอคริลิก 100 % ภายใน	265.600	ตร.ม.	33.00	8,764.80	30.00	7,968.00	16,732.80	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	4.720	ตร.ม.	36.28	171.24	38.00	179.36	350.60	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ Load Center +เมน+ลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ติดลอย 14 W	8.000	ดวง	240.00	1,920.00	115.00	920.00	2,840.00	
	- เต้ารับคู่มือกราวน	9.000	ตัว	155.00	1,395.00	80.00	720.00	2,115.00	
	- สวิตช์	2.000	ตัว	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
	- ระบบสายเมนไฟฟ้า+ระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อ	1.000	เหมมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานต่อเติมอาคาร	-	-	56,925.59	485,304.44	16,386.80	144,309.23	629,613.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสีอาคารสำนักงาน								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสี								
	- ทาสีครีลิค 100 % ภายนอก	576.000	ตร.ม.	47.00	27,072.00	34.00	19,584.00	46,656.00	
	-	576.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	5,760.00	5,760.00	
	ชุดสีผนังเดิม+ทำความสะอาดผิวปูนเก่า+อุดโป๊วรอยแ ตกร้าว ด้วยวัสดุ Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant	190.000	ตร.ม.	94.00	17,860.00	38.00	7,220.00	25,080.00	
	- ทาสีอะครีลิคและรักษาเนื้อไม้	-	-	141.00	44,932.00	82.00	32,564.00	77,496.00	
	รวมค่างานทาสีอาคารสำนักงาน								
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,169,166.15	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสิ่งก่อสร้างทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ตำบลเมืองเก่า

แบบเลขที่ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	1,169,166.15	1.3026	1,522,955.82	
รวมค่าก่อสร้าง				1,522,955.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหต : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,522,955.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530
 ตำบล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
 คาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(สมัย คณะณะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ญัฐพล เข้มชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอันเป็นการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอันเป็นการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน
 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง รอยเอ็ด

แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำอธิบายราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1.000 หลังละ 1,522,955.82 บาท	1,522,955.82	
สรุป	ราคากลาง	1,522,955.82	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลบาทสองสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มธอ อำเภอ อ่าวเอ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง อ่าวเอ อ่าวเอ ร้อยเอ็ด


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (สมัย คະนะมะสะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ญัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 1. แหล่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	วัสดุ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	กิโลเมตร	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	แผ่นเหล็กลูกขนาดนิ้ว	แผ่น	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
2	พุกเหล็กขนาด 5/16	ตัว	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
3	เหล็กกล่องขนาด 11/2x11/2x2.3 มม.	กก.	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
4	เสาเหล็กกล่องขนาด 11/2x11/2x2.3 มม.	กก.	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
5	สีกันสนิม+สีจริง	ตร.ม.	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
6	หลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม.	ตร.ม.	X				-	01 ธันวาคม 2565	-
7	ครอบสัน	ม.	X				-	01 ธันวาคม 2565	-

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 1. แหล่งข้อมูลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 6 มีชัยใช้ชุดหนึ่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของทุกก่อสร้าง	ของวัสดุในก่อสร้าง	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	โคมไฟดาวไลท์ติดลอย14W	ดวง	X					01 ธันวาคม 2565	-
16	เต้ารับคู่มือกราวน	ตัว	X					01 ธันวาคม 2565	-
17	สวิตช์	ตัว	X					01 ธันวาคม 2565	-
18	ระบบสายเมนไฟฟ้า+ระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อ	เหมาจ่าย	X					01 ธันวาคม 2565	-
19	THERMOPLASTIC	ตร.ม.	X					01 ธันวาคม 2565	-
20	ติดตัวท่อนอนกันรถ10x10ซม.	ท่อน	X					01 ธันวาคม 2565	-
21	ทรายขยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	X					01 ธันวาคม 2565	-

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 14:00:05

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอ่านวงกรมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 1. แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอ่านวงกรมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของวัสดุ	ของเครื่องจักร	ของช่าง	ของค่าขนส่ง	ของค่าเช่า	ของค่าอื่น	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	X							-	01 ธันวาคม 2565	-
23	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	X							-	01 ธันวาคม 2565	-
24	ไม้แบบ	ตร.ม.	X							-	01 ธันวาคม 2565	-
25	คอนกรีตทับหนาหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก 5 ซม. ม.เสริมเหล็ก Wire Mesh Ø4 มม. @ 0.20 ม	ตร.ม.	X							-	01 ธันวาคม 2565	-
26	Plate 200x200 หนา 9 มม. พรอม 4-DB12 มม.	ชุด	X							-	01 ธันวาคม 2565	-

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 14:00:05

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการเสียและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 1. แหล่งตัวอย่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หมายเลข แผนผังแหล่งวัสดุ ๑. มีอยู่ใช้ได้เลย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ที่อยู่อาศัย	ศูนย์แพทย์	โรงเรียน	ชุมชน	เกาะ ๒๓๐	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป(Galvanize c)@1.00-1.20ม.ความหนาอย่างน้อย0.55ม.ยาว	ทอน	X							01 ธันวาคม 2565	-
28	กระเบื้องลอนคู่SCG	แผ่น	X							01 ธันวาคม 2565	-
29	ครอบชนผนังลอนคู่	แผ่น	X							01 ธันวาคม 2565	-
30	ครอบข้างลอนคู่	แผ่น	X							01 ธันวาคม 2565	-
31	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง3.5นิ้ว	ตัว	X							01 ธันวาคม 2565	-
32	เชิงชาย2in1ทาสีอะครีลิค	ม.	X							01 ธันวาคม 2565	-

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

03 กุมภาพันธ์ 2566 14:00:05

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมร่วมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างของหน่วยงาน	อายุของห้อง	วัสดุ	ประเภทของวัสดุ	กิโลเมตร	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
58	สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้	ตร.ม.	X							01 ธันวาคม 2565	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			58	-	-	-	-	-	-		