


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑

1. ชื่อโครงการ.....งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ.....
 - ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม.จำนวน 96 ต้น.....
 - ขนาด 0.525 x 0.525 x 15.00 ม.จำนวน 40 ต้น.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 740,040. - บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ.....
 ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาชง ที่ กม.7+444.880 (LT., RT.).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑1 มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน 740,040.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปรมาณ การงนั้งตอกเสาเข็มคอนกรีต
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
 - 6.2 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
 - 6.3 นายยุทธนา เสนากัสป์
 - 6.4 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ

(ลงนาม).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....)

(ลงนาม).....  กรรมการ

(.....นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน.....)

(ลงนาม).....  กรรมการ

(.....นายยุทธนา เสนากัสป์.....)

(ลงนาม).....  กรรมการ

(.....นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

๑ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ทพศ.

- อนุมัติราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายธานี นียมสินธุ์)

มค. ๖๖ ๔

รายละเอียดงาน

จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

จำนวน 2 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาสง

ที่ กม.7+444.880 (LT., RT.)

ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม.	96 ต้น	5,265.00	505,440.00
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.525 x 0.525 x 15.00 ม.	40 ต้น	5,865.00	234,600.00
	(รวม 2 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	740,040.00

(เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่สิบบาทถ้วน)

งานดอกเสาเข็มคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง

งานดอกเสาเข็มขนาด	0.40	x	0.40	ยาว	=	15.00	ม.
จำนวนเสาเข็ม					=	36	ต้น
ใน 1 วันดอก					=	4	ต้น/วัน
- ระยะเวลาดำเนินการดอกเสาเข็ม		เครื่องละ	9	วัน			
- ระยะเวลาประกอบและรื้อปั้นจั่น		เครื่องละ	12	วัน	(7 + 5)		
- ทำงานใช้ปั้นจั่นรวม		เครื่องละ	21	วัน			
1. ค่าเช่าปั้นจั่น	วันละ	798	บาท/เครื่อง				
ค่าเช่าปั้นจั่น	= (21	x	798) =	16,758.00	บาท
2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์(ไป-กลับ)	รวม	2	วัน				
- ค่าเช่ารถเครน 25 ต้น	(2	x	1	x	20,379.00) = 40,758.00 บาท
- ค่าเช่ารถบรรทุกเทรเลอร์ (น้ำหนักบรรทุก 32 ต้น)	(2	x	1	x	6,339.00) = 12,678.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเครน 25 ต้น	(60	x	2	x	35.50) = 4,260.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเทรเลอร์	(53	x	2	x	35.50) = 3,763.00 บาท
					รวมค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	=	61,459.00 บาท
3. ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	เครื่องละ	7	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
คนงาน	= (7	x	4	x	485.81) = 13,602.68 บาท
					รวม	=	20,404.02 บาท
4. ค่าแรงดอกเสาเข็ม	เครื่องละ	9	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)	= (9	x	1	x	485.81) = 4,372.29 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (9	x	1	x	485.81) = 4,372.29 บาท
คนงาน	= (9	x	4	x	485.81) = 17,489.16 บาท
					รวม	=	26,233.74 บาท
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	วันละ	60	ลิตร	@	35.50	บาท	
	= (60	x	35.50	x	9) = 19,170.00 บาท
6. ค่าน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์							= 25,000.00 บาท
7. ค่าอุปกรณ์เบ็ดเหล็ก เช่น น๊อตสำหรับประกอบปั้นจั่น,ไม้รองหัวเสาเข็ม,กระสอบรองหัวเสาเข็ม,หมวกเสาเข็ม อะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ							= 6,000.00 บาท
8. ค่าแรงรื้อปั้นจั่น	เครื่องละ	5	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
คนงาน	= (5	x	4	x	485.81) = 9,716.20 บาท
					รวม	=	14,574.30 บาท
					ค่างานต้นทุน	=	189,599.06 บาท
					ค่าดอกเสาเข็มเมตรละ	=	351.10 บาท
					คิดค่าดอกเสาเข็มเมตรละ	=	351.00 บาท

งานตอกเสาเข็มคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.525 x 0.525 ม.

ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาชง

งานตอกเสาเข็มขนาด	0.40	x	0.40	ยาว	=	15.00	ม.
จำนวนเสาเข็ม					=	36	ต้น
ใน 1 วันตอก					=	3	ต้น/วัน
- ระยะเวลาดำเนินการตอกเสาเข็ม							
			เครื่องละ	12	วัน		
- ระยะเวลาประกอบและรื้อปั้นจั่น							
			เครื่องละ	12	วัน	(7 +5)	
- ทำงานใช้ปั้นจั่นรวม							
			เครื่องละ	24	วัน		
1. ค่าเข้าปั้นจั่น	วันละ	798	บาท/เครื่อง				
ค่าเข้าปั้นจั่น	= (24	x	798)	=	19,152.00 บาท
2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์(ไป-กลับ)	รวม	2	วัน				
- ค่าเช่ารถเครน 25 ต้น							
	(2	x	1	x	20,379.00) = 40,758.00 บาท
- ค่าเช่ารถบรรทุกเทรเลอร์ (น้ำหนักบรรทุก 32 ต้น)							
	(2	x	1	x	6,339.00) = 12,678.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเครน 25 ต้น							
	(60	x	2	x	35.50) = 4,260.00 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเทรเลอร์							
	(53	x	2	x	35.50) = 3,763.00 บาท
						รวมค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	= 61,459.00 บาท
3. ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	เครื่องละ	7	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)							
	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า							
	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
คนงาน							
	= (7	x	4	x	485.81) = 13,602.68 บาท
						รวม	= 20,404.02 บาท
4. ค่าแรงตอกเสาเข็ม	เครื่องละ	12	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)							
	= (12	x	1	x	485.81) = 5,829.72 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า							
	= (12	x	1	x	485.81) = 5,829.72 บาท
คนงาน							
	= (12	x	4	x	485.81) = 23,318.88 บาท
						รวม	= 34,978.32 บาท
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	วันละ	70	ลิตร @	35.50	บาท		
	= (70	x	35.50	x	12) = 29,820.00 บาท
6. ค่าน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์							= 25,000.00 บาท
7. ค่าอุปกรณ์เบ็ดเส็ด เช่น น็อตสำหรับประกอบปั้นจั่น,ไม้รองหัวเสาเข็ม,กระสอบรองหัวเสาเข็ม,หมวกเสาเข็ม							
อะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ							= 6,000.00 บาท
8. ค่าแรงรื้อปั้นจั่น	เครื่องละ	5	วัน				
หัวหน้า(มือวัน)							
	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า							
	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
คนงาน							
	= (5	x	4	x	485.81) = 9,716.20 บาท
						รวม	= 14,574.30 บาท
						ค่างานต้นทุน	= 211,387.64 บาท
						ค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	= 391.45 บาท
						คิดค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	= 391.00 บาท